

Lucrari de reparatie la OMF s. Cornesti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 241 199,65 lei

Intocmit in prețuri curente 4/19/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie interioara				
		1.1. Pereti				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,510	26,04 26,04	690,31 690,31
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,310	2 431,40 50,22	17 773,51 367,10
3	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	19,200	2 119,72 58,28	40 698,67 1 118,98
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	178,200	33,76 14,26	6 016,03 2 541,13
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,200	4,60 1,86	820,08 331,45
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	178,200	108,57 75,64	19 347,71 13 479,05

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	178,200	21,88 12,40	3 899,32 2 209,68
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	178,200	42,64 34,10	7 598,34 6 076,62
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,200	4,60 1,86	820,08 331,45
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	178,200	53,50 34,10	9 533,16 6 076,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				107 197,20 33 222,39
		1.2. Pardosea				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,100	105,18 43,40	6 005,94 2 478,14
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	57,100	415,79 155,00	23 741,70 8 850,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 747,64 11 328,64
		1.3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,100	316,03 136,40	18 045,04 7 788,44
14	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	45,000	46,08 21,70	2 073,66 976,50
15	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	75,000	36,92 21,08	2 768,96 1 581,00

1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp				
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza dubla incorporata cu protectie pentru copii	buc	12,000	83,27 19,22	999,19 230,64
17	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - Intrerupator electric incorporat	buc	3,000	55,36 18,60	166,08 55,80
18	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	12,000	441,86 58,28	5 302,27 699,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 355,21 11 331,74
		<i>Total</i>	lei			166 300,04
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		13 411,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		4 387,48
		<i>Total</i>		100,00 +		184 099,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %		11 045,96
		<i>Total</i>		100,00 +		195 145,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		5 854,36
		Total Reparatie interioara Inclusiv salariu				200 999,71 55 882,77
		Total	lei			200 999,71
		TVA		20,00 %		40 199,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				241 199,65 55 882,77

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP CENTRUL DE SANATATE
NATALIA MUNTEANU din Cornesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la OMF s. Cornesti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 241 199,65 lei

Intocmit in prețuri curente 4/19/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,640	62,00	2 209,68
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,190	62,00	4 971,78
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	217,404	62,00	13 479,05
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,656	62,00	1 342,67
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	162,735	62,00	10 089,57
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,150	62,00	3 543,30
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,688	62,00	9 280,66
8.	7422010060100	Timplar	h-om	122,622	62,00	7 602,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,683	62,00	3 018,35
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,567	62,00	345,15
		Total manopera				55 882,77

Materiale:

1.	11110001000201	Intrerupator electric incorporat	buc	3,000	32,00	96,00
2.	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	48,668	22,50	1 095,03
3.	11110001000332	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	81,113	14,58	1 182,63
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,398	550,00	1 318,90
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	80,250	5,00	401,25
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 142,000	0,20	228,40
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	19,200	1 950,00	37 440,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,310	2 300,00	16 813,00
9.	2051142950700	Diabluri	buc	48,000	1,20	57,60
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,244	2,30	7,46
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,191	107,50	1 848,03
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	53,460	16,78	897,06
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	71,280	41,50	2 958,12
14.	24302261000001	Fuga	kg	17,130	21,00	359,73
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,021	105,90	637,62
16.	2430226109307	Diluant decapant	kg	89,100	35,00	3 118,50
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	26,730	4,50	120,28
18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	3,000	1,20	3,60
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	196,020	8,00	1 568,16
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	742,300	2,85	2 115,55
21.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,390	4,50	231,25
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,727	4,20	49,25
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 272,348	4,20	5 343,86

24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	187,983	8,05	1 513,26
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	58,813	215,00	12 644,80
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,884	0,00	0,00
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	231,255	5,73	1 325,09
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	105,006	4,50	472,53
29.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	59,955	165,00	9 892,58
30.	27461673351001	Priza dubla incorporata cu protectie pentru copii	buc	12,240	55,00	673,20
31.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	4,50	67,50
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	144,440	0,30	43,33
33.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,30	7,20
34.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,000	0,50	12,00
35.	2874136313300	Diblu din metal	buc	228,400	1,50	342,60
36.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	12,000	380,00	4 560,00
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,510	4,50	119,30
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,693	22,50	38,09
39.	4100126202818	Apa	m3	0,178	22,50	4,00
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,820	4,50	80,19
Total materiale de constructii						109 686,97

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,926	25,00	498,15
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,536	55,00	194,48
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,685	55,00	37,67
Total utilaje de constructii						730,30

Total	lei	200 999,71
TVA	20,00 %	40 199,94

Total deviz:

**241 199,6
5**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP CENTRUL DE SANATATE
NATALIA MUNTEANU din Cornesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie la OMF s. Cornesti,
r-nul Ungheni**

**Investitor: IMSP CENTRUL DE
SANATATE NATALIA MUNTEANU din
Cornesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie interioara				
		1.1. Pereti				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,04
						26,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	62,00	13,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	62,00	13,02
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 431,40
						50,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	62,00	45,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,90	18,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 119,72
						58,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	62,00	52,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	62,00	5,58
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	107,50	75,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,90	26,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			33,76
						14,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	62,00	14,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,57
						75,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,88 12,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	62,00	12,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,64 34,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,00	27,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,50 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,50	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.2. Pardosea				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,18 43,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			415,79 155,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	62,00	139,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,00	221,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,73	23,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		1.3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			316,03 136,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	62,00	127,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			46,08 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	62,00	21,70
	11110001000331	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	1,0500	22,50	24,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,30	0,05
15	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			36,92 21,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	62,00	21,08
	11110001000332	Cordoane de cupru avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1,0500	14,58	15,77
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza dubla incorporata cu protectie pentru copii	buc			83,27 19,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	62,00	19,22
	27461673351001	Priza dubla incorporata cu protectie pentru copii	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
17	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - Intreruptor electric incorporat	buc			55,36 18,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	62,00	18,60
	11110001000201	Intreruptor electric incorporat	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24
18	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			441,86 58,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	62,00	58,28
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	380,00	380,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,20	0,34
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,24

APROBAT:

Intocmit
AMI PRIM GROUP SRL

Investitor
IMSP CENTRUL DE SANATATE
NATALIA MUNTEANU din Cornesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.