

**Reabilitarea grupului sanitar existent si  
reutilizarea unor incaperi in grup sanitar din  
incinta Gimnaziului Inesti, din str. Ion  
Soltoianu, nr.28, s. Inesti, r-nul Telenesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Solutii arhitecturale (SA)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatii interioare_Bloc sanitar</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,150
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,970
	4100126202818	Apa	m3	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,150
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(linoleum)	m2	20,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,600
	2320166200729	Parchetin	l	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	4100126202818	Apa	m3	1,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,920
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	36,300
	7132010010900	Faiantar	h-om	29,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,040
	4100126202818	Apa	m3	0,109
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,544
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	36,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,356

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,815
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,363
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori)	m2	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,270
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,285
8	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	10,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,000
9	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,383
<b>Total Lucrari de demontare</b>				
		<b>1.2. Lucrari de timplarie(usi si pereti la WC)</b>		
11	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu cu panouri din HPL la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti cabinele la WC)	m2	23,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu panouri HPL	m2	23,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	92,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,680
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu panouri din HPL, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U1, U2, U3, U4, U5 - Usi la WC)	m2	21,420
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,142

1	2	3	4	5
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu cu panouri din HPL gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	85,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,710
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,748
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,852
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,428
<b>Total Lucrari de timplarie(usi si pereti la WC)</b>				
<b>1.3. Pereti</b>				
13	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	173,000
	7122050013400	Zidar	h-om	363,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 724,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,785
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,817
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,076
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	173,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,190
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,650
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	173,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	389,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	181,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 460,000
	24302261000001	Fuga	kg	57,090
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	692,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,076
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.4. Pardoseli</b>				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,419
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	559,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,806
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,516
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	43,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,733
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	277,952
	24302261000001	Fuga	kg	17,806
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	868,600
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,722
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,709

**Total Pardoseli**

<b>1.5. Tavane</b>				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	43,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,450
	7422010060100	Timplar	h-om	88,150
	2874136313300	Diblu din metal	buc	172,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	45,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,645

**Total Tavane**

**Total Reparatii interioare\_Bloc sanitar**

Total
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

Intocmit

Verificat

Palade V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

I.M. "Orheiproiect"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

