

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Renovarea și amenajarea curții blocului de pe str. Ștefan cel Mare nr.100.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de amenajare a curții.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-60 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Renovarea si amenajarea curtii blocului de pe str. Stefan cel Mare №100

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	392,2030
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,5040
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	102,0730
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	163,3-20
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9-95
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	79,1043
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	79,1043
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	25,0030
3.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0875
3.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
3.3	7123010010200	Betonist	h-om	7,2500
3.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,3500
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0030
4.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
4.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0-30
4.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
4.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	1,6470
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,8562
6	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	329,4430
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,9206
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii		
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	3,1830
7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,9602
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	3,1830
8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,1686
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	526,2930
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	55,7867
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0030
10.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000
10.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0500
10.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
10.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	12,7630
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,9288
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	12,7630
12.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7600
12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,2228
12.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	15,3-20
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	11,7730

13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,3684
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	5,8900
14.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,7735
14.2	4100126202818	Apă	m3	0,5890
14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8311
14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2369
14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,4738
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	40,0000
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,9200
15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,8000
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200
15.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	40,2000
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200
15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8000
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	352,2000
16.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,8490
16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 028,4240
16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8176
16.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	353,9610
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,1132
16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,8300
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	154,9680
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	127,5900
17.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	162,0393
17.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3795
17.3	7129020012800	Pavator	h-om	38,2770
17.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3588
17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8146
17.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6380
18	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	1 275,8100
18.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	225,8184
18.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	1 275,8100
18.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,2743
18.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	12,7581
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR)	m2	40,0000
19.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64,0000
19.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	528,0000
19.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	40,6000
19.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2000
19.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5200
19.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8000
19.7	7129020012800	Pavator	h-om	23,2080
19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6320
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR)	m2	915,8100
20.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 465,2960
20.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 088,6920
20.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR	m2	929,5472
20.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5791
20.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,8008
20.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,3162
20.7	7129020012800	Pavator	h-om	531,3530
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4698
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 8 cm - culoare SUR)	m2	320,0000
21.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	512,0000
21.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 224,0000
21.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 8 cm - culoare SUR	m2	324,8000
21.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6000
21.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,1600
21.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,4000

21.7	7129020012800	Pavator	h-om	185,6640
21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6560
22	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)	m3	0,6000
22.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0,6150
22.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	170,4000
22.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4560
22.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4200
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1740
22.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,9000
22.7	7123010010200	Betonist	h-om	2,1300
22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
22.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0342
22.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0108
22.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3500
22.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale TIP L-1 (2000x400x600 mm)	buc	2,0000
23.1	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0120
23.2	2666122800600	Element prefabricat TIP L-1 (2000x400x600 mm)	buc	2,0200
23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040
23.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7300
23.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160
23.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,8000
23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300
23.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,0000
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Grilaje pentru rigola din teava profilata si coltar)	kg	180,0000
24.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	180,0300
24.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9300
24.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4400
24.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8300
24.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6300
24.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6300
24.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,2300
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8300
24.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,8300
25	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1800
25.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2308
25.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0198
25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,037
25.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4302
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii		
		Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2330
26.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0971
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	37,9530
27.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9969
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	23,0030
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1300
		TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

[illegible]

