

Lucrari de amenajare a terenului de fotbal in or.Singera, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Amenajare teren fotbal

Valoarea de deviz 292 771,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,60	56,25 0,00	202,50 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50	68,61 68,61	240,15 240,15
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,08	2 146,50 0,00	171,72 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,00	38,00 0,00	494,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 108,37
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 108,37 240,15
		1.2. Imbracaminte				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,00	680,08 57,08	16 322,00 1 370,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	40,00	185,66	7 426,58

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15			17,30	691,92
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1,13 kg/m2)	kg	339,00	34,20 1,73	11 594,76 586,40
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15	m3	30,00	1 715,69 178,17	51 470,70 5 345,08
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat	m2	280,00	30,42 6,92	8 516,76 1 937,38
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0,6 m/m2 / Se exclude cauciuc faramitat	m2	300,00	362,39 7,12	108 716,84 2 136,30
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m	90,00	79,79 3,11	7 181,38 280,23
12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m	37,70	100,19 4,27	3 777,15 160,86
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00	18,72 1,73	56,16 5,19
		<i>Total</i>	lei			215 062,33
		Total Imbracaminte Inclusiv salariu				215 062,33 12 513,36
		1.3. Gard				
14	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri	m2	200,00	61,84 31,71	12 367,60 6 342,60

1	2	3	4	5	6	7
		5x5cmx2.2mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton				
		<i>Total</i>	lei			12 367,60
		Total Gard Inclusiv salariu				12 367,60 6 342,60
		<i>Total</i>	lei			228 538,30
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 583,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			2 028,18
		<i>Total</i>				235 149,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 351,49
		<i>Total</i>				237 501,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 375,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				239 876,04 19 096,11
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	459,54 388,62	229,77 194,31
16		Cablu din cupru BBГнг(A) LSLTx sec.3x1,5 mm2	m	50,00	11,50 0,00	575,00 0,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29	buc	1,00	67,48 64,58	67,48 64,58
18		Intrerupator automat monopolar, car.C, IH=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc	1,00	28,33 0,00	28,33 0,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv - Detector zi-noapte	buc	1,00	67,48 64,58	67,48 64,58
20		Detector zi-noapte	buc	1,00	293,33 0,00	293,33 0,00
21	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	4,00	149,55 66,31	598,20 265,24
22		Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 859,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			141,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportatea materialelor</i>	1 %			29,28
		<i>Total</i>				4 030,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			29,44
		<i>Total</i>				4 059,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			40,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 100,19 588,71

		Total	lei			243 976,23
		TVA	20 %			48 795,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				292 771,48 19 684,82

Lucrari de amenajare a terenului de fotbal in or.Singera, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Amenajare teren fotbal

Valoarea de deviz 292 771,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,2100	57,66	588,71
2.	7123010010200	Betonist	h-om	92,7000	57,66	5 345,08
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,4750	57,66	6 831,27
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000	57,66	415,15
5.	7134050013250	Izolator	h-om	19,6000	57,66	1 130,14
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,7250	57,66	1 886,92
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6950	57,66	97,73
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,0000	57,66	807,24
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,7898	57,66	2 582,58
		Total manopera				19 684,82

Materiale:

1.	1000001	Cablu din cupru BBГHT(A) LSLTx sec.3x1,5 mm2	m	50,0000	11,50	575,00
2.	1000002	Intreupator automat monopolar, car.C, IH=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc	1,0000	28,33	28,33
3.	1000003	Detector zi-noapte	buc	1,0000	293,33	293,33
4.	1000004	Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K	buc	4,0000	500,00	2 000,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	55,00	2,20
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0100	36,00	0,36
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,6000	466,00	12 861,60

8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	380,00	45,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8800	380,00	1 094,40
10.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 105,1000	4,33	22 105,08
11.	2010237318750	Distantieri	buc	101,7000	22,11	2 248,59
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0201	205,00	4,12
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,8000	2,08	84,86
14.	26631021000-2	Beton clasa C12/15	m3	1,9200	1 450,00	2 784,00
15.	26631021000-3	Beton B15	m3	30,2400	1 450,00	43 848,00
16.	26661228003-1	Bordura 1000x200x100 mm	m	40,2000	95,00	3 819,00
17.	26701122040-1	Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2	m2	289,8840	22,60	6 551,38
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	17,4300	18,25	318,10
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6950	25,00	42,38
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,3900	22,50	143,78
21.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7,0000	22,50	157,50
22.	27744135904-1	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufts/m2 3/8 inch	m2	329,2020	245,00	80 654,49
23.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	327,0880	24,50	8 013,65
24.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	76,6425	46,80	3 586,87
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	342,3900	25,00	8 559,75
26.	2873122005327	Plasa tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm	m2	210,0000	27,50	5 775,00
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4500	10,00	94,50
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,20
29.	4100126202818	Apa	m3	2,4000	10,00	24,00
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550	104,00	16,12
31.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000	2,50	1,00
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000	0,15	0,92
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250	75,00	1,88
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200	74,10	8,89
Total materiale de constructii						205 746,13

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0140	400,00	5,60
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3200	250,00	330,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800	80,00	806,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400	250,00	1 260,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1200	25,00	28,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2034	400,00	81,36
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0000	25,00	25,00
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	140,7000	2,50	351,75
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	450,00	171,72
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4500	450,00	202,50
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	2,1886	125,00	273,57

		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,0500	45,00	182,25
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0564	36,00	38,04
14.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,5300	125,00	1 316,25
15.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0900	150,00	13,50
16.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,5500	450,00	1 147,50
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9880	500,00	494,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9300	250,00	232,50
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140	500,00	7,00
		Total utilaje de constructii				6 966,94

Total	lei	243 976,23
TVA	20 %	48 795,25

Total deviz:

292 771,48

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a terenului de fotbal in or.Singera, mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			56,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,00	56,25
		<i>Total</i>	lei			202,50
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		<i>Total</i>	lei			240,15
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			171,72
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			494,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Imbracaminte				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			680,08 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	466,00	535,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			16 322,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15	m			185,66 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000-2	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	26661228003-1	Bordura 1000x200x100 mm	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 426,58
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1,13 kg/m2)	kg			34,20 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	22,11	6,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 594,76
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15	m3			1 715,69 178,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	26631021000-3	Beton B15	m3	1,0080	1 450,00	1 461,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	380,00	36,48
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	18,25	10,60
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	205,00	0,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	45,00	6,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,75
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	2,50	11,72
		<i>Total</i>	lei			51 470,70
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat	m2			30,42 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122040-1	Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2	m2	1,0200	22,60	23,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			8 516,76
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufts/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0,6 m/m2 / Se exclude cauciuc faramitat	m2			362,39 7,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	27744135904-1	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufts/m2 3/8 inch	m2	1,0300	245,00	252,60
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,6000	24,50	14,71
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretana Forbo - 842	kg	0,1082	46,80	5,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	4,33	73,68
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	125,00	0,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	36,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	125,00	4,39
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	450,00	3,82
	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			108 716,84
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m			79,79 3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	27744135904-1	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,1440	245,00	35,28
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	24,50	26,22
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	46,80	14,98
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	125,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	36,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			7 181,38
12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m			100,19 4,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	57,66	4,27
	27744135904-1	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,1800	245,00	44,10
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	24,50	32,83
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	46,80	18,72
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	125,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	36,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 777,15
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			18,72 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27744135904-1	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,0490	245,00	12,01
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	24,50	0,73
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	46,80	4,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			56,16
		1.3. Gard				
14	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton	m2			61,84 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm	m2	1,0500	27,50	28,88
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,50	0,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			12 367,60
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			459,54 388,62

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,72
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	104,00	32,24
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,84
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	75,00	3,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	74,10	11,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			229,77
16		Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx sec.3x1,5 mm2	m			11,50
						0,00
	1000001	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		<i>Total</i>	lei			575,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate BA47-29	buc			67,48
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			67,48
18		Intrerupator automat monopolar, car.C, IH=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc			28,33
						0,00
	1000002	Intrerupator automat monopolar, car.C, IH=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc	1,0000	28,33	28,33
		<i>Total</i>	lei			28,33
19	08-03-575-1	Dispozitiv - Detector zi-noapte	buc			67,48
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			67,48
20		Detector zi-noapte	buc			293,33
						0,00
	1000003	Detector zi-noapte	buc	1,0000	293,33	293,33
		<i>Total</i>	lei			293,33
21	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc			149,55
						66,31
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	74,10	0,74
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	250,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			598,20
22		Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K	buc			500,00
						0,00
	1000004	Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00