

DETS sectorul Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de schimbare a timplariei la Gradinita nr.156 din str.Grenoble, 161****Valoarea de deviz 196 910,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare timplarie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (geamuri)	m2	52,690	19,75 19,75	1 040,52 1 040,52
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,860	19,75 19,75	293,52 293,52
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 334,04 1 334,04
		1.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
3	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestrele din mase plastice, profil PVC cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-clasa A Lowe	m2	52,690	1 218,97 52,16	64 227,56 2 748,55
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	14,860	1 446,86 75,40	21 500,39 1 120,49
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400	m	29,480	90,53 4,23	2 668,73 124,65
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	29,480	106,71 18,81	3 145,84 554,60

1	2	3	4	5	6	7
7		plasa de moschit	m2	18,000	295,00 0,00	5 310,00 0,00
8	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu-pentru interior	m	161,310	17,18 12,23	2 770,93 1 972,86
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k2	m2	64,520	249,44 139,80	16 093,77 9 019,92
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,520	18,55 9,41	1 197,10 606,82
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,520	4,70 1,41	303,25 91,26
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	64,520	33,14 25,87	2 137,89 1 668,98
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,520	4,70 1,41	303,25 91,26
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analog, cu rezistenta sporita la spalare , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,520	38,35 25,87	2 474,14 1 669,45
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -Glafuri exterioare	m2	48,390	13,87 5,65	671,10 273,30
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) Glet pe baza de ciment Otkos glafuri de ferestre si usi plane Deschisuri exterioare k2	m2	48,390	247,50 139,81	11 976,32 6 765,29
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-deschisuri exterioare	m2	48,390	4,70 1,41	227,20 68,21
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	48,390	33,32 21,17	1 612,40 1 024,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu				136 619,87 27 800,17
		1.3. Lucrari diverse				
19	TsH92B	Incarcarea in auto a materialului demonstat	t	15,000	52,21 52,21	783,22 783,22
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	15,000	141,59 141,59	2 123,86 2 123,86
21	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,000	187,33 0,00	2 810,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 717,08 2 907,08
		Total Lucrari de schimbare timplarie Inclusiv salariu				143 670,99 32 041,29

		Cheltuieli directe	Lei	143 670,99
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 689,91
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 084,08
		Total	100,00 +	152 444,98
		Cheltuieli de regie	3,50 %	5 335,57
		Total	100,00 +	157 780,55
		Beneficiul de deviz	4,00 %	6 311,22
		Total	100,00 +	164 091,77
		TVA	20,00 %	32 818,35
		196 910,12		
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 041,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №**Lucrari de schimbare a timplariei la Gradinita nr.156 din str.Grenoble, 161****Valoarea de deviz 196 910,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,90	47,04	606,82
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,03	47,04	1 365,57
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,60	47,04	2 944,71
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,81	47,04	273,30
5.	7422010060100	Timplar	h-om	67,91	47,04	3 194,48
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,80	47,04	2 907,08
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,10	47,04	428,06
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,18	47,04	667,02
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	417,82	47,04	19 654,25
		Total manopera				32 041,29

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,16	320,00	51,20
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,65	1,50	8,47
3.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	14,86	1 350,00	20 061,00
4.	20302112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere, clasa A, sticla lowe	m2	52,69	1 150,00	60 593,50
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	417,43	0,20	83,49
6.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,80	78,00	686,40
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,62	21,40	569,66
8.	24301116103800	Vopsea lavabil Mattlatex	kg	25,81	28,75	742,04
9.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	30,97	17,50	541,98
10.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	20,08	19,63	394,17
11.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	38,71	20,80	805,17
12.	24302261011021	glet pe baza de ciment otkos	kg	29,03	17,55	509,48
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,68	18,60	180,05
14.	2513736621482	Banda izolanta	m	135,34	1,00	135,34
15.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	116,64	0,80	93,31
16.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	33,56	1,20	40,27
17.	25211106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b-400	m	29,48	85,00	2 505,80
18.	259852698562	plasa moschit	m2	18,00	295,00	5 310,00
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	70,97	5,78	410,21
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,03	2,80	11,28
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,29	2,40	15,10
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,06	6,88	468,25
23.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	3 299,23	3,25	10 722,50

		tencuiala, cu grosime 10 mm				
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,46	1,50	84,69
25.	2743123549025	coltar din aluminiu 20*20	m	169,38	3,20	542,02
26.	274313223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	29,48	87,00	2 564,76
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 262,66	0,20	252,53
28.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,16	35,00	5,60
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	1,00	0,30
30.	4100126202818	Apa	m3	2,59	1,00	2,59
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,30	1,50	16,94
		Total materiale de construcții				108 408,10

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,00	10,00	20,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,53	10,00	105,30
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,48	10,00	184,80
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,68	10,00	66,80
5.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,94	5,00	34,70
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,62	500,00	2 810,00
		Total utilaje de construcții				3 221,60

Cheltuieli directe	Lei	143 670,99
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 689,91
Transportarea materialelor	1,00 %	1 084,08
Total	100,00 +	152 444,98
Cheltuieli de regie	3,50 %	5 335,57
Total	100,00 +	157 780,55
Beneficiul de deviz	4,00 %	6 311,22
Total	100,00 +	164 091,77
TVA	20,00 %	32 818,35

Total deviz:

196 910,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect DETS sectorul Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare timplarie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (geamuri)	m2			19,75
						19,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,75
						19,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
		1.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
3	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestrele din mase plastice, profil PVC cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-clasa A Lowe	m2			1 218,97
						52,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	47,04	52,16
	20302112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere, clasa A, sticla lowe	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,80	1,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,20	0,61
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	78,00	9,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	5,00	0,52
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 446,86
						75,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	47,04	75,40
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	78,00	12,18
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	0,80	1,66
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,20	0,54
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,20	1,01
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	35,00	0,38
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	5,00	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400	m			90,53
						4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,46
	25211106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b-400	m	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			106,71 18,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04	15,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,77
	274313223549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	1,0000	87,00	87,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7		plasa de moschit	m2			295,00 0,00
	259852698562	plasa moschit	m2		295,00	295,00
8	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu-pentru interior	m			17,18 12,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,23
	2743123549025	coltar din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane k2	m2			249,44 139,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	139,80
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,80	12,48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,25	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,59
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,55 9,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,78	6,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			33,14 25,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,04	21,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,88	7,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analog, cu rezistenta sporita la spalare , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,35 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301116103800	Vopsea lavabil Mattlatex	kg	0,4000	28,75	11,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -Glafuri exterioare	m2			13,87 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,04	5,65
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,63	8,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) Glet pe baza de ciment Otkos glafuri de ferestre si usi plane Deschisuri exterioare k2	m2			247,50 139,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	139,81
	24302261011021	glet pe baza de ciment otkos	kg	0,3000	17,55	10,53
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,25	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,59
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-deschisuri exterioare	m2			4,70 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			33,32 21,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	17,50	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		1.3. Lucrari diverse				
19	TsH92B	Incarcarea in auto a materialului demontat	t			52,21 52,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,04	52,21
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			141,59 141,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	47,04	141,59
21	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.