

Obiectivul: s Batir

Obiectul: Reparatia unei portiuni de drum

Devizul: lucrari de reparatie a strazii Tineretului din s Batir

## Deviz local Nr. 13.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-04-23

Valoarea de deviz 380 714,195 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                            | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                  |           |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total                    |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                  |           |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul           |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                                              | 6                       | 7                        |
| 1   | DI134                             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.                                                                                  | 100<br>m2 | 27,0000                                        | 9 230,8000<br>197,6000  | 249 231,600<br>5 335,200 |
| 2   | TsC17B                            | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.                                      | 100<br>m  | 6,7500                                         | 211,3000<br>68,8000     | 1 426,275<br>464,400     |
| 3   | TsC21B1                           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.                                                                                  | 100<br>m3 | 4,5900                                         | 541,5000<br>0,0000      | 2 485,485<br>0,000       |
| 4   | TsE05B                            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100<br>m2 | 27,0000                                        | 28,3500<br>0,0000       | 765,450<br>0,000         |
| 5   | DA06B2                            | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.                                 | m3        | 270,0000                                       | 42,2840<br>11,1000      | 11 416,680<br>2 997,000  |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>244,8900</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,0000</b>   |

|                               |          |             |
|-------------------------------|----------|-------------|
| Total                         |          | 265 325,490 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5000% | 1 979,235   |
| Total                         |          | 267 304,725 |
| Cheltuieli de transport       | 5,0000%  | 10 022,049  |
| Total                         |          | 277 326,774 |
| Cheltuieli de regie           | 10,0000% | 27 732,677  |
| Total                         |          | 305 059,451 |
| Beneficiu de deviz            | 4,0000%  | 12 202,378  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>317 261,829</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              | <b>63 452,366</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>380 714,195</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      | <b>8 796,600</b>   |

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)