

# Reparatia unui segment de drum in varianta alba , str. Biruintei , s. Calmatui, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 031 018 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari</b>						
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,60	1 196,00 0,00	5 501,60 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,60	113,41 0,00	5 058,00 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,60	16 727,60 467,32	746 051,17 20 842,27
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 /25 la edificiile artificiale ( pinteni )	m3	3,44	2 973,19 301,67	10 227,76 1 037,76
<b>Total Lucrari</b>					<b>766 838,53</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>21 880,03</b>	
Cheltuieli directe			lei		766 838	
Asigurarea sociala			24,00 %		5 251	
Total			100,00 +		772 089	

Cheltuieli de regie	7,00 %	54 047
Beneficiu	4,00 %	33 046
Total	100,00 +	859 182
TVA	20,00 %	171 836

**Total deviz:** **1 031 018**  
**Incluziv salariu** **21 880**

Intocmit (SRL " Visom Cons)  
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s, Calmatui, r-ul Hincesti)  
(funcția, semnătura)