

Reparatia invelitorilor la acoperisul de la Casa de Cultura din s.Cotiujeni, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 319 233,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de reparatie, inclusiv demolarea | | | | | | |
| 1 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 70,000 | 23,016 4,656 | 1 611,120 325,920 |
| 2 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 800,000 | 37,664 14,744 | 30 131,200 11 795,200 |
| 3 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 200,00 0 | 152,403 44,620 | 182 883,000 53 544,000 |
| Total Lucrari de reparatie, inclusiv demolarea | | | | | | 214 625,320 |
| Incluziv salariu | | | | | | 65 665,120 |
| Total | | | lei | | | 214 625,320 |
| CASM | | | | 22,50 % | | 14 774,652 |
| Cheltueli de transport | | | | 5,00 % | | 7 448,010 |
| Total | | | | 100,00 + | | 236 847,982 |
| Cheltueli de regie | | | | 8,00 % | | 18 947,839 |
| Total | | | | 100,00 + | | 255 795,821 |
| Beneficiu de deviz | | | | 4,00 % | | 10 231,833 |
| Total | | | | 100,00 + | | 266 027,654 |
| TVA | | | | 20,00 % | | 53 205,531 |

Total deviz:
Incluziv salariu

319 233,18
65 665,12

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



Reparatia invelitorilor la acoperisul de la Casa de Cultura din s.Cotiujeni, r-nul Briceni

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 319 233,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 244,900 | 38,80 | 9 502,120 |
| 2. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 080,000 | 38,80 | 41 904,000 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 367,500 | 38,80 | 14 259,000 |
| Total manopera | | | | | | 65 665,120 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|------------|----------|--------------------|
| 1. | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 5,600 | 3 000,00 | 16 800,000 |
| 2. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 63,000 | 55,00 | 3 465,000 |
| 3. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1 449,000 | 82,00 | 118 818,000 |
| 4. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 25,200 | 55,00 | 1 386,000 |
| 5. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 96,000 | 16,00 | 1 536,000 |
| 6. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 71,400 | 18,00 | 1 285,200 |
| 7. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 11 340,000 | 0,50 | 5 670,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 148 960,200 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--|--|--|-------------------|
| Total: | | | | | | |
| Total | | lei | | | | 214 625,320 |
| CASM | | 22,50 % | | | | 14 774,652 |
| Cheltueli de transport | | 5,00 % | | | | 7 448,010 |
| Total | | 100,00 + | | | | 236 847,982 |
| Cheltueli de regie | | 8,00 % | | | | 18 947,839 |
| Total | | 100,00 + | | | | 255 795,821 |
| Beneficiu de deviz | | 4,00 % | | | | 10 231,833 |
| Total | | 100,00 + | | | | 266 027,654 |
| TVA | | 20,00 % | | | | 53 205,531 |
| Total deviz: | | | | | | 319 233,18 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





Investitor
Obiect

Reparatia invelitorilor la acoperisul de la Casa de Cultura din s.Cotiujeni, r-nul Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de reparatie, inclusiv demolarea | | | | |
| 1 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | | | 23,016 |
| | | | | | | 4,656 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0700 | 38,80 | 2,716 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,80 | 1,940 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,0200 | 18,00 | 18,360 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | | | 37,664 |
| | | | | | | 14,744 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 38,80 | 11,640 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 38,80 | 3,104 |
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0070 | 3 000,00 | 21,000 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,920 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 152,403 |
| | | | | | | 44,620 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 38,80 | 34,920 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,80 | 9,700 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 82,00 | 99,015 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,50 | 4,725 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,0500 | 55,00 | 2,888 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0200 | 55,00 | 1,155 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |

| | |
|-----------|--|
| Intocmit |  (funcția, semnătura) |
| Verificat |  (funcția, semnătura) |

