

**IMSP AMT Buiucani CMF-6  
mun.Chisinau str.P.Movila 6**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatii la intrare centrala, in incinta CMF-6 mun.Chisinau  
str.P.Movila 6**

**Valoarea de deviz 992 819,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1 Demontari, Desfaceri, Demolari, Evacuarea gunoi</b>				
1	RpCN12A	Desfacerea plintelor din ceramica (Prag exterior, Tambur, pandus interior - pina la scarile interioare)	m	31,13	31,05 30,55	966,68 951,02
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Prag exterior, Tambur, pandus interior - pina la scarile interioare)	m2	64,08	104,75 104,00	6 712,57 6 664,32
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parapet scari, pandus	m3	2,98	397,30 357,50	1 183,95 1 065,35
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Prag exterior, Tambur, pina la scari interioare)	m2	53,04	21,55 19,50	1 143,01 1 034,28
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti partea din fata a pragului	m2	5,92	18,10 17,55	107,15 103,90
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera ) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m	5,10	16,25 16,25	82,88 82,88
7	RpCO56B	Demontari: Armstrong in tambur	m2	11,65	61,10 61,10	711,82 711,82

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti interiori	m2	29,10	18,10 17,55	526,71 510,70
9	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	14,30	44,85 44,85	641,36 641,36
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	14,30	88,40 88,40	1 264,12 1 264,12
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	14,30	450,00 0,00	6 435,00 0,00
<b>Total Capitolul 1 Demontari, Desfaceri, Demolari, Evacuarea gunoi</b>						<b>19 775,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 029,74</b>
<b>1.2. Capitolul 2 Pereti Exteriori</b>						
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton = (Pereti din fata pragului)	m2	5,92	118,72 78,00	702,85 461,76
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	5,92	94,01 33,80	556,53 200,10
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - pregatirea peretilor pentru montarea teracotei	m2	44,60	5,20 1,95	231,92 86,97
15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane pregatirea peretilor pentru montarea teracotei	m2	44,60	89,14 74,75	3 975,78 3 333,85
16	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,60	70,50 25,35	3 144,30 1 130,61
17	CI22B	Placaj din placute 6.5x24.5cm Foggia Gris (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	44,60	513,83 107,25	22 916,74 4 783,35

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: 6.5x24.5 cm sau similar				
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Perete lateral la pandus	m2	10,51	584,21 143,00	6 140,06 1 502,93
19	CK29E	Pereti si Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	44,35	1 744,75 169,00	77 379,66 7 495,15
20	CB14B	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,00	128,01 52,00	7 680,54 3 120,00
<b>Total Capitolul 2 Pereti Exteriori</b>						<b>122 728,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 114,72</b>
<b>1.3. Capitolul 3 Pereti Interiori</b>						
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,10	112,13 79,30	3 263,10 2 307,63
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,10	25,80 13,00	750,79 378,30
23	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,10	221,81 156,00	6 454,67 4 539,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,10	5,20 1,95	151,32 56,74
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,10	44,03 35,75	1 281,25 1 040,33
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	29,10	27,38	796,81

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			9,10	264,81
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,10	154,17 79,30	4 486,46 2 307,63
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Pereti Tambur	m2	21,30	5,20 1,95	110,76 41,53
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar - culoarea se va cordona cu bneficiarul - Pereti Tambur	m2	21,30	96,74 35,75	2 060,60 761,48
30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli Parapet interior	m2	6,00	133,40 42,25	800,37 253,50
<b>Total Capitolul 3 Pereti Interiori</b>						<b>20 156,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 951,55</b>
<b>1.4. Tavan Interior</b>						
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,11	462,75 143,00	16 247,15 5 020,73
<b>Total Tavan Interior</b>						<b>16 247,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 020,73</b>
<b>1.5. Tavan Exterior</b>						
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	72,00	14,00 13,00	1 008,00 936,00
33	CK29E	Tavane suspendate din Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	29,50	1 062,25 169,00	31 336,38 4 985,50
<b>Total Tavan Exterior</b>						<b>32 344,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 921,50</b>
<b>1.6. Pardosele Interioare</b>						
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,81	5,20	97,81

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	36,68
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,81	107,40 45,50	2 020,24 855,86
36	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	18,81	53,86 23,40	1 013,05 440,15
37	CG17D	Pardoseli din placi de ceramica-granit dimensiuni nu mai mici de 600x600 mm Calitatea 1 (grosime 9-10mm) stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,93	605,60 162,50	14 491,91 3 888,63
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,86	117,53 32,50	1 628,92 450,45
<b>Total Pardosele Interioare</b>						<b>19 251,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 671,76</b>
<b>1.7. Pardosele Exterioare (Platforma scari pandus)</b>						
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Platforma prag)	m2	34,25	107,40 45,50	3 678,55 1 558,38
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,60	143,48 68,25	1 807,85 859,95
41	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,70	29,83 3,71	1 452,60 180,43
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20	m3	3,54	4 625,07 286,00	16 372,75 1 012,44
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga	m2	40,02	622,43 155,61	24 909,81 6 227,51

1	2	3	4	5	6	7
		Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)				
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,60	748,66 250,57	3 443,83 1 152,64
45	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	33,00	141,55 16,90	4 671,15 557,70
46	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686sau analog	m	12,00	136,30 16,90	1 635,60 202,80
<b>Total Pardosele Exterioare (Platforma scari pandus)</b>						<b>57 972,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 751,86</b>
<b>1.8. Capitoul 8 Timplari</b>						
47	RpCO56A	Demontare timplarie PVC (Glasvanturi)	m2	15,69	27,30 27,30	428,34 428,34
48	RpCO56A	Demontare timplari PVC usi pe prag exterior	m2	3,28	27,30 27,30	89,54 89,54
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (inclusiv lacata cu 5 chei broasca Yalle) dimensiuni 2050(h)*800mm - 2buc	m2	3,28	3 144,63 52,65	10 314,37 172,69
50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu bariera termica la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 2660mm*2950(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1400mm*2070mm(h) - In complectatie cu Miner de inox complet, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata - 2buc	m2	15,69	3 127,68 86,45	49 073,22 1 356,40
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle de	buc	2,00	416,40	832,80

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara			162,50	325,00
52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,50	1 266,10 58,50	17 092,35 789,75
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2	12,15	116,66 72,80	1 417,44 884,52
<b>Total Capitolul 8 Timplari</b>						<b>79 248,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 046,24</b>
		<b>1.9. Capitolul 9 - Carcasa metalica pentru litere volumerice</b>				
54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcusei metalice	buc	24,00	26,00 26,00	624,00 624,00
55	CL18A	Confectii carcusei metalice din teava patrata 40*20*2mm=26.5ml	kg	43,616	49,57 13,65	2 161,96 595,36
56	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	3,18	149,90 55,90	476,68 177,76
<b>Total Capitolul 9 - Carcasa metalica pentru litere volumerice</b>						<b>3 262,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 397,12</b>
Total			lei		370 986,08	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		19 417,25	
Cheltuieli de transport			3,00 %		8 317,76	
Total			100,00 +		398 721,10	
Cheltuieli de regie			6,00 %		23 923,27	
Total			100,00 +		422 644,37	
Beneficiu			3,00 %		12 679,33	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +		435 323,70	
<b>Total Lucrari de reparatie</b>					<b>435 323,70</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>80 905,22</b>	
		<b>2. Acoperis</b>				
		<b>2.1. Demontari - Evacuarea gunoi</b>				
57	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla parapet	m	45,00	9,60 9,10	432,00 409,50
58	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	188,00	46,55 43,55	8 751,40 8 187,40
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	121,00	21,55 19,50	2 607,55 2 359,50
60	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	18,00	44,85 44,85	807,30 807,30
61	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	18,00	88,40 88,40	1 591,20 1 591,20
62	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	18,00	450,00 0,00	8 100,00 0,00
<b>Total Demontari - Evacuarea gunoi</b>					<b>22 289,45</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>13 354,90</b>	
		<b>2.2. Acoperis</b>				
63	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	44,00	167,91 117,00	7 388,22 5 148,00
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	121,00	98,28 7,80	11 891,66 943,80
65	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	12,10	1 678,65 104,65	20 311,67 1 266,27

1	2	3	4	5	6	7
66	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2	121,00	167,66 45,50	20 286,86 5 505,50
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,00	107,40 45,50	12 995,76 5 505,50
68	SB26A	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperis bituminoase	buc	2,00	348,43 71,50	696,85 143,00
69	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm	buc	2,00	494,61 72,15	989,22 144,30
70	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi cu PRAIMER la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	188,00	23,09 4,55	4 341,02 855,40
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracter similar	m2	121,00	131,33 31,20	15 891,41 3 775,20
72	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Doilea strat Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracter similar	m2	121,00	137,37 31,20	16 621,95 3 775,20
73	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare Parapete si Rasuflatori de Ventilare	m2	67,00	137,02 31,20	9 180,44 2 090,40

1	2	3	4	5	6	7
74	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Doilea strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare Parapete si Rasuflatori de Ventilare	m2	67,00	143,32 31,20	9 602,54 2 090,40
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla parapet cu lacrimare	m	34,00	378,43 81,25	12 866,68 2 762,50
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00	330,95 22,75	2 647,63 182,00
<b>Total Acoperis</b>						<b>145 711,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 187,46</b>
Total			lei		168 001,36	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		11 410,17	
Cheltuieli de transport			3,00 %		3 249,77	
Total			100,00 +		182 661,30	
Cheltuieli de regie			6,00 %		10 959,68	
Total			100,00 +		193 620,97	
Beneficiu			3,00 %		5 808,63	
Total			100,00 +		199 429,60	
<b>Total Acoperis</b>						<b>199 429,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 542,36</b>
<b>3. Electricitate</b>						
<b>3.1. Capitolul 1 Iluminarea, prize, intreruptoare</b>						
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	4,00	3,90 3,90	15,60 15,60
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,00	14,30 14,30	100,10 100,10
79	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolar	buc	2,00	99,53	199,05

1	2	3	4	5	6	7
		montare incorporabila (1 clapa) (Iluminat Tambur, Iluminat spoturi, iluminat exterior)			17,55	35,10
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	105,19 20,15	315,58 60,45
81	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastat in tavane suspendate Armstrong	buc	5,00	605,80 18,20	3 029,00 91,00
82	RpEF03A	Montarea Corp de iluminat IP65 pu tub led 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc	1,00	281,48 18,20	281,48 18,20
83	RpEF01B	Montarea Proiector LED E008EI 50W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,00	358,28 18,20	716,56 36,40
84	pret piata	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240 V IP44 IEK sau analog	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	75,00	65,96 22,10	4 947,28 1 657,50
86	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m	75,00	51,05 43,55	3 828,90 3 266,25
87	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Corp de iluminare EXIT LED 4 W IP 20	buc	2,00	332,50 79,30	665,00 158,60
<b>Total Capitolul 1 Iluminarea, prize, intrerupatoare</b>						<b>14 178,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 439,20</b>
		<b>3.2. Capitolul 2 Litere Volumerice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,00	99,53 17,55	99,53 17,55
89	08-01-053-1	Montarea Transformator banda LED 400W 33.3 A 220-240V AC 12V DC Elmos sau produs similar	buc	3,00	204,25 157,95	612,75 473,85
90	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	60,00	65,96 22,10	3 957,82 1 326,00
91	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m	60,00	51,05 43,55	3 063,12 2 613,00
92	10-08-019-03	Montare Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,00	60,45 60,45	60,45 60,45
93	RpER08A	Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W IP68 6500K pentru iluminarea volumerice sau produs similar	buc	532,00	79,00 39,00	42 028,00 20 748,00
<b>Total Capitolul 2 Litere Volumerice</b>						<b>49 821,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 238,85</b>
Total			lei		64 000,23	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		7 362,73	
Cheltuieli de transport			3,00 %		879,97	
Total			100,00 +		72 242,93	
Cheltuieli de regie			40,00 %		12 271,22	
Total			100,00 +		84 514,15	
Beneficiu			3,00 %		2 535,42	
Total			100,00 +		87 049,57	
<b>Total Electricitate</b>						<b>87 049,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 678,05</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
		<b>4.1. Capitolul 1 Litere Volumerice</b>				
94	pret furnizor	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240 V AC 12 V DC Elmos sau analog	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
95	pret furnizor	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc	1,00	545,00 <hr/> 0,00	545,00 <hr/> 0,00
96	pret furnizor	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI) (Lungimea sumara total a literilor= 11.6m) Pretul va include materialele necesare pentru confectionare (sticla organica STC OPAL, PVC spumant, Pelicola alba pentru incleierea partilor laterale a literilor cu gr.12cm inclusiv confectionarea sablonului ce contine policarbonat	buc	1,00	100 000,00 <hr/> 0,00	100 000,00 <hr/> 0,00
<b>Total Capitolul 1 Litere Volumerice</b>						<b>104 295,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei		104 295,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		1 251,54	
Total			100,00 +		105 546,54	
<b>Total Utilaj</b>						<b>105 546,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei		827 349,41	
TVA			20,00 %		165 469,88	

**Total deviz:** **992 819,29**  
**Incluziv salariu** **159 125,64**

Intocmit (Prodomus SRL)  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP AMT Buiucani)  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)