

**Lucrari de reparatie a unor
sectoare de drum amplasate pe
strazile Stefan cel Mare si Sfint,
Ion Creanga si Alexei Alexeev
pina la str.Independentei L=778
m din s.Tochile Raducani,
raionul Leova.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 08-03-2026
Reparatia drumului

Valoarea de deviz 2 735 528,38 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum local PC0+00-PC3+78.				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 079,0000	25,80 2,97	53 637,99 6 167,35
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (la depozit)	t	208,0000	19,33 0,00	4 020,22 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0400	252,59 30,60	262,69 31,82
		<i>Total</i>	lei			57 920,90
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				57 920,90 6 199,17
		1.2. Amenajarea sistemului rutier				
4	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau	m2	2 079,0000	0,16 0,00	339,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0.3l/m2 ,(350m2)	t	0,1250	3 156,64 0,00	394,58 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, Hmed - 3cm(415m2)	t	30,0000	2 017,86 17,85	60 535,79 535,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0.3l/m2 ,(2079m2)	t	0,6240	3 156,60 0,00	1 969,72 0,00
8	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0.097 tn/m2)	m2	2 079,0000	186,71 4,25	388 167,44 8 835,75
		<i>Total</i>	lei			451 407,44
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				451 407,44 9 371,25
		<i>Total</i>	lei			509 328,34
		Total Sector de drum local PC0+00-PC3+78. Inclusiv salariu				509 328,34 15 570,42
		2. Sector de drum local PC3+78-PC7+78				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (400*5.7=2280 m2)	100m2	22,8000	72,60 0,00	1 655,28 0,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-63mm;conf SM-EN13242+A1;2008, pentru	m3	228,0000	870,75 51,00	198 530,45 11 628,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore Hmed=10cm				
11	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4%	100 m3	4,5600	1 036,03 97,75	4 724,30 445,74
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	68,4000	35,00 0,00	2 394,00 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,8000	103,95 0,00	2 370,06 0,00
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,5600	1 419,36 256,70	6 472,30 1 170,55
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5400	7 156,60 0,00	11 021,16 0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	256,51 5,10	564 317,08 11 220,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	3 156,61 0,00	2 083,36 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	186,71 4,25	410 759,18 9 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 204 327,17
		Total Sector de drum local PC3+78-PC7+78 Inclusiv salariu				1 204 327,17 33 814,29
		3. Acostamente PC0+00-PC7+78				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,2240	1 012,50 0,00	6 301,80 0,00
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 120,3200	8,15 0,00	9 135,08 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,1200	103,95 0,00	3 234,93 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,2240	1 655,26 0,00	10 302,35 0,00
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 556,0000	71,11 2,69	110 642,64 4 192,64
		<i>Total</i>	lei			139 616,80
		Total Acostamente PC0+00- PC7+78 Inclusiv salariu				139 616,80 4 192,64
		4. Lucrari de siguranta a circulatiei rutiere.				
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	787,65 92,65	6 301,20 741,20
25	material	Otel A240 (3.22 kg/buc)		25,7600	50,23 0,00	1 293,98 0,00
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.21	buc	2,0000	531,70 37,40	1 063,40 74,80

1	2	3	4	5	6	7
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1m	buc	3,0000	531,70 37,40	1 595,10 112,20
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.6	buc	2,0000	531,70 37,40	1 063,40 74,80
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.15.1	buc	1,0000	531,70 37,40	531,70 37,40
		<i>Total</i>	lei			11 848,78
		Total Lucrari de siguranta a circulatiei rutiere. Inclusiv salariu				11 848,78 1 040,40

		Total	lei	1 865 121,09
		Asigurari sociale	24 %	13 108,26
		Cheltuieli de regie	14,5 %	272 343,26
		Beneficiu de deviz	6 %	129 034,37
		Total		2 279 606,98
		TVA	20 %	455 921,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 735 528,38 54 617,75

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor
sectoare de drum amplasate pe
strazile Stefan cel Mare si Sfint,
Ion Creanga si Alexei Alexeev
pina la str.Independentei L=778
m din s.Tochile Raducani,
raionul Leova.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 08-03-2026
Reparatia drumului**

Valoarea de deviz 2 735 528,38 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08-03-2026:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,6400	85,00	224,40
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7600	85,00	149,60
3.	7129020012800	Pavator	h-om	136,8000	85,00	11 628,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	345,9500	85,00	29 405,75
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,2296	85,00	2 314,51
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	128,1823	85,00	10 895,49
		Total manopera				54 617,75

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	310,2000	1 700,00	527 340,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	415,0630	1 800,00	747 113,40
3.	1212121212121	Apa	m3	6,2370	10,00	62,37
4.	122	Otel A240 (3.22 kg/buc)	kg	82,9472	15,60	1 293,98
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	46,2840	493,00	22 818,01
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	196,0560	493,00	96 655,61
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	277,9320	493,00	137 020,48
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0042	493,00	2,07
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	30,3000	1 890,00	57 267,00
10.	23203226000401	Bitum	t	1,5007	10 000,00	15 007,00
11.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,0000	480,00	3 840,00
12.	2651122100002	Ciment M-400	t	25,5360	2,55	65,12
13.	2663102100000	Beton	m3	0,8000	2 150,00	1 720,00
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	82,2690	15,60	1 283,40
15.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	8,0000	480,00	3 840,00
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x	buc	16,0000	0,75	12,00

		30 gr. 5.8				
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000	0,75	24,00
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	1,25	20,00
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200	65,00	20,80
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600	65,00	10,40
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,85	27,20
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,0200	10,00	1 800,20
		Total materiale de construcții				1 617 243,04

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,6237	195,00	121,62
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	37,8378	685,00	25 918,89
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8847	522,00	461,82
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,2381	550,00	15 530,95
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	55,8981	350,20	19 575,52
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	98,8827	350,20	34 628,72
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,9900	395,00	1 576,05
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,3130	354,00	6 482,80
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,4190	395,00	2 930,50
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,0367	750,00	30 777,53
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,0040	450,00	6 301,80
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,8962	550,00	5 442,91
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4160	550,00	228,80
14.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	5,2440	260,00	1 363,44
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,4190	260,00	1 928,94
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,8378	302,00	11 427,02
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,3120	302,00	4 020,22
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,2486	302,00	9 135,08
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	50,2308	250,00	12 557,69
20.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,2800	1 250,00	2 850,00
		Total utilaje de construcții				193 260,30

Total	lei	1 865 121,09
Asigurari sociale	24 %	13 108,26
Cheltuieli de regie	14,5 %	272 343,26
Beneficiu de deviz	6 %	129 034,37
Total		2 279 606,98

TVA	20 %	455 921,4 0
Total deviz:		2 735 528, 38

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum amplasate pe strazile Stefan cel Mare si Sfint, Ion Creanga si Alexei Alexeev pina la str.Independentei L=778 m din s.Tochile Raducani, raionul Leova.

Investitor Primaria or.Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum local PC0+00-PC3+78.				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			25,80
						2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	85,00	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	685,00	12,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	302,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			53 637,99
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (la depozit)	t			19,33
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	302,00	19,33
		<i>Total</i>	lei			4 020,22
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea în depozit, teren categoria II	100 m3			252,59
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	493,00	1,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			262,69
		1.2. Amenajarea sistemului rutier				
4	RpDC06A	Curatirea mecanica în vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,16
						0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	195,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			339,91
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0.3l/m2 ,(350m2)	t			3 156,64
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,3000	10 000,00	3 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,64
		<i>Total</i>	lei			394,58
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, Hmed - 3cm(415m2)	t			2 017,86
						17,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	85,00	17,85
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 890,00	1 908,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	354,00	14,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	395,00	52,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		<i>Total</i>	lei			60 535,79
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0.3l/m2 ,(2079m2)	t			3 156,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,3000	10 000,00	3 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,60
		<i>Total</i>	lei			1 969,72
8	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0.097 tn/m2)	m2			186,71 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,60	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,20	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,20	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			388 167,44
		2. Sector de drum local PC3+78-PC7+78				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (400*5.7=2280 m2)	100m2			72,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	72,60
		<i>Total</i>	lei			1 655,28
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-63mm;conf SM-EN13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hmed=10cm	m3			870,75 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	493,00	100,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	493,00	600,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,20	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			198 530,45
11	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4%	100 m3			1 036,03 97,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	85,00	97,75
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	2,55	14,28
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	260,00	299,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	1 250,00	625,00
		<i>Total</i>	lei			4 724,30
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv	m3			35,00

1	2	3	4	5	6	7
		de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 394,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		<i>Total</i>	lei			2 370,06
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 419,36 256,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	85,00	256,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	350,20	1 162,66
		<i>Total</i>	lei			6 472,30
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 156,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,7000	10 000,00	7 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,60
		<i>Total</i>	lei			11 021,16
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			256,51 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,60	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,20	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,20	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
		<i>Total</i>	lei			564 317,08
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			3 156,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,3000	10 000,00	3 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,61
		<i>Total</i>	lei			2 083,36
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,71 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 800,00	174,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,60	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,20	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,20	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			410 759,18
		3. Acostamente PC0+00-PC7+78				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			6 301,80
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	302,00	8,15
		<i>Total</i>	lei			9 135,08
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		<i>Total</i>	lei			3 234,93
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 655,26
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	395,00	470,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	260,00	309,92
		<i>Total</i>	lei			10 302,35
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			71,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	493,00	62,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterma 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	354,00	3,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,20	0,16
		<i>Total</i>	lei			110 642,64
		4. Lucrari de siguranta a circulatiei rutiere.				
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			787,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	85,00	64,60
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	2 150,00	215,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			6 301,20
25	material	Otel A240 (3.22 kg/buc)				50,23
	122	Otel A240 (3.22 kg/buc)	kg	3,2200	15,60	50,23
		<i>Total</i>	lei			1 293,98
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.21	buc			531,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			1 063,40
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			531,70

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat 2.1m				37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			1 595,10
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.6	buc			531,70
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			1 063,40
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.15.1	buc			531,70
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			531,70

APROBAT:

Intocmit
Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.