Formular Nr.7
WinCmeta

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

"Lucrări de construcție în cadrul TO Poienița Veselă subordonat DETS Botanica"

1. Lucrari de construtie si reparatie

Valoarea de deviz 2 836 517,99 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Anexa la cantina, vestiar+WC** **1.1.1. Lucrari de terasamente**				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200	162,97 / 162,97	521,49 / 521,49
2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	3,200	29,97 / 29,97	95,89 / 95,89
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,200	46,83 / 45,73	149,87 / 146,35
		Total	Lei			767,25

Digitally signed by Boțolin Victor
Date: 2021.10.18 09:23:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**767,25 763,73**
		1.1.2. Fundament				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	526,05 52,05	210,42 20,82
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,800	108,72 63,08	848,02 492,06
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,600	1 219,94 299,65	4 391,80 1 078,74
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	63,400	19,48 3,10	1 234,89 196,64
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,500	19,90 3,52	348,22 61,64
		Total	Lei			7 033,35
		Total Fundament Inclusiv salariu				**7 033,35 1 849,90**
		1.1.3. Zidaria peretilor				
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr. 20 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m-pereti exteiori	m3	4,800	1 002,78 220,58	4 813,34 1 058,80
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr. 12 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti interiori	m3	1,200	1 002,78 220,58	1 203,33 264,70
		Total	Lei			6 016,67
		Total Zidaria peretilor				**6 016,67**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 323,50**
		1.1.4. Coloane+centura monolita				
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,850	1 364,93 346,96	1 160,19 294,92
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	114,200	20,48 3,68	2 339,15 420,25
13	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,600	22,31 5,47	437,23 107,16
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,920	98,16 63,08	1 758,97 1 130,46
		Total	Lei			5 695,54
		Total Coloane+centura monolita **Inclusiv salariu**				**5 695,54** **1 952,79**
		1.1.5. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,600	10 149,47 1 266,42	6 089,68 759,85
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.11 m3	m2	23,000	53,28 15,51	1 225,40 356,69
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,710	205,25 44,69	145,73 31,73
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,710	76,35 13,14	54,21 9,33

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Пленка полиэтиленовая	m2	33,400	22,43 13,14	749,19 438,96
20	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	23,000	357,37 49,94	8 219,55 1 148,65
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip profnastil)	m2	16,400	311,68 60,46	5 111,54 991,47
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	16,700	131,00 4,73	2 187,70 79,01
		Total	Lei			23 783,00
		Total Acoperis **Inclusiv salariu**				**23 783,00** **3 815,69**
		1.1.6. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,700	526,05 52,05	894,29 88,48
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5; 100*100)	kg	30,060	29,30 1,58	880,84 47,41
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,700	129,26 55,20	2 158,58 921,81

1	2	3	4	5	6	7
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,700	69,22 36,80	1 156,02 614,54
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200	18,95 7,36	306,98 119,23
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,200	319,75 152,45	5 179,87 2 469,73
		Total	Lei			10 576,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				**10 576,58 4 261,20**
		1.1.7. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	59,700	5,37 1,58	320,60 94,15
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (maiaki)	m	125,000	27,29 13,67	3 411,02 1 708,52
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,700	207,37 120,91	12 380,12 7 218,39
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	59,700	5,37 1,58	320,60 94,15
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	59,700	262,02 128,80	15 642,86 7 689,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			32 075,20
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**32 075,20** **16 804,37**
		1.1.8. Tavan				
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,200	234,52 105,14	3 799,22 1 703,27
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,200	17,65 7,36	285,94 119,23
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200	94,68 80,43	1 533,89 1 303,00
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,200	19,14 10,51	309,99 170,33
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200	33,87 28,91	548,74 468,40
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	3,60 1,58	58,39 25,55
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200	40,31 28,91	653,02 468,40
		Total	Lei			7 189,19
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**7 189,19** **4 258,18**
		1.1.9. Usi, ferestre				
41	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,620	1 320,46 86,06	2 139,14 139,41

1	2	3	4	5	6	7
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,970	1 545,45 42,58	10 771,76 296,79
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	285,72 131,42	1 142,90 525,70
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,000	163,44 21,02	326,87 42,05
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	26,300	30,56 26,29	803,70 691,30
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,260	262,03 128,80	1 378,26 677,47
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,400	30,56 26,28	317,80 273,36
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,040	17,89 6,31	18,61 6,56
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm	m2	1,040	161,05 90,32	167,49 93,93

1	2	3	4	5	6	7
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,040	108,50 64,13	112,84 66,70
		Total	Lei			17 179,37
		Total Usi, ferestre Inclusiv salariu				**17 179,37 2 813,27**
		1.1.10. Lucrari exterioare - fasad+pereu				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	19,800	5,37 1,58	106,33 31,23
52	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	19,800	109,70 84,11	2 172,09 1 665,42
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	19,800	5,37 1,58	106,33 31,23
54	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm	m2	19,800	161,05 90,32	3 188,83 1 788,24
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	19,800	17,90 6,31	354,39 124,91
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,800	108,49 64,14	2 148,09 1 269,88
57	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,850	379,23 152,45	1 460,05 586,94
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,860	526,06 52,05	452,41 44,76
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	15,480	25,02 1,58	387,32 24,41
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	8,600	121,73 47,31	1 046,91 406,89

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
		Total	Lei			11 422,75
		Total Lucrari exterioare - fasad+pereu **Inclusiv salariu**				**11 422,75** **5 973,91**
		1.1.11. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare				
61	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,760	162,97 162,97	938,69 938,69
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,480	298,56 32,06	143,31 15,39
63	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,000	103,60 19,45	1 243,16 233,41
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,200	16,30 16,30	84,74 84,74
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	41,72 13,14	125,17 39,43
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	89,56 14,72	179,12 29,44
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,000	44,91 14,72	179,64 58,88

1	2	3	4	5	6	7
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,000	50,63 14,72	50,63 14,72
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	2,000	38,84 11,56	77,67 23,13
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,000	34,42 11,56	68,85 23,13
71	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	62,19 22,61	186,57 67,82
72	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	16,000	94,29 33,12	1 508,65 529,91
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu	buc	4,000	21,47 13,67	85,89 54,67
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,000	14,89 9,46	119,09 75,70
75	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	173,65 55,20	868,24 275,99
76	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	16,000	42,70 17,35	683,17 277,57

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
77	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,000	1 005,75 99,88	1 005,75 99,88
78	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 567,42 97,25	1 567,42 97,25
79	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	906,97 60,46	906,97 60,46
80	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	562,16 86,74	562,16 86,74
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 674,91 247,08	1 674,91 247,08
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie din PVC 200*200	buc	2,000	83,38 11,56	166,75 23,13
		Total	Lei			12 426,55
		Total Lucrari sanitare, apeduct si canalizare **Inclusiv salariu**				**12 426,55** **3 357,16**
		1.1.12. Lucrari diverse				
83	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,500	308,06 308,06	2 618,51 2 618,51
84	TRI1AA11 B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	8,500	34,17 34,17	290,45 290,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 908,96
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**2 908,96** **2 908,96**
		Total	Lei			137 074,41
		Total Anexa la cantina, vestiar+WC **Inclusiv salariu**				**137 074,41** **50 082,66**
		1.2. Casute de odihna (4 buc.) **1.2.1. Pardoseli**				
85	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,400	12,26 11,57	740,23 698,56
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	526,05 52,04	3 156,31 312,27
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,400	121,73 47,31	7 352,72 2 857,70
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,400	69,22 36,80	4 181,07 2 222,66
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,400	17,65 7,36	1 066,10 444,53
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	60,400	319,75 152,45	19 312,64 9 208,17
		Total	Lei			35 809,07
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**35 809,07** **15 743,89**
		1.2.2. Tavane				
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	60,400	49,42 49,42	2 984,72 2 984,72
92	RpCO53B	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din placi OSB-10mm melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din mase plastice	m2	60,400	325,18 147,72	19 640,60 8 922,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			22 625,32
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**22 625,32** **11 907,12**
		1.2.3. Pereti				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,200	18,14 16,82	511,54 474,39
94	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din placaj din PFL melaminat montat prin lipire. Placi OSB 10 mm	m2	112,800	537,78 176,11	60 661,72 19 865,14
95	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	112,800	45,14 26,29	5 091,66 2 964,95
		Total	Lei			66 264,92
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**66 264,92** **23 304,48**
		1.2.4. Lucrari exterioare pereti				
96	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	112,400	6,15 5,78	691,46 649,98
97	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	112,400	38,42 21,03	4 318,15 2 363,55
		Total	Lei			5 009,61
		Total Lucrari exterioare pereti **Inclusiv salariu**				**5 009,61** **3 013,53**
		1.2.5. Acoperis				
98	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm	m2	8,000	551,06 64,14	4 408,47 513,08
		Total	Lei			4 408,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis **Inclusiv salariu**				**4 408,47** **513,08**
		1.2.6. Balustrada				
99	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	300,200	27,77 8,41	8 335,62 2 525,05
100	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	18,800	127,05 45,21	2 388,61 849,95
		Total	Lei			10 724,23
		Total Balustrada **Inclusiv salariu**				**10 724,23** **3 375,00**
		1.2.7. Lucrari diverse				
101	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,500	308,06 308,06	4 466,87 4 466,87
102	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,500	39,43 39,43	571,70 571,70
103	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,500	21,84 0,00	316,68 0,00
		Total	Lei			5 355,25
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**5 355,25** **5 038,57**
		Total	Lei			150 196,87
		Total Casute de odihna (4 buc.) **Inclusiv salariu**				**150 196,87** **62 895,67**
		1.3. Lucrari de betonare a centurii bazinului				
104	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	8,200	1 364,93 346,96	11 192,39 2 845,09

1	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv				
105	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	284,200	20,48 3,68	5 821,24 1 045,83
106	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	106,600	22,31 5,47	2 378,02 582,82
107	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	56,000	98,16 63,08	5 496,81 3 532,70
108	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	13,000	419,66 60,46	5 455,62 785,92
109	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	130,000	274,18 129,32	35 643,04 16 811,89
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,800	308,06 308,06	3 327,05 3 327,05
111	TRI1AA11 B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	10,800	34,17 34,17	369,04 369,04
		Total	Lei			69 683,21
		Total Lucrari de betonare a centurii bazinului **Inclusiv salariu**				**69 683,21** **29 300,34**
		1.4. Amenajarea teritoriului linga cladirea bazinului				
112	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,540	1 536,50 0,00	829,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
113	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,700	30,96 0,00	2 653,27 0,00
114	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,600	467,26 465,24	1 682,15 1 674,88
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,000	526,05 52,04	11 047,06 1 092,93
116	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,000	485,32 47,31	6 794,46 662,38
117	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	168,000	37,32 37,32	6 270,55 6 270,55
118	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	160,000	274,18 129,32	43 868,35 20 691,55
		Total	Lei			73 145,55
		Total Amenajarea teritoriului linga cladirea bazinului Inclusiv salariu				**73 145,55 30 392,29**
		1.5. Ospataria, frigider si depozit **1.5.1. Lucrari de terasamente**				
119	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	14,100	174,53 174,53	2 460,91 2 460,91
120	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (обратная засыпка)	m3	14,100	29,97 29,97	422,51 422,51
121	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	13,280	46,84 45,74	621,98 607,37

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
		Total	Lei			3 505,40
		Total Lucrari de terasamente **Inclusiv salariu**				**3 505,40** **3 490,79**
		1.5.2. Fundament				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400	526,05 52,04	736,47 72,86
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	108,72 63,08	1 956,93 1 135,51
124	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,500	1 219,94 299,65	16 469,19 4 045,26
125	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	153,000	19,48 3,10	2 980,11 474,55
126	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,300	19,90 3,52	1 140,17 201,82
		Total	Lei			23 282,87
		Total Fundament **Inclusiv salariu**				**23 282,87** **5 930,00**
		1.5.3. Zidaria peretilor exteriori				
127	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr.20) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3	15,750	1 002,78 220,58	15 793,78 3 474,20
		Total	Lei			15 793,78
		Total Zidaria peretilor exteriori **Inclusiv salariu**				**15 793,78** **3 474,20**

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Coloane+centura monolita				
128	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,640	1 364,93 346,96	3 603,41 915,98
129	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,000	20,48 3,68	7 435,29 1 335,80
130	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,700	22,31 5,47	1 487,94 364,67
131	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	56,750	98,16 63,08	5 570,45 3 580,02
		Total	Lei			18 097,09
		Total Coloane+centura monolita **Inclusiv salariu**				**18 097,09** **6 196,47**
		1.5.5. Plansee monolite cota +3.00				
132	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,600	1 364,92 346,96	3 548,80 902,10
133	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	294,400	20,48 3,68	6 030,17 1 083,36
134	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	19,700	98,16	1 933,70

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv			63,08	1 242,76
135	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	42,80 23,66	1 883,04 1 040,88
		Total	Lei			13 395,71
		Total Plansee monolite cota +3.00 **Inclusiv salariu**				**13 395,71** **4 269,10**
		1.5.6. Acoperis				
136	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,840	10 149,46 1 266,40	8 525,55 1 063,78
137	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.58 m3	m2	73,500	75,60 15,51	5 556,47 1 139,85
138	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,420	205,26 44,68	291,47 63,45
139	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,420	76,35 13,14	108,42 18,66
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Пленка полиэтиленовая	m2	73,500	22,43 13,14	1 648,66 965,97
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip profnastil)	m2	73,500	311,68 60,46	22 908,42 4 443,48
142	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,800	289,09 15,77	3 122,20 170,33
143	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	276,05 18,40	1 656,30 110,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			43 817,49
		Total Acoperis **Inclusiv salariu**				**43 817,49** **7 975,92**
		1.5.7. Timplarie				
144	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	3,330	3 642,65 175,59	12 130,04 584,70
145	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,420	2 989,47 89,89	10 223,98 307,44
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,750	1 545,45 42,58	7 340,88 202,27
147		Plasa moschit la usa	m2	1,850	315,00 0,00	582,75 0,00
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	285,72 131,42	1 142,90 525,70
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,900	30,56 26,29	883,15 759,64
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,100	262,03 128,80	288,23 141,68
151	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	19,590	30,56 26,28	598,63 514,92

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,950	17,90 6,31	34,90 12,30
153	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,950	108,49 64,13	211,55 125,06
		Total	Lei			33 437,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				**33 437,01 3 173,71**
		1.5.8. Pardoseli				
154	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,900	526,05 52,04	5 733,95 567,28
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5; 100*100)	kg	216,000	29,30 1,58	6 329,40 340,66
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	108,600	129,26 55,20	14 037,24 5 994,56
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	315,200	18,95 7,36	5 972,90 2 319,81
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	315,200	69,22 36,80	21 819,09 11 599,05
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	315,200	46,63 25,23	14 696,41 7 953,64
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,100	18,95 7,36	854,63 331,93

1	2	3	4	5	6	7
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	45,100	319,75 152,45	14 420,51 6 875,63
		Total	Lei			83 864,13
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**83 864,13** **35 982,56**
		1.5.9. Pereti				
162	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de profnastil	m2	24,700	260,21 74,65	6 427,31 1 843,84
163	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Вагонка)	m2	20,400	262,70 108,82	5 359,17 2 219,93
164	IzF12D	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren celular, gr. 100 mmin 3 straturi lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	22,600	288,42 35,75	6 518,36 807,90
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	101,100	5,37 1,58	542,92 159,44
166	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (maiaki)	m	202,000	27,29 13,67	5 512,22 2 760,98
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	101,100	207,37 120,91	20 965,33 12 224,10
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	50,200	5,37 1,58	269,58 79,17
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	50,200	262,02 128,80	13 153,62 6 465,58

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,900	17,65 7,36	262,99 109,66
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,900	78,30 64,14	1 166,68 955,62
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,900	19,14 10,51	285,12 156,66
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,900	33,87 28,91	504,69 430,81
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,900	3,60 1,58	53,71 23,50
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,900	40,31 28,91	600,62 430,81
		Total	Lei			61 622,32
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**61 622,32** **28 668,00**
		1.5.10. Tavan				
176	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	32,000	131,00 4,73	4 192,02 151,40
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	64,000	22,43 13,14	1 435,57 841,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate. Пленка полиэтиленовая				
178	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular grs 100mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	13,100	97,43 6,31	1 276,31 82,64
179	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Вагонка)	m2	13,100	262,70 108,82	3 441,43 1 425,54
180	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	32,000	234,52 105,14	7 504,63 3 364,48
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,000	17,65 7,36	564,82 235,51
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	94,68 80,43	3 029,91 2 573,83
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	19,14 10,51	612,33 336,45
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	33,87 28,91	1 083,91 925,23
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	3,60 1,58	115,35 50,47
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	40,31 28,91	1 289,90 925,23
		Total	Lei			24 546,18
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**24 546,18** **10 911,90**

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.11. Lucrari exterioare				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	53,600	5,37 1,58	287,83 84,53
188	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	53,600	109,70 84,11	5 880,00 4 508,40
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	53,600	17,90 6,31	959,34 338,13
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	53,600	108,49 64,14	5 815,04 3 437,66
191	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,500	379,23 152,45	3 981,96 1 600,76
		Total	Lei			16 924,17
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				**16 924,17 9 969,48**
		1.5.12. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare				
192	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,760	162,97 162,97	938,69 938,69
193	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,480	298,56 32,06	143,31 15,39
194	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,000	103,60 19,45	1 243,16 233,41
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	5,200	16,30	84,74

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			16,30	84,74
196	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,000	89,56 14,72	179,12 29,44
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,000	44,91 14,72	179,64 58,88
198	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,000	50,63 14,72	50,63 14,72
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	41,72 13,14	83,45 26,28
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	1,000	38,84 11,57	38,84 11,57
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,000	34,42 11,56	68,85 23,13
202	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	62,18 22,60	124,37 45,21
203	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,000	162,97 162,97	488,90 488,90
204	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	0,600	298,57 32,07	179,14 19,24

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	15,000	51,60 2,84	774,06 42,58
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	6,000	14,89 9,46	89,33 56,78
207	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu	buc	2,000	21,48 13,67	42,95 27,34
208	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,000	1 005,75 99,88	1 005,75 99,88
209	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 567,42 97,25	1 567,42 97,25
210	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	906,97 60,46	906,97 60,46
211	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	562,16 86,74	562,16 86,74
212	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	173,64 55,20	694,58 220,79

1	2	3	4	5	6	7
213	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,000	42,70 17,35	640,46 260,22
214	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,400	4,21 4,21	5,89 5,89
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	7,89 7,89	118,28 118,28
216	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	15,000	5,26 5,26	78,86 78,86
		Total	Lei			10 289,55
		Total Lucrari sanitare, apeduct si canalizare **Inclusiv salariu**				**10 289,55** **3 144,67**
		1.5.13. Lucrari diverse				
217	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,500	308,06 308,06	7 547,47 7 547,47
218	TRI1AA11 B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	24,500	34,17 34,17	837,18 837,18
		Total	Lei			8 384,65
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**8 384,65** **8 384,65**
		1.5.14. Amenajarea teritoriului + pereu din beton				
219	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,600	526,05	2 945,88

1	2	3	4	5	6	7
					52,04	291,45
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	100,000	25,02 1,58	2 502,02 157,70
221	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	4,200	1 364,92 346,96	5 732,68 1 457,24
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,000	121,73 47,31	1 704,27 662,38
		Total	Lei			12 884,85
		Total Amenajarea teritoriului + pereu din beton **Inclusiv salariu**				**12 884,85** **2 568,77**
		Total	Lei			369 845,20
		Total Ospataria, frigider si depozit **Inclusiv salariu**				**369 845,20** **134 140,22**
		1.6. Ospataria (depozit alimentar) **1.6.1. Pardoseli**				
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,360	17,65 7,36	271,12 113,05
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,360	69,22 36,80	1 063,28 565,24
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,360	319,75 152,45	4 911,30 2 341,68
		Total	Lei			6 245,70
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**6 245,70** **3 019,97**
		1.6.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
226	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,400	30,18 11,04	2 517,31 920,70
227	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din profnastil	m2	15,360	431,91 215,54	6 634,13 3 310,65
		Total	Lei			9 151,44
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**9 151,44** **4 231,35**
		1.6.3. Pereti				
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,200	30,18 11,04	7 551,94 2 762,13
229	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de profnastil	m2	43,750	260,21 74,65	11 384,40 3 265,92
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,850	1 545,45 42,58	2 859,09 78,78
		Total	Lei			21 795,43
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**21 795,43** **6 106,83**
		1.6.4. Stelaje				
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,800	30,18 11,04	5 819,39 2 128,44
232	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (OSB din 18 mm grosime) pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,600	555,88 99,88	12 007,05 2 157,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			17 826,44
		Total Stelaje **Inclusiv salariu**				**17 826,44** **4 285,91**
		Total	Lei			55 019,01
		Total Ospataria (depozit alimentar) **Inclusiv salariu**				**55 019,01** **17 644,06**
		1.7. Streasina acoperis Cantina **1.7.1. Lucrari de demolare**				
233	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - PLaci din mase plastice la streasina (вагонка)	m2	121,000	38,09 37,85	4 608,94 4 579,90
234	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	121,000	13,14 13,14	1 590,25 1 590,25
235	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,500	71,50 71,50	321,73 321,73
236	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,500	21,84 0,00	98,28 0,00
		Total	Lei			6 619,20
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**6 619,20** **6 491,88**
		1.7.2. Streasina				
237	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Profil 40*20	kg	514,300	31,77 8,41	16 337,71 4 325,89
238	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din profnastil cu latimea medie de 1,9 m	m2	121,000	1 098,79 213,43	132 953,49 25 825,54
239	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	121,000	56,26 39,43	6 807,88 4 770,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			156 099,08
		Total Streasina **Inclusiv salariu**				**156 099,08** **34 922,16**
		Total	Lei			162 718,28
		Total Streasina acoperis Cantina **Inclusiv salariu**				**162 718,28** **41 414,04**
		1.8. Bloc 22 **1.8.1. Scara metalica exterioara (cota 0,00+3,20)**				
240	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	419,000	27,77 8,41	11 634,34 3 524,30
241	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,490	1 186,18 562,49	581,23 275,62
242	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	2,000	1 364,92 346,96	2 729,85 693,92
		Total	Lei			14 945,42
		Total Scara metalica exterioara (cota 0,00+3,20) **Inclusiv salariu**				**14 945,42** **4 493,84**
		1.8.2. Balustrade la balcoane				
243	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	574,700	27,77 8,41	15 957,63 4 833,92
244	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t	0,526	1 186,16 562,49	623,92 295,87

1	2	3	4	5	6	7
		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
		Total	Lei			16 581,55
		Total Balustrade la balcoane **Inclusiv salariu**				**16 581,55** **5 129,79**
		1.8.3. Ferestre, usi				
245	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	24,000	1 320,46 86,06	31 691,04 2 065,37
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,400	1 545,45 42,58	28 436,23 783,50
247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,000	285,72 131,42	2 857,25 1 314,25
		Total	Lei			62 984,52
		Total Ferestre, usi **Inclusiv salariu**				**62 984,52** **4 163,12**
		Total	Lei			94 511,49
		Total Bloc 22 **Inclusiv salariu**				**94 511,49** **13 786,75**
		1.9. Bloc nr.9 **1.9.1. Pereti**				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	111,220	18,14 16,82	2 017,52 1 870,99
249	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	111,220	91,04 34,17	10 125,18 3 800,44
		Total	Lei			12 142,70
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**12 142,70** **5 671,43**
		Total	Lei			12 142,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc nr.9 **Inclusiv salariu**				**12 142,70** **5 671,43**
		1.10. Bloc nr.18 **1.10.1. Pardoseli**				
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,840	25,18 24,18	1 431,13 1 374,52
251	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	56,840	308,59 81,48	17 540,33 4 631,52
		Total	Lei			18 971,46
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**18 971,46** **6 006,04**
		Total	Lei			18 971,46
		Total Bloc nr.18 **Inclusiv salariu**				**18 971,46** **6 006,04**
		1.11. Casuta de linga bazin				
252	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,300	162,97 162,97	1 352,63 1 352,63
253	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	9,600	1 219,94 299,65	11 711,43 2 876,63
254	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	91,000	19,48 3,10	1 772,48 282,25
255	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	36,000	19,90 3,52	716,34 126,80

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
256	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	108,72 63,08	1 956,93 1 135,51
257		Automacara	h-ut	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total	Lei			18 009,81
		Total Casuta de linga bazin Inclusiv salariu				**18 009,81 5 773,82**
		1.12. Bloc nr.3 **1.12.1. Pardoseili**				
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,000	12,26 11,57	808,86 763,32
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,000	69,22 36,80	4 568,71 2 428,73
260	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,600	319,75 152,45	2 430,07 1 158,64
261	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	58,400	308,59 81,48	18 021,72 4 758,63
		Total	Lei			25 829,36
		Total Pardoseili Inclusiv salariu				**25 829,36 9 109,32**
		1.12.2. Tavan				
262	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	63,300	415,12 131,42	26 276,92 8 319,20
263	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate	m2	63,300	84,58	5 354,11

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa			57,83	3 660,45
		Total	Lei			31 631,03
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**31 631,03** **11 979,65**
		1.12.3. Pereti				
264	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	108,700	569,02 152,45	61 852,96 16 571,64
265	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	108,700	84,58 57,83	9 194,15 6 285,79
		Total	Lei			71 047,11
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**71 047,11** **22 857,43**
		1.12.4. Timplarie				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,260	22,08 22,08	336,94 336,94
267	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,720	1 264,25 59,46	12 288,49 577,92
268	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,540	1 545,45 42,58	8 561,78 235,90
		Total	Lei			21 187,21
		Total Timplarie				**21 187,21**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 150,76**
		1.12.5. Acoperis				
269	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,500	38,09 37,85	3 218,64 3 198,36
270	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	42,250	117,67 116,71	4 971,36 4 930,80
271	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	93,000	22,43 13,14	2 086,07 1 222,25
272	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,500	311,68 60,46	26 336,92 5 108,49
273	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,600	10 149,47 1 266,42	6 089,68 759,85
274	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2	84,500	61,56 15,51	5 201,70 1 310,44
275	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,000	999,49 239,72	14 992,34 3 595,79
		Total	Lei			62 896,71
		Total Acoperis **Inclusiv salariu**				**62 896,71** **20 125,98**
		1.12.6. Soclu				
276	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,300	379,23 152,45	1 251,47 503,09
		Total	Lei			1 251,47
		Total Soclu				**1 251,47**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**503,09**
		1.12.7. Отмоска				
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg	14,300	25,59 2,37	365,87 33,83
278	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,300	1 263,84 304,91	1 642,99 396,38
279	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,500	273,99 89,37	2 054,95 670,27
		Total	Lei			4 063,81
		Total Отмоска **Inclusiv salariu**				**4 063,81** **1 100,48**
		1.12.8. Vopsirea fatadei				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,000	3,60 1,58	439,76 192,41
281	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	122,000	48,34 29,44	5 897,63 3 591,58
		Total	Lei			6 337,39
		Total Vopsirea fatadei **Inclusiv salariu**				**6 337,39** **3 783,99**
		Total	Lei			224 244,09
		Total Bloc nr.3 **Inclusiv salariu**				**224 244,09** **70 610,70**
		1.13. Bloc nr.4 **1.13.1. Pardoseili**				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,000	12,26 11,57	808,86 763,32

1	2	3	4	5	6	7
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,000	69,22 36,80	4 568,71 2 428,73
284	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,600	319,75 152,45	2 430,07 1 158,64
285	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	58,400	308,59 81,48	18 021,72 4 758,63
		Total	Lei			25 829,36
		Total Pardoseili **Inclusiv salariu**				**25 829,36** **9 109,32**
		1.13.2. Tavan				
286	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	63,300	415,12 131,42	26 276,92 8 319,20
287	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	63,300	84,58 57,83	5 354,11 3 660,45
		Total	Lei			31 631,03
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**31 631,03** **11 979,65**
		1.13.3. Pereti				
288	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	108,700	569,02 152,45	61 852,96 16 571,64
289	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer	m2	108,700	84,58 57,83	9 194,15 6 285,79

1	2	3	4	5	6	7
		acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa				
		Total	Lei			71 047,11
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**71 047,11** **22 857,43**
		1.13.4. Timplarie				
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,260	22,08 22,08	336,94 336,94
291	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,720	1 264,25 59,46	12 288,49 577,92
292	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,540	1 545,45 42,58	8 561,78 235,90
		Total	Lei			21 187,21
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**21 187,21** **1 150,76**
		1.13.5. Acoperis				
293	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,500	38,09 37,85	3 218,64 3 198,36
294	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	42,250	117,67 116,71	4 971,36 4 930,80
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	93,000	22,43 13,14	2 086,07 1 222,25
296	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,500	311,68 60,46	26 336,92 5 108,49

1	2	3	4	5	6	7
297	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,600	10 149,47 1 266,42	6 089,68 759,85
298	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2	84,500	61,56 15,51	5 201,70 1 310,44
299	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,000	999,49 239,72	14 992,34 3 595,79
		Total	Lei			62 896,71
		Total Acoperis **Inclusiv salariu**				**62 896,71** **20 125,98**
		1.13.6. Soclu				
300	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,300	379,23 152,45	1 251,47 503,09
		Total	Lei			1 251,47
		Total Soclu **Inclusiv salariu**				**1 251,47** **503,09**
		1.13.7. Отмоска				
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg	14,300	25,59 2,37	365,87 33,83
302	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,300	1 263,84 304,91	1 642,99 396,38
303	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,500	273,99 89,37	2 054,95 670,27
		Total	Lei			4 063,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отмоска **Inclusiv salariu**				**4 063,81** **1 100,48**
		1.13.8. Vopsirea fatadei				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,000	3,60 1,58	439,76 192,41
305	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	122,000	48,34 29,44	5 897,63 3 591,58
		Total	Lei			6 337,39
		Total Vopsirea fatadei **Inclusiv salariu**				**6 337,39** **3 783,99**
		Total	Lei			224 244,09
		Total Bloc nr.4 **Inclusiv salariu**				**224 244,09** **70 610,70**
		1.14. Bloc nr.8 **1.14.1. Pardoseili**				
306	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,100	12,26 11,57	724,30 683,52
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,100	69,22 36,80	4 091,07 2 174,82
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,800	319,74 152,45	3 133,50 1 494,04
309	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	53,170	308,59 81,48	16 407,80 4 332,47
		Total	Lei			24 356,67
		Total Pardoseili **Inclusiv salariu**				**24 356,67** **8 684,85**
		1.14.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
310	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	60,000	415,12 131,42	24 907,03 7 885,50
311	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	60,000	84,58 57,83	5 074,97 3 469,62
		Total	Lei			29 982,00
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**29 982,00** **11 355,12**
		1.14.3. Pereti				
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,100	18,14 16,82	1 072,06 994,20
313	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	70,420	91,04 34,17	6 410,84 2 406,29
		Total	Lei			7 482,90
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**7 482,90** **3 400,49**
		1.14.4. Timplarie				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,480	22,08 22,08	319,70 319,70
315	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	8,670	1 264,25 59,46	10 961,02 515,49
316	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,810	1 545,45 42,58	8 979,06 247,40
		Total	Lei			20 259,78
		Total Timplarie				**20 259,78**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**1 082,59**
		1.14.5. Отмоска				
317	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg	15,400	25,59 2,37	394,01 36,43
318	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,400	1 263,84 304,91	1 769,38 426,87
319	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,500	273,99 89,37	2 328,95 759,64
		Total	Lei			4 492,34
		Total Отмоска **Inclusiv salariu**				**4 492,34** **1 222,94**
		1.14.6. Vopsirea fatadei				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,000	3,60 1,58	396,51 173,48
321	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	110,000	48,34 29,44	5 317,53 3 238,31
		Total	Lei			5 714,04
		Total Vopsirea fatadei **Inclusiv salariu**				**5 714,04** **3 411,79**
		Total	Lei			92 287,73
		Total Bloc nr.8 **Inclusiv salariu**				**92 287,73** **29 157,78**
		Total	Lei			1 702 093,90
		Asigurari sociale	24 %			136 196,76
		Transportarea materialelor	5 %			55 378,20
		Cheltuieli de regie	8 %			151 493,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 045 162,37
		Venit	3 %			61 354,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**2 106 517,25 567 486,50**
		2. Lucrari electrice **2.1. Lucrari de constructie** **2.1.1. Anexa la cantina Vestiar+WC**				
322	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	22,08 22,08	44,16 44,16
323	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,000	10,51 10,51	420,56 420,56
324	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	19,64 15,77	785,64 630,84
		Total	Lei			1 250,36
		Total Anexa la cantina Vestiar+WC Inclusiv salariu				**1 250,36 1 095,56**
		2.1.2. Cladirea linga Bazin				
325	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	22,08 22,08	529,90 529,90
326	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	580,000	10,51 10,51	6 098,12 6 098,12
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	580,000	19,64 15,77	11 391,78 9 147,18
		Total	Lei			18 019,80
		Total Cladirea linga Bazin Inclusiv salariu				**18 019,80 15 775,20**
		2.1.3. Ospataria, frigider si depozit				

1	2	3	4	5	6	7
328	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	22,08 22,08	88,32 88,32
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	106,000	10,51 10,51	1 114,48 1 114,48
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	106,000	19,64 15,77	2 081,95 1 671,73
		Total	Lei			3 284,75
		Total Ospataria, frigider si depozit **Inclusiv salariu**				**3 284,75** **2 874,53**
		2.1.4. Reparatii bloc 8				
331	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	22,08 22,08	44,16 44,16
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,00 7,88	17,99 15,77
333	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,51 10,51	841,12 841,12
334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	19,64 15,77	1 571,28 1 261,68
		Total	Lei			2 474,55
		Total Reparatii bloc 8 **Inclusiv salariu**				**2 474,55** **2 162,73**
		Total	Lei			25 029,46
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**25 029,46** **21 908,02**
		2.2. Lucrari de montare **2.2.1. Anexa la cantina** **Vestiar+WC**				

1	2	3	4	5	6	7
335	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,400	4 070,95 2 712,60	1 628,38 1 085,04
336	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	28,000	12,46 0,00	348,88 0,00
337	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	12,000	18,35 0,00	220,20 0,00
338	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,55 0,00	25,10 0,00
339	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,000	41,56 35,22	1 662,46 1 408,88
340	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	7 612,00 6 098,00	304,48 243,92
341		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	4,000	205,30 0,00	821,20 0,00
342	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 789,67 1 692,67	53,69 50,78
343		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	19,54 0,00	58,62 0,00
344	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 607,00 4 001,00	46,07 40,01
345		Priza	buc	1,000	21,42 0,00	21,42 0,00
346	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	2,38 0,00	9,52 0,00
		Total	Lei			5 200,02
		Total Anexa la cantina Vestiar+WC Inclusiv salariu				**5 200,02 2 828,63**
		2.2.2. Casute de odihna (4 buc.)				
347	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,480	4 070,85 2 712,60	1 954,01 1 302,05
348	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	25,000	12,46 0,00	311,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
349	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	23,000	18,35 0,00	422,05 0,00
350	pret	Cutie de ramificatie	buc	4,000	12,55 0,00	50,20 0,00
351	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	48,000	42,53 15,77	2 041,22 757,01
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	7 612,00 6 098,00	304,48 243,92
353	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	5 836,50 4 626,25	233,46 185,05
354		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	4,000	205,30 0,00	821,20 0,00
355		Corp de iluminat cu lampi luminiscente - exterior	buc	4,000	650,30 0,00	2 601,20 0,00
356	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 821,75 1 724,25	72,87 68,97
357		Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	25,58 0,00	102,32 0,00
358	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	2,38 0,00	9,52 0,00
359	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	148,34 82,01	593,37 328,04
360		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	4,000	24,65 0,00	98,60 0,00
		Total	Lei			9 616,00
		Total Casute de odihna (4 buc.) Inclusiv salariu				**9 616,00 2 885,04**
		2.2.3. Cladirea linga bazin				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,800	4 070,96 2 712,61	23 611,54 15 733,15

1	2	3	4	5	6	7
362	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	360,000	12,46 0,00	4 485,60 0,00
363	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	220,000	18,35 0,00	4 037,00 0,00
364	pret	Cutie de ramificatie	buc	24,000	12,55 0,00	301,20 0,00
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	580,000	41,56 35,22	24 105,62 20 428,70
366	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,240	7 612,21 6 098,13	1 826,93 1 463,55
367	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	5 836,50 4 626,25	233,46 185,05
368		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	24,000	205,30 0,00	4 927,20 0,00
369		Corp de iluminat cu lampi luminiscente - exterior	buc	4,000	650,30 0,00	2 601,20 0,00
370	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 790,08 1 692,75	214,81 203,13
371		Intrerupator cu o clapa	buc	12,000	19,54 0,00	234,48 0,00
372	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,220	4 606,36 4 000,59	1 013,40 880,13
373		Priza	buc	22,000	21,42 0,00	471,24 0,00
374	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	34,000	2,38 0,00	80,92 0,00
375	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc	1,000	547,72 513,61	547,72 513,61
376	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	269,69 121,96	269,69 121,96

1	2	3	4	5	6	7
377	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	148,35 82,01	296,70 164,02
		Total	Lei			69 258,71
		Total Cladirea linga bazin Inclusiv salariu				**69 258,71 39 693,30**
		2.2.4. Ospataria, frigider si depozit				
378	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,060	4 070,96 2 712,61	4 315,22 2 875,37
379	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	68,000	12,46 0,00	847,28 0,00
380	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	38,000	18,35 0,00	697,30 0,00
381	pret	Cutie de ramificatie	buc	4,000	12,55 0,00	50,20 0,00
382	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	106,000	41,56 35,22	4 405,51 3 733,52
383	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	7 612,33 6 098,17	456,74 365,89
384		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	6,000	205,30 0,00	1 231,80 0,00
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	12,000	41,64 7,89	499,72 94,63
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 790,25 1 692,75	71,61 67,71
387		Intrerupator cu o clapa	buc	4,000	19,54 0,00	78,16 0,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,090	4 606,22 4 000,56	414,56 360,05
389		Priza	buc	9,000	21,42 0,00	192,78 0,00
390	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	7,000	2,38 0,00	16,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
391	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc	1,000	547,72 513,61	547,72 513,61
392	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	269,69 121,96	269,69 121,96
393	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	148,35 82,01	890,09 492,06
394	VA05C1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m	6,000	451,36 198,19	2 708,15 1 189,13
395	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,500	491,07 198,19	2 209,83 891,85
396	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	2 471,66 57,82	4 943,32 115,65
397	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate - doar manopera	m2	4,000	150,55 147,20	602,22 588,78
398	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw-ventilator in cap utilaje	buc	1,000	1 171,60 1 026,17	1 171,60 1 026,17
		Total	Lei			26 620,16
		Total Ospataria, frigider si depozit Inclusiv salariu				**26 620,16 12 436,38**
		2.2.5. Bloc nr. 3				
399	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de	100 m	0,600	4 070,93	2 442,56

1	2	3	4	5	6	7
		ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2			2 712,62	1 627,57
400	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	35,000	12,46 0,00	436,10 0,00
401	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	25,000	18,35 0,00	458,75 0,00
402	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,55 0,00	25,10 0,00
403	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,000	41,56 35,22	2 493,68 2 113,31
404	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	7 612,40 6 098,20	380,62 304,91
405		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,000	205,30 0,00	1 026,50 0,00
406	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	10,000	41,64 7,89	416,44 78,86
407	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 789,67 1 692,67	53,69 50,78
408		Intrerupator	buc	3,000	19,54 0,00	58,62 0,00
409	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	4 606,00 4 000,50	92,12 80,01
410		Priza	buc	2,000	21,42 0,00	42,84 0,00
411	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	5,000	2,38 0,00	11,90 0,00
412	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc	1,000	547,72 513,61	547,72 513,61
413	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	269,69 121,96	269,69 121,96
414	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	148,35 82,01	445,04 246,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			9 201,37
		Total Bloc nr. 3 **Inclusiv salariu**				**9 201,37** **5 137,04**
		2.2.6. Bloc nr. 4				
415	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,600	4 070,93 2 712,62	2 442,56 1 627,57
416	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	35,000	12,46 0,00	436,10 0,00
417	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	25,000	18,35 0,00	458,75 0,00
418	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,55 0,00	25,10 0,00
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,000	41,56 35,22	2 493,68 2 113,31
420	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	7 612,40 6 098,20	380,62 304,91
421		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,000	205,30 0,00	1 026,50 0,00
422	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	10,000	41,64 7,89	416,44 78,86
423	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 789,67 1 692,67	53,69 50,78
424		Intrerupator	buc	3,000	19,54 0,00	58,62 0,00
425	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	4 606,00 4 000,50	92,12 80,01
426		Priza	buc	2,000	21,42 0,00	42,84 0,00
427	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	5,000	2,38 0,00	11,90 0,00
428	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul	buc	1,000	547,72 513,61	547,72 513,61

1	2	3	4	5	6	7
		tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)				
429	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	269,69 121,96	269,69 121,96
430	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	148,35 82,01	445,04 246,03
		Total	Lei			9 201,37
		Total Bloc nr. 4 **Inclusiv salariu**				**9 201,37** **5 137,04**
		2.2.7. Bloc nr. 8				
431	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,600	4 070,93 2 712,62	2 442,56 1 627,57
432	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	35,000	12,46 0,00	436,10 0,00
433	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	25,000	18,35 0,00	458,75 0,00
434	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,55 0,00	25,10 0,00
435	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,000	41,56 35,22	2 493,68 2 113,31
436	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	7 612,40 6 098,20	380,62 304,91
437		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,000	205,30 0,00	1 026,50 0,00
438	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	10,000	41,64 7,89	416,44 78,86
439	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 789,67 1 692,67	53,69 50,78
440		Intrerupator	buc	3,000	19,54 0,00	58,62 0,00
441	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	4 606,00 4 000,50	92,12 80,01

1	2	3	4	5	6	7
442		Priza	buc	2,000	21,42 0,00	42,84 0,00
443	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	5,000	2,38 0,00	11,90 0,00
444	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc	1,000	547,72 513,61	547,72 513,61
445	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	269,69 121,96	269,69 121,96
446	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	148,35 82,01	445,04 246,03
		Total	Lei			9 201,37
		Total Bloc nr. 8 Inclusiv salariu				**9 201,37 5 137,04**
		Total	Lei			138 299,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**138 299,00 73 254,47**
		Total	Lei			163 328,46
		Asigurari sociale	24 %			22 839,00
		Transportarea materialelor	5 %			3 199,77
		Cheltuieli de regie	56 %			53 290,99
		Total				242 658,22
		Venit	3 %			7 279,74
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				**249 937,96 95 162,49**
		3. Utilaj **3.1. Cladirea linga bazin**				
447	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc	1,000	635,20 0,00	635,20 0,00
448		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,000	24,65 0,00	24,65 0,00
449		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	2,000	68,45 0,00	136,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			796,75
		Total Cladirea linga bazin Inclusiv salariu				**796,75**
		3.2. Ospatarie, frigider si depozit				
450	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc	1,000	635,20 0,00	635,20 0,00
451		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	6,000	24,65 0,00	147,90 0,00
452		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,000	68,45 0,00	68,45 0,00
453		Hota de ventilare 1*1m	buc	2,000	786,30 0,00	1 572,60 0,00
454		Hota de ventilare 0.60*0.35m	buc	2,000	485,20 0,00	970,40 0,00
455		Ventilator de canal	buc	1,000	436,20 0,00	436,20 0,00
		Total	Lei			3 830,75
		Total Ospatarie, frigider si depozit Inclusiv salariu				**3 830,75**
		3.3. Bloc nr. 3				
456	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc	1,000	635,20 0,00	635,20 0,00
457		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,000	24,65 0,00	24,65 0,00
458		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	3,000	68,45 0,00	205,35 0,00
		Total	Lei			865,20
		Total Bloc nr. 3 Inclusiv salariu				**865,20**
		3.4. Bloc nr. 4				
459	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc	1,000	635,20 0,00	635,20 0,00
460		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,000	24,65 0,00	24,65 0,00
461		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	3,000	68,45 0,00	205,35 0,00
		Total	Lei			865,20
		Total Bloc nr. 4 Inclusiv salariu				**865,20**

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Bloc nr. 8				
462	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc	1,000	635,20 0,00	635,20 0,00
463		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,000	24,65 0,00	24,65 0,00
464		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	3,000	68,45 0,00	205,35 0,00
		Total	Lei			865,20
		Total Bloc nr. 8 **Inclusiv salariu**				**865,20**
		Total	Lei			7 223,10
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			86,68
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**7 309,78**

		Total	Lei	2 363 764,99
		Tva	20 %	472 753,00
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 836 517,99** **662 648,99**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3
WinCmeta

Direcţia Educaţie Tineret şi Sport Sectorul Botan
ica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

"Lucrări de construcţie în cadrul TO Poienița Veselă subordonat DETS Botanica"

1. Lucrari de construtie si reparatie

Valoarea de deviz 2 836 517,99 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	644,39000	52,57	33 875,59
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	89,69200	52,57	4 715,10
3.	7122050013400	Zidar	h-om	640,55650	52,57	33 674,06
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,39500	52,57	1 492,73
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	454,18060	52,57	23 876,28
6.	7123010010200	Betonist	h-om	495,87850	52,57	26 068,33
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	178,99370	52,57	9 409,70
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	411,62000	52,57	21 638,87
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	726,58250	52,57	38 196,46
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	57,23520	52,57	3 008,85
11.	7129020012800	Pavator	h-om	537,75000	52,57	28 269,52
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,66780	52,57	1 875,06
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	261,58500	52,57	13 751,53
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	908,31260	52,57	47 750,01
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	353,73600	52,57	18 595,91
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	122,29580	52,57	6 429,10
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	60,28200	52,57	3 169,03
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,08000	52,57	214,49
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,88000	52,57	466,82
20.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,50500	52,57	3 811,58
21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,54000	52,57	28,39
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	837,77000	52,57	44 041,58
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	948,35530	52,57	49 855,02
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	81,31720	52,57	4 274,85
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,36400	52,57	649,98
26.	7212030022700	Sudor	h-om	24,62850	52,57	1 294,72
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	349,18000	52,57	18 356,40
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,28320	52,57	172,60
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,32600	52,57	385,13
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	353,16400	52,57	18 565,83
31.	7422010060100	Timplar	h-om	1 780,97800	52,57	93 626,02
32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	521,31900	52,57	27 405,74
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	887,83310	52,57	46 673,36
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	472,25472	52,57	24 826,43

35.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,53285	52,57	7 913,50
36.	9312040019600	Sapator	h-om	81,61360	52,57	4 290,42
		Total manopera				**662 648,99**

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	1,81640	165,00	299,70
2.	08102021-147	Plasa moschit la usa	м2	1,85000	315,00	582,75
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	44,06000	3,65	160,82
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00295	1 800,00	5,28
5.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,06678	23 500,00	1 569,33
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00620	23 650,00	146,62
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,11026	17 200,00	1 896,49
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00101	1 960,00	1,99
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,52412	62,00	1 148,49
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,04100	102,30	4,20
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,96640	85,36	338,60
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	78,35880	3,65	285,98
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	24,21400	65,24	1 579,71
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	78,35880	4,21	329,91
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,19600	25,54	5,02
16.	1019852	Vopsea	kg	4,80700	42,50	204,31
17.	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	368,00000	18,35	6 752,80
18.	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	586,00000	12,46	7 301,56
19.	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	40,00000	12,55	502,00
20.	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	53,00000	205,30	10 880,90
21.	11102021-343	Intrerupator cu o clapa	buc	19,00000	19,54	371,26
22.	11102021-345	Priza	buc	38,00000	21,42	813,96
23.	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	64,00000	2,38	152,32
24.	11102021-355	Corp de iluminat cu lampi luminiscente-exterior	buc	8,00000	650,30	5 202,40
25.	11102021-357	Intrerupator cu doua clape	buc	4,00000	25,58	102,32
26.	11102021-360	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	4,00000	24,65	98,60
27.	11102021-408	Intrerupator	buc	9,00000	19,54	175,86
28.	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	5,00000	635,20	3 176,00
29.	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	10,00000	24,65	246,50
30.	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	12,00000	68,45	821,40
31.	11102021-453	Hota de ventilare 1*1m	buc	2,00000	786,30	1 572,60
32.	11102021-454	Hota de ventilare 0.60*0.35m	buc	2,00000	485,20	970,40
33.	11102021-455	Ventilator de canal	buc	1,00000	436,20	436,20
34.	1111000100048	Strat sintetic	m2	240,53200	8,65	2 080,60
35.	1212121212121	apa	m3	0,48990	11,00	5,39
36.	1411122201275-09	Blocuri de fortn gr. 20 cm	m3	4,32000	595,60	2 572,99
37.	1411122201275-10	Blocuri de fortan gr. 12 cm	m3	1,08000	595,60	643,25
38.	1411122201275-132	Blocuri de fortan (gr. 20 cm)	m3	14,17500	595,60	8 442,63
39.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	55,03900	280,00	15 410,92
40.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	12,49800	280,00	3 499,44
41.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	35,78795	280,00	10 020,63
42.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,35733	260,00	92,91
43.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	42,98495	260,00	11 176,09
44.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	87,08157	260,00	22 641,20
45.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	16,24000	260,00	4 222,40
46.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	4,58925	260,00	1 193,20

47.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,99200	15,60	140,28
48.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,57130	6,32	338,56
49.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,98520	14,20	28,18
50.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06890	7 200,00	496,08
51.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,90169	7 200,00	6 492,16
52.	2010102903495-16	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime)	m3	0,69105	7 200,00	4 975,56
53.	2010102903495-274	Scinduri de rasinoase -gr-24mm	m3	1,00556	7 200,00	7 240,04
54.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	6,04000	7 200,00	43 488,00
55.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,19120	7 200,00	15 776,64
56.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	2,26164	7 200,00	16 283,81
57.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,99609	7 200,00	35 971,84
58.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,04514	7 200,00	325,01
59.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	6,19000	7 200,00	44 568,00
60.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,15840	7 200,00	1 140,48
61.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,42240	7 200,00	3 041,28
62.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02175	7 200,00	156,60
63.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03630	7 200,00	261,36
64.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 566,40000	0,03	167,00
65.	2010237318750	Distantieri	buc	534,02800	1,36	726,25
66.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03100	22 500,00	697,50
67.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01452	9 200,00	133,58
68.	2020212924303-92	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 - OSB-10mm	m2	65,32260	162,30	10 601,86
69.	2020212924303-94	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 (Placi OSB 10mm)	m2	124,39020	162,30	20 188,53
70.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	23,92810	92,00	2 201,38
71.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,42000	2 865,30	9 799,33
72.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	53,73000	1 120,00	60 177,60
73.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	48,86000	1 450,00	70 847,00
74.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 311,37520	19,52	25 598,04
75.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	229,07810	21,20	4 856,46
76.	2051142950700	Dibluri	buc	48,00000	0,85	40,80
77.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	349,24500	4,21	1 470,32
78.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	112,18500	0,80	89,75
79.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,05605	800,00	44,84
80.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,13400	26,50	30,08
81.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,17272	24,30	4,20
82.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,18500	34,12	6,31
83.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,62100	15,60	56,49
84.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	199,80400	42,15	8 421,74
85.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,87600	18,20	143,34
86.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,95560	16,85	100,36
87.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01364	21,30	0,29
88.	2320166200729	Parchetin	l	1,70520	10,20	17,39
89.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,13000	21,30	45,37
90.	2320187315789	Decofrol	kg	26,12040	15,60	407,49
91.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21000	34,54	7,25
92.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	169,69100	24,50	4 157,43

93.	238-1-238	Profnastil	m2	139,15000	175,50	24 420,82
94.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34635	25,30	8,76
95.	2413217300010	Cleme	buc	3,06000	50,00	153,00
96.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,30795	25,60	7,88
97.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,17440	32,60	168,69
98.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,27246	29,65	8,08
99.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,43000	65,20	1 592,83
100.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,48652	96,32	817,43
101.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,56500	12,75	797,70
102.	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	54,58500	24,52	1 338,43
103.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,45312	17,24	25,05
104.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	39,48000	42,50	1 677,90
105.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,24000	24,50	618,38
106.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	226,56000	27,70	6 275,72
107.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	15,98000	73,21	1 169,90
108.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,67360	42,50	198,63
109.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02556	51,02	1,30
110.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	21,35600	42,50	907,63
111.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,08200	42,50	768,49
112.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,27100	15,60	222,63
113.	24302261000001	Fuga	kg	96,08239	24,00	2 305,97
114.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,50650	38,00	95,25
115.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	60,60000	12,75	772,65
116.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,21204	38,00	8,05
117.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	187,94935	27,65	5 196,80
118.	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	57,62690	24,52	1 413,02
119.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,71340	24,00	161,13
120.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,88000	62,32	1 051,96
121.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,55050	62,32	532,86
122.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,38480	38,00	204,63
123.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,68000	24,15	40,57
124.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,44400	62,32	152,31
125.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	73,51000	62,32	4 581,15

126.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	10,07010	31,25	314,69
127.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	121,20000	42,50	5 151,00
128.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,00701	31,20	31,42
129.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,72160	31,20	396,91
130.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,58000	41,21	23,87
131.	2462106109879	Aracet	kg	36,32800	4,58	166,38
132.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,46500	4,58	43,35
133.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	465,04000	3,25	1 511,38
134.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	23,49690	34,00	798,89
135.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	84,19360	2,85	239,95
136.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	84,19360	3,45	290,47
137.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	93,10180	5,22	485,99
138.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,17480	32,00	133,59
139.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03200	84,15	2,69
140.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,20000	9,54	154,55
141.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05000	46,32	48,64
142.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	13,04500	45,21	589,76
143.	2513736621482	Banda izolanta	m	112,33170	6,54	734,64
144.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	116,01810	11,74	1 362,04
145.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	30,73290	16,32	501,56
146.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05000	78,20	82,11
147.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	13,59225	12,30	167,19
148.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	35,24535	108,33	3 818,13
149.	2521216700000-63	Teava din PVC neplastifiata 110 mm	m	25,70400	73,00	1 876,40
150.	25212167100011-205	Teava polietilena d 25mm	m	15,04500	23,91	359,73
151.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61200	18,20	11,14
152.	2521216717050-72	Teava din material plastic d: 25mm	m	16,32000	23,91	390,21
153.	2521216720160-65	Teava din material plastic pentru canalizare-50mm	m	5,15000	27,28	140,50
154.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05000	32,96	34,61
155.	2521302602902-164	Placi termoizolante, placi polistiren celulargr-100mm	m2	68,47800	54,20	3 711,51

156.	2521302602902-178	Placi termoizolante, placi polistiren celular grs 100mm	m2	13,23100	54,20	717,12
157.	2521302602907-49	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50 mm	m2	22,52179	26,25	591,19
158.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	6,12060	242,30	1 483,02
159.	2523156719430-72	Cot din material plastic d: 25mm	buc	11,20000	4,25	47,60
160.	2523156719450-72	Teu din material plastic d: 25mm	buc	7,20000	6,12	44,06
161.	2523156719460-72	Reductie din material plastic d: 25mm	buc	1,60000	6,95	11,12
162.	2523156719530-72	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	16,00000	28,54	456,64
163.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	49,44000	21,30	1 053,07
164.	2523156721037-66	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	4,00000	73,00	292,00
165.	2523156721037-67	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	8,00000	28,35	226,80
166.	2523156721037-68	Reductie din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	2,00000	34,07	68,14
167.	2523156721037-69	Teu din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	3,00000	26,54	79,62
168.	2523156721037-70	Cot din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	4,00000	22,13	88,52
169.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	4,18608	34,07	142,62
170.	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	33,60000	18,96	637,06
171.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92,56324	7,21	667,37
172.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06040	374,20	771,00
173.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06050	521,30	552,84
174.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05000	485,60	509,88
175.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06040	352,00	725,26
176.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	65,25000	3,85	251,21
177.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	27,18450	102,30	2 780,98
178.	2651122100023	Ciment portland	kg	464,00000	1,60	742,40
179.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00000	1,60	1,60
180.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 847,364 10	1,60	30 155,81
181.	26511221004022	Ciment M-400	kg	471,75750	1,60	754,81
182.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13 885,622 10	1,60	22 216,99
183.	2652102100713	Var pasta	m3	0,06815	2 210,00	150,62
184.	2652102100737	Var hidratat	kg	946,76000	2,21	2 092,34
185.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	145,85400	18,65	2 720,18

186.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 621,71766	1,80	2 919,11
187.	2653102100831	Amestec uscat	kg	450,53400	1,80	810,95
188.	26531021008311	Tink	kg	175,69700	19,20	3 373,39
189.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,56419	4,68	311,52
190.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,32780	2,84	97,50
191.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	294,35000	118,00	34 733,30
192.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	166,92180	125,00	20 865,22
193.	2661122803601	Tub flexibil	m	1 016,53200	5,32	5 407,94
194.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	16,87000	72,50	1 223,08
195.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,35075	0,00	0,00
196.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,02896	0,00	0,00
197.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,80400	0,00	0,00
198.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,04840	0,00	0,00
199.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,51108	0,00	0,00
200.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	656,34300	3,25	2 133,13
201.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	30,18750	175,50	5 297,91
202.	2665122700721	Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4	buc	16,80000	175,50	2 948,40
203.	2665122701192	Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6	buc	2,52000	85,67	215,89
204.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,22480	50,00	111,24
205.	2670112202051-191	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	14,78337	185,20	2 737,88
206.	2670112202051-276	Placi din ceramica granit pina la 400*400mm	m2	6,79932	185,20	1 259,24
207.	2670112202900	Baghete din lemn	m	488,91532	17,85	8 727,13
208.	2670112202950	Bagheta	m	81,73800	14,25	1 164,77
209.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	122,07300	105,20	12 842,08
210.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	440,93636	219,50	96 785,54
211.	2670112204051	Placi din laminat	m2	240,53200	185,00	44 498,41
212.	2670112205050-232	Placi PFL dur 6 mm (OSB 18mm grosime)	m2	23,70060	285,20	6 759,41
213.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	363,08600	2,30	835,11
214.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,92320	11,23	100,19
215.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	220,31700	7,54	1 661,20

216.	2682132600465-19	Folie suplimentara polimerica - Пленка полиэтиленовая	m2	202,43105	7,54	1 526,33
217.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	49,18700	85,65	4 212,87
218.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	13,40775	27,41	367,51
219.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	21,81600	27,88	608,23
220.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	135,92250	28,65	3 894,19
221.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	8,45250	31,25	264,14
222.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	204,06750	175,50	35 813,84
223.	2710403643000-21	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastil	m2	108,55425	175,50	19 051,27
224.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,87380	102,30	1 112,38
225.	2710403750000	Pazie	buc	0,96600	102,30	98,82
226.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,42600	105,20	676,02
227.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	11,68020	96,30	1 124,80
228.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	377,88000	17,85	6 745,16
229.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,56320	15,50	179,22
230.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	313,32020	15,50	4 856,46
231.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 397,28000	15,50	21 657,84
232.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,31452	3,85	24,31
233.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,59025	25,84	170,29
234.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,63600	23,42	85,16
235.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,26400	26,35	138,71
236.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,23350	26,35	348,71
237.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,54840	28,47	727,37
238.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,04000	28,47	228,90
239.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,47565	26,35	12,53
240.	2743123549024-162	Profil (la lambriuri) din profnastil	m2	72,01625	175,50	12 638,86
241.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	40,24512	3,85	154,94
242.	2743123549025-30	Profil din aluminiu - maiaki	m	343,35000	4,40	1 510,74
243.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,00000	136,50	273,00
244.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	526,40000	18,50	9 738,40

245.	2811236306222-82	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	2,00000	65,41	130,82
246.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 293,90000	18,50	23 937,15
247.	2811236309800-237	Confectii metalice diverse (Profil 40*20)	kg	514,30000	22,50	11 571,75
248.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	19,93200	16,84	335,66
249.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	17,60000	32,60	573,76
250.	2812106306000	Profiluri din aluminiu-Profnastil	kg	110,47680	28,65	3 165,16
251.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,33000	3 420,00	11 388,60
252.	2822115708000	Element de sustinere	buc	57,84000	2,70	156,17
253.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	41,45200	54,20	2 246,69
254.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	13,01400	34,20	445,08
255.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	18,00000	145,60	2 620,80
256.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,62250	24,55	88,93
257.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	100,32000	24,55	2 462,86
258.	2873122004100	Plase sudate	kg	116,63480	22,30	2 600,96
259.	2873122004100-24	Plase sudate (Plasa VR d=5; 100*100)	kg	248,52060	26,54	6 595,74
260.	2873122004100-277	Plase sudate (Plasa VR 100*100 d.3)	kg	44,00000	22,30	981,20
261.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	61,10400	32,65	1 995,05
262.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	107,26125	24,00	2 574,27
263.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	1,93200	62,31	120,38
264.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,44955	62,00	27,87
265.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,06630	62,00	748,10
266.	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	2,00000	2 365,10	4 730,20
267.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	20,20000	4,87	98,35
268.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	13,68000	2,14	29,28
269.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,27000	1,62	44,18
270.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00000	1,74	62,64
271.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30000	2,31	63,06
272.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	58,25100	3,85	224,27
273.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 273,44000	1,45	3 296,49
274.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53000	52,30	80,02

275.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 169,00000	0,41	889,29
276.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	964,00000	0,32	308,48
277.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	49,44000	3,85	190,34
278.	2874115837745	Suruburi	buc	111,24000	0,65	72,31
279.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	58,25100	1,14	66,42
280.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,98000	1,05	43,02
281.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	20,20000	1,85	37,35
282.	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,20000	0,95	19,20
283.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,00000	0,66	23,76
284.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,27000	0,50	13,64
285.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	13,68000	0,52	7,11
286.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,97085	65,00	63,10
287.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,03636	56,30	2,05
288.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05000	36,20	38,01
289.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,27000	0,24	15,18
290.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	126,29040	1,06	133,87
291.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,00800	24,00	456,19
292.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,30000	36,54	10,96
293.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05000	12,30	12,91
294.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,06000	1 354,70	2 790,68
295.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04000	76,54	156,14
296.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,10000	72,65	297,86
297.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05000	84,65	88,88
298.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,64240	50,00	132,12
299.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,22480	232,40	517,04
300.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06000	105,20	321,91
301.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53000	105,20	160,96
302.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53000	50,00	76,50
303.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,22480	130,26	289,80
304.	2875274110102-73	Teu diam exterior 25 mm	buc	6,00000	6,12	36,72

305.	2875274110102-74	Piesa de racordare (fiting) Cot- diam exterior 25 mm	buc	14,00000	4,25	59,50
306.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	2,00000	38,56	77,12
307.	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1*	buc	15,00000	24,36	365,40
308.	2875274204040-71	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	3,00000	38,56	115,68
309.	2875274204040-76	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1*	buc	16,00000	24,36	389,76
310.	2875276305105	Conector	buc	214,00800	4,52	967,31
311.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	15,57360	50,00	778,68
312.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,82510	23,40	136,32
313.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 446,60500	0,85	2 079,62
314.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 411,28400	0,02	88,23
315.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	4,20000	0,85	3,57
316.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	33,72000	1,23	41,48
317.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	256,21450	1,23	315,15
318.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,80000	385,60	2 236,48
319.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj)	buc	1,05000	0,00	0,00
320.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,01000	842,30	1 693,02
321.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00000	385,00	770,00
322.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,04500	72,65	657,12
323.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05000	31,45	33,02
324.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05000	25,65	26,93
325.	3110245538500	Motor pentru ventilator (pret in utilaj)	buc	1,05000	0,00	0,00
326.	3150145100143-385	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tip LED)	buc	44,10000	32,15	1 417,83
327.	3220137315778	Decapant	kg	0,23600	12,30	2,90
328.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,22250	1,96	135,67
329.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,66400	11,00	51,31
330.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48,73838	11,00	536,14
331.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03600	11,00	0,39
332.	4100126202818	Apa	m3	28,56219	11,00	314,19
333.	5009031	Scoabe	10 buc	157,41000	12,36	1 945,58
334.	5009061	Fisa de izolatie	buc	265,41600	0,85	225,59

335.	5009062	Papuci de cablu	buc	158,60000	2,41	382,21
336.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	26,00000	3,25	84,50
337.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01945	136,54	2,66
338.	5009113	Prezoane	buc	124,44000	2,22	276,26
339.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,24440	54,21	67,45
340.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,70800	62,33	106,47
341.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,43140	105,41	467,10
342.	5009619	Ate de cusut	kg	0,03100	66,54	2,05
343.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,28620	144,58	41,37
344.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	7,91820	1,54	12,19
345.	5009816	Fisie de montaj	m	324,36000	2,36	765,48
346.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,17100	23,15	3,98
347.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,43200	47,87	20,66
348.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,63750	2,30	157,87
		Total materiale de construcţii				**1 178 782,63**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,51040	5,00	12,53
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	235,63800	3,00	706,92
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,70700	7,20	206,72
4.	08102021-257	Automacara	h-ut	2,00000	250,00	500,00
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,54440	120,00	185,32
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21438	250,00	53,61
7.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,39600	250,00	99,00
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,98120	320,00	8 313,98
9.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	544,50000	2,36	1 285,02
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,99060	78,60	1 021,07
11.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	22,70815	12,00	272,51
12.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,95960	12,00	347,51
13.	2922140007000	Macara	h-ut	16,74567	250,00	4 186,42
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,73532	23,00	62,91
15.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	36,95060	25,00	923,76
16.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,63000	63,00	39,69
17.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,64215	31,20	269,63
18.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,24424	25,00	31,11

19.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,67040	25,00	16,76
20.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,40800	31,00	12,64
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	105,80709	11,00	1 163,86
22.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,60000	82,00	49,20
23.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,98900	85,20	169,46
24.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,89326	25,00	122,34
25.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,37060	350,00	829,71
26.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,41660	350,00	145,81
27.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,12780	40,00	5,11
28.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,60000	65,00	104,00
29.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,31400	65,00	1 840,41
30.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,52935	25,00	38,23
31.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,02400	20,00	0,48
32.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,24980	26,30	32,88
33.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	16,63675	26,30	437,55
34.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,38711	22,00	492,52
35.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,23045	22,00	5,07
36.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,29600	15,00	19,43
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,95000	24,00	46,80
38.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,45834	25,00	11,46
39.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,61148	25,00	140,28
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,16160	23,00	26,71
41.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,99200	3,00	74,98
42.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90000	15,00	13,50
43.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,04000	25,00	26,00
44.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	57,52620	31,20	1 794,81
45.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,60000	280,00	168,00
46.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	120,00	12,00
47.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,68240	120,00	1 161,89
48.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02982	120,00	3,57
49.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,56860	120,00	3 068,23
50.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,29900	120,00	35,88
51.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,00000	140,00	140,00
52.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,05480	120,00	486,56
		Total utilaje de construcţii				**31 213,84**

Total	Lei	2 363 764,99
Tva	20 %	472 753,00
Total deviz:		**2 836 517,99**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

"Lucrări de construcție în cadrul TO Poienița Veselă subordonat DETS Botanica"

1. Lucrari de construtie si reparatie

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Anexa la cantina, vestiar+WC				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,97 / 162,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	52,57	162,97
2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3			29,97 / 29,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57000	52,57	29,97
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,83 / 45,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	52,57	45,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	11,00	1,10
		1.1.2. Fundament				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 / 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,72 / 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05000	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	92,00	9,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 219,94 / 299,65

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74500	260,00	196,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	194,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	120,00	30,00
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,48 / 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05500	52,57	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,90 / 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
		1.1.3. Zidaria peretilor				
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr. 20 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m-pereti exteiori	m3			1 002,78 / 220,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,56600	52,57	187,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	52,57	33,12
	1411122201275-09	Blocuri de fortn gr. 20 cm	m3	0,90000	595,60	536,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,85	11,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69000	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76000	2,21	43,67
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,21100	260,00	54,86
	4100126202818	Apa	m3	0,15200	11,00	1,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	250,00	92,50
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr. 12 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti interiori	m3			1 002,78 / 220,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,56600	52,57	187,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	52,57	33,12
	1411122201275-10	Blocuri de fortan gr. 12 cm	m3	0,90000	595,60	536,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,85	11,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69000	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76000	2,21	43,67
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,21100	260,00	54,86
	4100126202818	Apa	m3	0,15200	11,00	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	250,00	92,50
		1.1.4. Coloane+centura monolita				
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,93 / 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,48 / 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
13	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31 / 5,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	250,00	0,29
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,16 / 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	52,57	52,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	92,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	120,00	2,40
		1.1.5. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 149,47 / 1 266,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	52,57	1 139,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	52,57	126,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	7 200,00	1 152,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	7 200,00	432,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83000	7 200,00	5 976,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	15,50	67,88
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	11,23	37,95
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96000	32,60	63,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,55	932,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44000	23,00	10,12
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.11 m3	m2			53,28 / 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,57	3,68
	2010102903495-16	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime)	m3	0,00480	7 200,00	34,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			205,25 / 44,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	52,57	44,69

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,23000	11,00	2,54
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	15,60	26,52
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	15,60	104,52
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	51,02	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	21,30	21,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	40,00	2,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	120,00	1,44
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			76,35 13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96000	32,00	62,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Пленка полиэтиленовая	m2			22,43 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2682132600465-19	Folie suplimentara polimerica - Пленка полиэтиленовая	m2	1,15000	7,54	8,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
20	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			357,37 49,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80000	52,57	42,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,13000	52,57	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,57	1,05
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,25000	175,50	230,34
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,35000	31,25	11,48
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,08000	62,31	5,23
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,20000	62,32	13,09
	2710403750000	Pazie	buc	0,04000	102,30	4,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00480	7 200,00	36,29
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,15000	24,55	3,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20000	11,00	2,20
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,01000	63,00	0,63
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip profnastil)	m2			311,68 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2710403643000-21	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastil	m2	1,15000	175,50	211,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,65	15,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,30	10,74
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,30	4,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	12,30	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	11,00	0,55
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			131,00 4,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	52,57	4,73
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01000	85,65	86,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	2,84	0,89
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	24,50	37,49
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.1.6. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5; 100*100)	kg			29,30 / 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100-24	Plase sudate (Plasa VR d=5; 100*100)	kg	1,01000	26,54	26,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			129,26 / 55,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	260,00	16,90
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	26,30	0,16
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 / 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,95 / 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 / 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
		1.1.7. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 / 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (maiaki)	m			27,29 / 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,57	13,67
	2743123549025-30	Profil din aluminiu - maiaki	m	1,05000	4,40	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	1,45	8,70

1	2	3	4	5	6	7
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			207,37 120,91
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	28,47	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	2,21	3,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	260,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	32,65	12,41
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	17,85	41,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	28,47	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	11,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	22,00	0,09
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262,02 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	105,20	110,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	24,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,25	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
		1.1.8. Tavan				
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			234,52 105,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35000	72,50	25,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	54,20	46,61
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	34,20	9,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,41	18,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,32	6,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	2,70	3,24
	2875276305105	Conector	buc	4,44000	4,52	20,07
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,41500	24,52	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,68 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	11,00	0,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	25,00	0,49
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,14 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,21	7,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,58	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	11,00	0,01
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,87 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,68	4,94
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	11,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,31 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	11,00	0,02
		1.1.9. Usi, ferestre				
41	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 320,46 86,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,63700	52,57	86,06
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	4,21	27,36
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	6,54	17,27
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,74000	11,74	32,17
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	16,32	10,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19300	96,32	18,59
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,17340	31,20	5,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,11260	25,00	2,81
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			285,72 131,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	1,45	8,70
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			163,44 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,57	16,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	136,50	136,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 26,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	2 210,00	1,77
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	260,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	11,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00100	12,00	0,01
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262,03 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	105,20	110,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	24,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,25	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 26,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	2 210,00	1,77
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	260,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	11,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00100	12,00	0,01
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,89 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm	m2			161,05 90,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	52,57	74,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	52,57	15,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00000	2,85	11,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00000	3,45	13,94
	2521302602907-49	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50 mm	m2	1,07000	26,25	28,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,21	8,01
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,30000	3,85	1,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,06	6,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02500	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	11,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02300	23,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	25,00	0,45
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,50 64,13

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	52,57	64,13
	26531021008311	Tink	kg	2,30000	19,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	11,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,00600	25,00	0,15
		1.1.10. Lucrari exterioare -fasad+pereu				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 / 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
52	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			109,70 / 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70000	1,60	9,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10000	2,21	6,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03600	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00900	11,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00250	11,00	0,03
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 / 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
54	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm	m2			161,05 / 90,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	52,57	74,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00000	2,85	11,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00000	3,45	13,94
	2521302602907-49	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50 mm	m2	1,07000	26,25	28,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,21	8,01
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,30000	3,85	1,17
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,06	6,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02500	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	11,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02300	23,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	25,00	0,45
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,90 / 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,49 / 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,30000	19,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	11,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,00600	25,00	0,15
57	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			379,23 / 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	52,57	152,45
	2670112202051-191	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	1,02000	185,20	190,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	5,22	23,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	11,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	22,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,83
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,06 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			25,02 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	22,30	22,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			121,73 47,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	260,00	16,90
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	280,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	11,00	0,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	26,30	0,16
		1.1.11. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare				
61	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,97 162,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	52,57	162,97
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			298,56 32,06
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	52,57	32,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	260,00	266,50
63	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			103,60 19,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37000	52,57	19,45
	2521216700000-63	Teava din PVC neplastifiata 110 mm	m	1,05000	73,00	78,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,17100	34,07	5,94
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	20,00	0,02
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	52,57	16,30
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,72 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2521216720160-65	Teava din material plastic pentru canalizare-50mm	m	1,03000	27,28	28,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	41,21	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc			89,56 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-66	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	73,00	73,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			44,91 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72
	2523156721037-67	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	28,35	28,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc			50,63 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72
	2523156721037-68	Reductie din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	1,00000	34,07	34,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc			38,84 11,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,57	11,56
	2523156721037-69	Teu din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	1,00000	26,54	26,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	41,21	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc			34,42 11,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,57	11,56
	2523156721037-70	Cot din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	1,00000	22,13	22,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	41,21	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
71	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			62,19 22,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	52,57	22,61
	2875274204040-71	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	38,56	38,56
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	34,12	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	11,00	0,01
72	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			94,29 33,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	52,57	33,12
	2521216717050-72	Teava din material plastic d: 25mm	m	1,02000	23,91	24,39
	2523156719430-72	Cot din material plastic d: 25mm	buc	0,70000	4,25	2,98
	2523156719450-72	Teu din material plastic d: 25mm	buc	0,45000	6,12	2,75
	2523156719460-72	Reductie din material plastic d: 25mm	buc	0,10000	6,95	0,70
	2523156719530-72	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	1,00000	28,54	28,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	26,50	0,53
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	12,30	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	84,15	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1,05
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu	buc			21,47 13,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	52,57	13,67
	2875274110102-73	Teu diam exterior 25 mm	buc	1,00000	6,12	6,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	26,50	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	12,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02600	31,00	0,80
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			14,89 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2875274110102-74	Piesa de racordare (fiting) Cot- diam exterior 25 mm	buc	1,00000	4,25	4,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	26,50	0,53
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	12,30	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	31,00	0,56
75	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			173,65 55,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05000	52,57	55,20
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	72,65	73,01
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00000	45,21	45,44
76	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			42,70 17,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,57	17,35
	2875274204040-76	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1*	buc	1,00000	24,36	24,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	34,12	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	11,00	0,01
77	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 005,75 99,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	52,57	99,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	374,20	385,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	76,54	78,07
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,65	74,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	18,20	5,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	352,00	362,63
78	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 567,42 97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	52,57	97,25
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	1 354,70	1 395,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,65	74,83
79	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			906,97 60,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	52,57	60,46
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	842,30	846,51
80	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			562,16 86,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	52,57	86,74
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	45,21	90,42
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 674,91 247,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70000	52,57	247,08
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	521,30	552,84
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	485,60	509,88
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	31,45	33,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	25,65	26,93
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	36,20	38,01
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00000	32,96	34,61
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	46,32	48,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	12,30	12,91
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	84,65	88,88
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	78,20	82,11
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie din PVC 200*200	buc			83,38

1	2	3	4	5	6	7
						11,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22000	52,57	11,56
	2811236306222-82	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	1,00000	65,41	65,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15000	36,54	5,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50000	1,60	0,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		1.1.12. Lucrari diverse				
83	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			308,06 308,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,57	308,06
84	TRI1AA11B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t			34,17 34,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65000	52,57	34,17
		1.2. Casute de odihna (4 buc.)				
		1.2.1. Pardoseli				
85	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,26 11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			121,73 47,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	260,00	16,90
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	280,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	11,00	0,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	26,30	0,16
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,41500	24,52	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
		1.2.2. Tavane				
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,42 49,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47000	52,57	24,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47000	52,57	24,71
92	RpCO53B	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din placi OSB-10mm melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din mase plastice	m2			325,18 147,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2020212924303-92	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 - OSB-10mm	m2	1,05000	162,30	175,53
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,05000	25,00	1,29
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,02000	25,00	0,52
		1.2.3. Pereti				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,14 16,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32000	52,57	16,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03000	16,85	0,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01000	14,20	0,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
94	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din placaj din PFL melaminat montat prin lipire. Placi OSB 10 mm	m2			537,78 176,11
	7422010060100	Timplar	h-om	2,65000	52,57	139,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	52,57	23,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,02000	7 200,00	144,36
	2020212924303-94	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 (Placi OSB 10mm)	m2	1,10000	162,30	178,98
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50000	19,52	29,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50000	1,80	0,90
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,30000	25,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02000	23,00	0,46
95	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2			45,14 26,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50000	52,57	26,29
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,05000	62,32	3,12
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,35000	42,50	14,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02000	18,20	0,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20000	1,23	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04000	6,32	0,25
		1.2.4. Lucrari exterioare pereti				
96	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,15 5,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11000	52,57	5,78
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30000	1,23	0,37
97	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			38,42 21,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,40000	52,57	21,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	15,60	1,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	62,32	6,23
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	42,50	8,07
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,05000	18,20	0,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		1.2.5. Acoperis				
98	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din	m2			551,06 64,14

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36000	52,57	18,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,43000	52,57	22,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43000	52,57	22,60
	2665122700721	Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4	buc	2,00000	175,50	368,55
	2665122701192	Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6	buc	0,30000	85,67	26,99
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	0,50000	0,85	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,20000	24,15	5,07
	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	4,00000	18,96	79,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,25000	12,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,05000	63,00	3,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	22,00	0,09
		1.2.6. Balustrada				
99	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			27,77 / 8,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	52,57	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,65	0,07
100	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			127,05 / 45,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,86000	52,57	45,21
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,32000	31,20	9,98
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,13000	62,32	8,10
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,85000	73,21	62,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06000	6,32	0,38
		1.2.7. Lucrari diverse				
101	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			308,06 / 308,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,57	308,06
102	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			39,43 / 39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	52,57	39,43
103	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			21,84 / 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	120,00	21,84
		1.3. Lucrari de betonare a centurii bazinului				
104	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,93 / 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00
105	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,48 / 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
106	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31 / 5,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	250,00	0,29
107	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,16 / 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	52,57	52,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	92,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	120,00	2,40
108	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			419,66 / 60,46
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	52,57	60,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	260,00	340,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	11,00	2,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	85,20	13,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	120,00	2,76
109	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			274,18 / 129,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,60000	52,57	84,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86000	52,57	45,21
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,01500	118,00	119,77
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60000	1,60	2,56
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,05600	260,00	14,56
	4100126202818	Apa	m3	0,02300	11,00	0,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	385,60	7,71
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			308,06 / 308,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,57	308,06
111	TRI1AA11B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t			34,17 / 34,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65000	52,57	34,17
		1.4. Amenajarea teritoriului linga cladirea bazinului				
112	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,50 / 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	350,00	1 536,50
113	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 / 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	120,00	30,96
114	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			467,26 / 465,24
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20000	52,57	325,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65000	52,57	139,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02000	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15000	12,00	1,80
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
116	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			485,32 47,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	260,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
117	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2			37,32 37,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,35000	52,57	18,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36000	52,57	18,93
118	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			274,18 129,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,60000	52,57	84,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86000	52,57	45,21
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,01500	118,00	119,77
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60000	1,60	2,56
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,05600	260,00	14,56
	4100126202818	Apa	m3	0,02300	11,00	0,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	385,60	7,71
		1.5. Ospataria, frigider si depozit				
		1.5.1. Lucrari de terasamente				
119	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3			174,53 174,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,32000	52,57	174,53
120	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (обратная засыпка)	m3			29,97 29,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57000	52,57	29,97
121	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,84 45,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	52,57	45,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	11,00	1,10
		1.5.2. Fundament				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,72 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05000	52,57	55,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	92,00	9,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
124	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 219,94 / 299,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74500	260,00	196,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	194,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	120,00	30,00
125	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,48 / 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05500	52,57	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
126	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,90 / 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
		1.5.3. Zidaria peretilor exteriori				
127	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan (gr.20) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3			1 002,78 / 220,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,56600	52,57	187,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	52,57	33,12
	1411122201275-132	Blocuri de fortan (gr. 20 cm)	m3	0,90000	595,60	536,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,85	11,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69000	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76000	2,21	43,67
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,21100	260,00	54,86
	4100126202818	Apa	m3	0,15200	11,00	1,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	250,00	92,50
		1.5.4. Coloane+centura monolita				
128	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,93 / 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00
129	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			20,48 / 3,68

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
130	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31 / 5,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	250,00	0,29
131	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,16 / 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	52,57	52,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	92,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	120,00	2,40
		1.5.5. Plansee monolite cota +3.00				
132	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,92 / 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00
133	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,48 / 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	1,36	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
134	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,16 / 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	52,57	52,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	92,00	11,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	7 200,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	120,00	2,40
135	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,80 23,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	32,60	13,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	7 200,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	250,00	2,50
		1.5.6. Acoperis				
136	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 149,46 1 266,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	52,57	1 139,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	52,57	126,69
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	7 200,00	1 152,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	7 200,00	432,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83000	7 200,00	5 976,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	15,50	67,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	11,23	37,95
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96000	32,60	63,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,55	932,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44000	23,00	10,12
137	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.58 m3	m2			75,60 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,57	3,68
	2010102903495-16	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime)	m3	0,00790	7 200,00	56,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
138	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			205,26 44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	52,57	44,68
	1212121212121	apa	m3	0,23000	11,00	2,53
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	15,60	26,52
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	15,60	104,52
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	51,02	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	21,30	21,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	40,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	120,00	1,44
139	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			76,35 13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96000	32,00	62,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Пленка полиэтиленовая	m2			22,43 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2682132600465-19	Folie suplimentara polimerica - Пленка полиэтиленовая	m2	1,15000	7,54	8,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip profnastil)	m2			311,68 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2710403643000-21	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastil	m2	1,15000	175,50	211,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,65	15,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,30	10,74
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,30	4,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	12,30	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	11,00	0,55
142	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			289,09 15,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05000	96,30	104,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	50,00	72,10
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	130,26	26,83
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	232,40	47,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
143	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			276,05 18,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	52,57	18,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	105,20	112,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	105,20	53,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	52,30	13,34
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	105,20	26,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	11,00	0,16
		1.5.7. Timplarie				
144	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2			3 642,65 175,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	52,57	9,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20000	52,57	115,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,57	42,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15000	52,57	7,89
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00000	3 420,00	3 420,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35000	1,60	2,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27000	1,96	0,53
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,13500	62,00	8,37
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65000	38,00	24,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04000	250,00	10,00
145	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			2 989,47 89,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	52,57	9,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	52,57	50,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	52,57	19,98
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,00000	2 865,30	2 865,30
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	2,14	8,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	1,05	4,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,52	2,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	38,00	3,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	62,00	7,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,96	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	260,00	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	250,00	5,00
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 545,45 42,58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
147		Plasa moschit la usa	m2			315,00 / 0,00
	08102021-147	Plasa moschit la usa	м2	1,00000	315,00	315,00
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			285,72 / 131,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	1,45	8,70
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 / 26,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	2 210,00	1,77
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	260,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	11,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00100	12,00	0,01
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262,03 / 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	105,20	110,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	24,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,25	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
151	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 / 26,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	2 210,00	1,77
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	260,00	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	11,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00100	12,00	0,01
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,90 / 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11

1	2	3	4	5	6	7
153	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,49 64,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	52,57	64,13
	26531021008311	Tink	kg	2,30000	19,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	11,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,00600	25,00	0,15
		1.5.8. Pardoseli				
154	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5; 100*100)	kg			29,30 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100-24	Plase sudate (Plasa VR d=5; 100*100)	kg	1,01000	26,54	26,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			129,26 55,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	260,00	16,90
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	280,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	26,30	0,16
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,95 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			46,63 25,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,57	4,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00550	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	1,60	13,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	260,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	11,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	11,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	22,00	0,13
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,95 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
		1.5.9. Pereti				
162	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de profnastil	m2			260,21 74,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,82000	52,57	43,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45000	1,80	0,81
	2743123549024-162	Profil (la lambriuri) din profnastil	m2	1,05000	175,50	184,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
163	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Вагонка)	m2			262,70 108,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	52,57	77,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45000	1,80	0,81
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,05000	108,33	113,97
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30000	31,25	9,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20000	24,00	4,81
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03000	31,20	0,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70000	34,00	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
164	IzF12D	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren celular, gr. 100 mmin 3 straturi lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2			288,42 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,68000	52,57	35,75
	2521302602902-164	Placi termoizolante, placi polistiren celulargr-100mm	m2	3,03000	54,20	164,23
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,68000	2,84	1,93
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,40000	24,50	83,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00113	800,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,27000	0,80	1,82
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00400	12,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,03000	15,00	0,45
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
166	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (maiaki)	m			27,29 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,57	13,67
	2743123549025-30	Profil din aluminiu - maiaki	m	1,05000	4,40	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	1,45	8,70
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			207,37 120,91

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	28,47	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	2,21	3,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	260,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	32,65	12,41
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	17,85	41,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	28,47	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	11,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	22,00	0,09
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			262,02 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	105,20	110,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	24,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,25	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,41500	24,52	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,30 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	11,00	0,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	25,00	0,40
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,14 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,21	7,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,58	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	11,00	0,01
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,87 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,68	4,94
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	11,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,31 / 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	11,00	0,02
		1.5.10. Tavan				
176	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			131,00 / 4,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	52,57	4,73
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01000	85,65	86,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	2,84	0,89
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	24,50	37,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	15,00	0,15
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Пленка полиэтиленовая	m2			22,43 / 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2682132600465-19	Folie suplimentara polimerica - Пленка полиэтиленовая	m2	1,15000	7,54	8,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
178	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular grs 100mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			97,43 / 6,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12000	52,57	6,31
	2521302602902-178	Placi termoizolante, placi polistiren celular grs 100mm	m2	1,01000	54,20	54,74
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,28000	2,84	0,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,40000	24,50	34,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	800,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,93000	0,80	0,74
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	15,00	0,15
179	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Вагонка)	m2			262,70 / 108,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	52,57	77,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45000	1,80	0,81
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,05000	108,33	113,97
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30000	31,25	9,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20000	24,00	4,81
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03000	31,20	0,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70000	34,00	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
180	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			234,52 / 105,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35000	72,50	25,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	54,20	46,61
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	34,20	9,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,41	18,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,32	6,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	2,70	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,44000	4,52	20,07
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,41500	24,52	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,68 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	11,00	0,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	25,00	0,49
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,14 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,21	7,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,58	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	11,00	0,01
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,87 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,68	4,94
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	11,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,31 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	11,00	0,02
		1.5.11. Lucrari exterioare				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,37 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	24,52	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
188	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			109,70 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70000	1,60	9,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10000	2,21	6,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03600	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00900	11,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00250	11,00	0,03
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,90 6,31

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,11
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,49 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	52,57	64,14
	2653102100831 1	Tink	kg	2,30000	19,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	11,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,00600	25,00	0,15
191	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			379,23 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	52,57	152,45
	2670112202051-191	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	1,02000	185,20	190,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	5,22	23,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	11,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	22,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,82
		1.5.12. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare				
192	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,97 162,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	52,57	162,97
193	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			298,56 32,06
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	52,57	32,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	260,00	266,50
194	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			103,60 19,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37000	52,57	19,45
	2521216700000-63	Teava din PVC neplastifiata 110 mm	m	1,05000	73,00	78,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,17100	34,07	5,94
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	20,00	0,02
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	52,57	16,30
196	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc			89,56 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72
	2523156721037-66	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	73,00	73,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc			44,91 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72
	2523156721037-67	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	28,35	28,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40
198	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc			50,63 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	52,57	14,72
	2523156721037-68	Reductie din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	1,00000	34,07	34,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	41,21	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	26,50	0,40

1	2	3	4	5	6	7
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,72 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2521216720160-65	Teava din material plastic pentru canalizare-50mm	m	1,03000	27,28	28,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	41,21	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc			38,84 11,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,57	11,57
	2523156721037-69	Teu din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	1,00000	26,54	26,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	41,21	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc			34,42 11,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,57	11,56
	2523156721037-70	Cot din material plastic pentru canalizare - 50mm	buc	1,00000	22,13	22,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	41,21	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	26,50	0,32
202	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			62,18 22,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	52,57	22,60
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	38,56	38,56
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	34,12	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	11,00	0,01
203	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,97 162,97
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	52,57	162,97
204	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			298,57 32,07
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	52,57	32,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	260,00	266,50
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			51,60 2,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	52,57	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	52,57	0,95
	25212167100011-205	Teava polietilena d 25mm	m	1,00300	23,91	23,98
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08000	9,54	10,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	280,00	11,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	82,00	3,28
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			14,89 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,57	9,46
	2875274110102-74	Piesa de racordare (fiting) Cot- diam exterior 25 mm	buc	1,00000	4,25	4,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	26,50	0,53
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	12,30	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	31,00	0,56
207	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu	buc			21,48 13,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	52,57	13,67

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-73	Teu diam exterior 25 mm	buc	1,00000	6,12	6,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	26,50	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	12,30	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02600	31,00	0,80
208	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 005,75 99,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	52,57	99,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	374,20	385,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	76,54	78,07
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,65	74,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	18,20	5,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	352,00	362,63
209	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 567,42 97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	52,57	97,25
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	1 354,70	1 395,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,65	74,83
210	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			906,97 60,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	52,57	60,46
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	842,30	846,51
211	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			562,16 86,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	52,57	86,74
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	45,21	90,42
212	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			173,64 55,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05000	52,57	55,20
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	72,65	73,01
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00000	45,21	45,44
213	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			42,70 17,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,57	17,35
	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1*	buc	1,00000	24,36	24,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	34,12	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	260,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	11,00	0,01
214	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,21 4,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,57	4,21
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,89 7,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,57	7,89
216	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,26 5,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10000	52,57	5,26
		1.5.13. Lucrari diverse				
217	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			308,06 308,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,57	308,06

1	2	3	4	5	6	7
218	TRI1AA11B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t			34,17 34,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65000	52,57	34,17
		1.5.14. Amenajarea teritoriului + pereu din beton				
219	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			526,05 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	78,60	16,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	320,00	134,40
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			25,02 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	22,30	22,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
221	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,92 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			121,73 47,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	260,00	16,90
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	280,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	11,00	0,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	11,00	1,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	26,30	0,16
		1.6. Ospataria (depozit alimentar)				
		1.6.1. Pardoseli				
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,57	7,36
	2430226101010-35	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,41500	24,52	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
		1.6.2. Tavan				
226	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,18 / 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	26,35	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,65	0,05
227	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din profnastil	m2			431,91 / 215,54
	7422010060100	Timplar	h-om	3,50000	52,57	183,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60000	52,57	31,54
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,55000	3,85	10,09
	2812106306000	Profiluri din aluminiu-Profnastil	kg	7,00000	28,65	206,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
		1.6.3. Pereti				
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,18 / 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	26,35	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,65	0,05
229	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de profnastil	m2			260,21 / 74,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,82000	52,57	43,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45000	1,80	0,81
	2743123549024-162	Profil (la lambriuri) din profnastil	m2	1,05000	175,50	184,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 / 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
		1.6.4. Stelaje				
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,18 / 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	26,35	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,65	0,05
232	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (OSB din 18 mm grosime) pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			555,88 99,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,17000	52,57	8,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	52,57	77,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01700	7 200,00	127,91
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	15,05
	2670112205050-232	Placi PFL dur 6 mm (OSB 18mm grosime)	m2	1,05000	285,20	312,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
		1.7. Streasina acoperis Cantina				
		1.7.1. Lucrari de demolare				
233	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - PLaci din mase plastice la streasina (вагонка)	m2			38,09 37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
234	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,14 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13000	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12000	52,57	6,31
235	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			71,50 71,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,57	71,50
236	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			21,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	120,00	21,84
		1.7.2. Streasina				
237	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Profil 40*20	kg			31,77 8,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	52,57	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2811236309800-237	Confectii metalice diverse (Profil 40*20)	kg	1,00000	22,50	22,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,50	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,65	0,07
238	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din profnastil cu latimea medie de 1,9 m	m2			1 098,79 213,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,70000	52,57	194,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04000	7 200,00	288,00
	238-1-238	Profnastil	m2	1,15000	175,50	201,82
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04000	7 200,00	288,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,00000	19,52	97,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40000	24,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
239	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			56,26 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	7 200,00	2,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00010	7 200,00	0,72
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	7 200,00	2,16
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 200,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00300	24,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50000	2,36	10,62
		1.8. Bloc 22				
		1.8.1. Scara metalica exterioara (cota 0,00+3,20)				
240	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			27,77 8,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	52,57	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,50	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,65	0,07
241	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 186,18 562,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	52,57	562,49
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	38,00	201,41
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	42,50	195,51
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	31,20	205,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,30000	6,32	20,86
242	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 364,92 346,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15000	52,57	323,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00000	1,60	499,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74600	260,00	199,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	197,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33000	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	250,00	70,00
		1.8.2. Balustrade la balcoane				
243	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			27,77 8,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	52,57	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,96	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,50	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,65	0,07
244	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 186,16 562,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	52,57	562,49
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	38,00	201,41
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	42,50	195,49
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	31,20	205,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,30000	6,32	20,86
		1.8.3. Ferestre, usi				
245	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 320,46 86,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,63700	52,57	86,06
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	4,21	27,36
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	6,54	17,27
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,74000	11,74	32,17
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	16,32	10,44

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19300	96,32	18,59
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,17340	31,20	5,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,11260	25,00	2,82
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			285,72 131,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	1,45	8,70
		1.9. Bloc nr.9				
		1.9.1. Pereti				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,14 16,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32000	52,57	16,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03000	16,85	0,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01000	14,20	0,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
249	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			91,04 34,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65000	52,57	34,17
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,10000	42,15	46,37
	000000310	Clei uscat	kg	0,01000	165,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,00150	29,65	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,00800	17,24	0,14
	2670112202950	Bagheta	m	0,45000	14,25	6,41
	2462106109879	Aracet	kg	0,20000	4,58	0,92
		1.10. Bloc nr.18				
		1.10.1. Pardoseli				
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,18 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23000	52,57	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23000	52,57	12,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,03000	10,20	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
251	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			308,59 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38000	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17000	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	8,65	9,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,00000	21,20	21,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.11. Casuta de linga bazin				
252	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3			162,97 162,97

1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	52,57	162,97
253	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 219,94 299,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74500	260,00	196,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	194,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	120,00	30,00
254	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,48 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05500	52,57	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	52,57	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
255	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,90 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
256	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,72 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05000	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,14	0,34
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,85	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	23,40	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	26,35	1,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	92,00	9,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
257		Automacara	h-ut			250,00 0,00
	08102021-257	Automacara	h-ut	1,00000	250,00	250,00
		1.12. Bloc nr.3				
		1.12.1. Pardoseili				
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,26 11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
260	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
261	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			308,59 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38000	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17000	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	8,65	9,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,00000	21,20	21,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.12.2. Tavan				
262	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			415,12 131,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	52,57	2,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,05000	219,50	236,81
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55000	17,85	46,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
263	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			84,58 57,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	52,57	57,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,15000	12,75	1,91
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,30000	42,50	12,75
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,17000	62,32	10,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
		1.12.3. Pereti				
264	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2			569,02 152,45
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30000	52,57	15,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,00000	52,57	105,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02000	7 200,00	144,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50000	1,80	0,90
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50000	19,52	29,34
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10000	219,50	241,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
265	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			84,58 57,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	52,57	57,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,15000	12,75	1,91
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,30000	42,50	12,75
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,17000	62,32	10,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
		1.12.4. Timplarie				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08

1	2	3	4	5	6	7
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,57	11,04
267	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 264,25 59,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13100	52,57	59,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	4,21	27,37
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	6,54	10,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	11,74	19,14
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	16,32	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12600	96,32	12,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14940	31,20	4,66
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,09700	25,00	2,42
268	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
		1.12.5. Acoperis				
269	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,09 37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
270	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			117,67 116,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,80000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42000	52,57	22,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08000	12,00	0,96
271	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,43 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,54	8,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
272	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			311,68 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	175,50	211,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,65	15,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,30	10,74
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,30	4,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	12,30	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	11,00	0,55
273	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 149,47 1 266,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	52,57	1 139,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	52,57	126,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	7 200,00	1 152,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	7 200,00	432,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83000	7 200,00	5 976,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	15,50	67,88
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	11,23	37,95
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96000	32,60	63,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,55	932,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44000	23,00	10,12
274	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2			61,56 / 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,57	3,68
	2010102903495-274	Scinduri de rasinoase -gr-24mm	m3	0,00595	7 200,00	42,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
275	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			999,49 / 239,72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,10000	52,57	215,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	52,57	21,03
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04000	7 200,00	288,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04500	7 200,00	324,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,00000	19,52	136,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,45000	24,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.12.6. Soclu				
276	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			379,23 / 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	52,57	152,45
	2670112202051-276	Placi din ceramica granit pina la 400*400mm	m2	1,02000	185,20	190,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	5,22	23,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	11,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	22,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,82
		1.12.7. Отмоска				
277	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg			25,59 / 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100-277	Plase sudate (Plasa VR 100*100 d.3)	kg	1,00000	22,30	22,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
278	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 263,84 / 304,91
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	52,57	270,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	52,57	34,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	1,60	463,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	260,00	201,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	193,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	65,00	26,00
279	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2			273,99 / 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45000	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	26,35	3,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25000	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02000	7 200,00	144,00
		1.12.8. Vopsirea fatadei				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
281	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			48,34 29,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	52,57	29,44
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,64000	27,70	17,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,80	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		1.13. Bloc nr.4				
		1.13.1. Pardoseili				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,26 11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
284	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,75 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
285	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			308,59 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38000	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17000	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	8,65	9,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,00000	21,20	21,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.13.2. Tavan				
286	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			415,12 131,42

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	52,57	2,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,05000	219,50	236,81
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55000	17,85	46,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
287	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			84,58 57,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	52,57	57,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,15000	12,75	1,91
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,30000	42,50	12,75
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,17000	62,32	10,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
		1.13.3. Pereti				
288	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2			569,02 152,45
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30000	52,57	15,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,00000	52,57	105,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,57	10,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02000	7 200,00	144,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50000	1,80	0,90
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50000	19,52	29,34
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10000	219,50	241,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
289	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			84,58 57,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	52,57	57,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,15000	12,75	1,91
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,30000	42,50	12,75
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,17000	62,32	10,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
		1.13.4. Timplarie				
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,57	11,04
291	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 264,25 59,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13100	52,57	59,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	4,21	27,37
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	6,54	10,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	11,74	19,14
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	16,32	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12600	96,32	12,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14940	31,20	4,66
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,09700	25,00	2,42
292	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
		1.13.5. Acoperis				
293	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,09 37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
294	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			117,67 116,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,80000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42000	52,57	22,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08000	12,00	0,96
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,43 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,54	8,93
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
296	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			311,68 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	175,50	211,92
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,65	15,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	102,30	10,74
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	102,30	4,30
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	12,30	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	11,00	0,55
297	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 149,47 1 266,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	52,57	1 139,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	52,57	126,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	7 200,00	1 152,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	7 200,00	432,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,83000	7 200,00	5 976,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	15,50	67,88
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	11,23	37,95
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96000	32,60	63,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,55	932,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44000	23,00	10,12
298	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.5m3	m2			61,56 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,57	3,68
	2010102903495-274	Scinduri de rasinoase -gr-24mm	m3	0,00595	7 200,00	42,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
299	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			999,49 239,72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,10000	52,57	215,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	52,57	21,03
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04000	7 200,00	288,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04500	7 200,00	324,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,00000	19,52	136,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,45000	24,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.13.6. Soclu				
300	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			379,23 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	52,57	152,45
	2670112202051-276	Placi din ceramica granit pina la 400*400mm	m2	1,02000	185,20	190,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	5,22	23,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	11,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	22,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,82
		1.13.7. Отмоска				
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg			25,59 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100-277	Plase sudate (Plasa VR 100*100 d.3)	kg	1,00000	22,30	22,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
302	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 263,84 304,91
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	52,57	270,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	52,57	34,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	1,60	463,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	260,00	201,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	193,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	65,00	26,00
303	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			273,99 89,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45000	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	26,35	3,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25000	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02000	7 200,00	144,00
		1.13.8. Vopsirea fatadei				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
305	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			48,34 29,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	52,57	29,44
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,64000	27,70	17,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,80	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		1.14. Bloc nr.8				
		1.14.1. Pardoseili				

1	2	3	4	5	6	7
306	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,26 11,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,22 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	22,00	0,26
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			319,74 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	52,57	15,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,25	13,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	24,00	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,65	16,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	11,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0,30
309	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			308,59 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38000	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17000	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	8,65	9,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,00000	21,20	21,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	11,00	0,33
		1.14.2. Tavan				
310	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			415,12 131,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	52,57	2,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,57	7,89
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,05000	219,50	236,81
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55000	17,85	46,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	11,00	0,11
311	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			84,58 57,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	52,57	57,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,15000	12,75	1,91
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,30000	42,50	12,75
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,17000	62,32	10,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
		1.14.3. Pereti				
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,14 16,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32000	52,57	16,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03000	16,85	0,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01000	14,20	0,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
313	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			91,04

1	2	3	4	5	6	7
						34,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65000	52,57	34,17
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,10000	42,15	46,36
	000000310	Clei uscat	kg	0,01000	165,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10000	1,80	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,30	1,15
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,00150	29,65	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,00800	17,24	0,14
	2670112202950	Bagheta	m	0,45000	14,25	6,41
	2462106109879	Aracet	kg	0,20000	4,58	0,92
		1.14.4. Timplarie				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,57	11,04
315	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 264,25 59,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13100	52,57	59,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	4,21	27,36
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,59000	6,54	10,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,63000	11,74	19,14
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,51000	16,32	8,32
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,12600	96,32	12,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02880	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14940	31,20	4,66
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,09700	25,00	2,42
316	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 545,45 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	1,45	5,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	65,20	32,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	62,32	10,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,96	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	11,00	0,22
		1.14.5. Отмоска				
317	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100 d.3-14,3m2	kg			25,59 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,57	0,26
	2873122004100-277	Plase sudate (Plasa VR 100*100 d.3)	kg	1,00000	22,30	22,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,47	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0,15
318	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 263,84 304,91
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	52,57	270,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	52,57	34,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	1,60	463,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	260,00	201,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	280,00	193,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	11,00	3,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	26,30	8,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	65,00	26,00
319	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			273,99 89,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45000	52,57	76,23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	26,35	3,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25000	24,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	15,60	1,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	7 200,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02000	7 200,00	144,00
		1.14.6. Vopsirea fatadei				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,30	0,12
321	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			48,34 29,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	52,57	29,44
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,64000	27,70	17,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	11,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,80	0,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	6,32	0,32
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Anexa la cantina Vestiar+WC				
322	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,57	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,92
323	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,51 10,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,57	10,51
324	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,64 15,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.1.2. Cladirea linga Bazin				
325	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,92
326	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,51 10,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,57	10,51
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,64 15,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.1.3. Ospataria, frigider si depozit				
328	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,57	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,92

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,51 10,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,57	10,51
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,64 15,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.1.4. Reparatii bloc 8				
331	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,57	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,57	18,92
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,00 7,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,57	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,57	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	260,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	22,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
333	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,51 10,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,57	10,51
334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,64 15,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	11,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Anexa la cantina Vestiar+WC				
335	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,95 2 712,60
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,60
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,95
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	144,58	4,32
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,27
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,77
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
336	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
337	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
338	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
339	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
340	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,00 6 098,00
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	453,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,50
341		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
342	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 789,67 1 692,67
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,67
343		Intrerupator cu o clapa	buc			19,54 0,00
	11102021-343	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	19,54	19,54
344	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 607,00 4 001,00
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 001,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	241,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	6,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	36,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,00
345		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
346	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
		2.2.2. Casute de odihna (4 buc.)				
347	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,85 2 712,60
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,60
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,27

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,94
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,21
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	144,58	4,33
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,27
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,79
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
348	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
349	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
350	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
351	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			42,53 15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	52,57	15,77
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,03000	21,30	21,94
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00000	0,85	0,85
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,03000	3,85	3,97
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,00 6 098,00
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	453,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,50
353	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 836,50 4 626,25
	1	Muncitor	h-om	88,00000	52,57	4 626,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	453,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55000	120,00	186,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50000	3,00	94,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	120,00	186,00
354		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
355		Corp de iluminat cu lampi luminiscente - exterior	buc			650,30 0,00
	11102021-355	Corp de iluminat cu lampi luminiscente-exterior	buc	1,00000	650,30	650,30
356	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 821,75 1 724,25
	1	Muncitor	h-om	32,80000	52,57	1 724,25

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,75
357		Intrerupator cu doua clape	buc			25,58 0,00
	11102021-357	Intrerupator cu doua clape	buc	1,00000	25,58	25,58
358	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
359	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,34 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
360		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-360	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65
		2.2.3. Cladirea linga bazin				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,96 2 712,61
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,61
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,94
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,74
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	144,58	4,34
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,28
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
362	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
363	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
364	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
366	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,21 6 098,13
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,13
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,71
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	452,88
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,58
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,54
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,58
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,58
367	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 836,50 4 626,25
	1	Muncitor	h-om	88,00000	52,57	4 626,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	453,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55000	120,00	186,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50000	3,00	94,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	120,00	186,00
368		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
369		Corp de iluminat cu lampi luminiscente - exterior	buc			650,30 0,00
	11102021-355	Corp de iluminat cu lampi luminiscente-exterior	buc	1,00000	650,30	650,30
370	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 790,08 1 692,75
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,75
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,83
371		Intrerupator cu o clapa	buc			19,54 0,00
	11102021-343	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	19,54	19,54
372	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 606,36 4 000,59
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 000,59
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	240,82
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	35,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	0,59
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,41

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,41
373		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
374	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
375	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc			547,72 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77000	52,57	513,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,60	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00000	4,87	19,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00000	1,85	7,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
376	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,69 121,96
	1	Muncitor	h-om	2,32000	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	102,30	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38000	85,36	32,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	25,54	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,04700	42,50	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00200	66,54	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00900	23,15	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	47,87	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	140,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	120,00	0,60
377	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,35 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,46
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,16
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
		2.2.4. Ospataria, frigider si depozit				
378	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,96 2 712,61
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,61
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,94
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,74
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	144,58	4,34
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,27
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
379	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
380	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
381	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
382	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
383	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,33 6 098,17
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,67
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	452,83
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,67
384		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc			41,64 7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,57	7,89
	3150145100143-385	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tip LED)	buc	1,05000	32,15	33,76
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 790,25 1 692,75
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,75

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,75
387		Intrerupator cu o clapa	buc			19,54 0,00
	11102021-343	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	19,54	19,54
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 606,22 4 000,56
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 000,56
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	240,78
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	5,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	35,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	0,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,44
389		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
390	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
391	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc			547,72 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77000	52,57	513,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,60	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00000	4,87	19,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00000	1,85	7,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
392	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,69 121,96
	1	Muncitor	h-om	2,32000	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	102,30	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38000	85,36	32,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	25,54	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,04700	42,50	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00200	66,54	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00900	23,15	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	47,87	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	140,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	120,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
393	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,35 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
394	VA05C1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie	m			451,36 198,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,77000	52,57	198,19
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,01000	242,30	247,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25000	24,00	6,00
395	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			491,07 198,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,77000	52,57	198,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80000	23,42	18,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01000	25,60	0,26
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45000	25,84	37,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01200	38,00	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10000	1,23	0,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,01600	24,30	0,39
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,00800	56,30	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03000	25,30	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00300	21,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07000	26,35	1,86
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,95000	27,41	81,67
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,80000	27,88	135,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00000	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00000	1,62	9,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05000	12,00	0,60
396	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			2 471,66 57,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10000	52,57	57,82
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,00000	2 365,10	2 365,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05000	24,30	1,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00000	0,24	4,32
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,00000	0,66	11,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00000	1,74	31,32
397	VB30D2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate - doar manopera	m2			150,55 147,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,80000	52,57	147,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20000	15,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	12,00	0,36
398	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu	buc			1 171,60 1 026,17

1	2	3	4	5	6	7
		cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw- ventilator in cap utilaje				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,52000	52,57	1 026,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,25000	25,60	6,72
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15000	38,00	5,98
	3110245538500	Motor pentru ventilator (pret in utilaj)	buc	1,00000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20000	25,30	5,31
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,00000	1,05	28,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,15000	26,35	4,15
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20000	34,54	7,25
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios (pret in utilaj)	buc	1,00000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,00000	2,31	63,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	15,00	1,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45000	24,00	10,80
		2.2.5. Bloc nr. 3				
399	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,93 2 712,62
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,62
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,95
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	144,58	4,33
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,28
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
400	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
401	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
402	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
403	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
404	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,40 6 098,20
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,80
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	452,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60

1	2	3	4	5	6	7
405		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
406	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc			41,64 7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,57	7,89
	3150145100143-385	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tip LED)	buc	1,05000	32,15	33,76
407	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 789,67 1 692,67
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,67
408		Intrerupator	buc			19,54 0,00
	11102021-408	Intrerupator	buc	1,00000	19,54	19,54
409	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 606,00 4 000,50
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 000,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	241,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	35,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,50
410		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
411	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
412	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc			547,72 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77000	52,57	513,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,60	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00000	4,87	19,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00000	1,85	7,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
413	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,69 121,96
	1	Muncitor	h-om	2,32000	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	102,30	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38000	85,36	32,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	25,54	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,04700	42,50	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00200	66,54	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00900	23,15	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	47,87	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	140,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	120,00	0,60
414	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,35 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
		2.2.6. Bloc nr. 4				
415	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,93 2 712,62
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,62
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,95
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	144,58	4,33
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,28
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
416	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
417	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
418	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
420	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,40 6 098,20
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,80
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	452,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60
421		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
422	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc			41,64 7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,57	7,89
	3150145100143-385	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tip LED)	buc	1,05000	32,15	33,76
423	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 789,67 1 692,67
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,67
424		Intrerupator	buc			19,54 0,00
	11102021-408	Intrerupator	buc	1,00000	19,54	19,54
425	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 606,00 4 000,50
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 000,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	241,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	35,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,50
426		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
427	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
428	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			547,72 513,61

1	2	3	4	5	6	7
		(Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77000	52,57	513,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,60	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00000	4,87	19,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00000	1,85	7,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
429	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,69 ——— 121,96
	1	Muncitor	h-om	2,32000	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	102,30	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38000	85,36	32,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	25,54	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,04700	42,50	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00200	66,54	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00900	23,15	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	47,87	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	140,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	120,00	0,60
430	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,35 ——— 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
		2.2.7. Bloc nr. 8				
431	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 070,93 ——— 2 712,62
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,57	2 712,62
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	23 650,00	15,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	17 200,00	189,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75000	62,00	108,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	3,65	16,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50000	65,24	163,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	4,21	18,95
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	42,50	17,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	12,36	203,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	0,85	20,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	136,54	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	105,41	43,22
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,03000	144,58	4,33
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	1,54	1,28
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	2,36	80,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	3,00	74,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	7,20	17,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	31,20	188,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00
432	Pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m			12,46 0,00
	11102021-336	Cablu 3*1.5 mmp	m	1,00000	12,46	12,46
433	Pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m			18,35 0,00
	11102021-33	Cablu 3*2.5 mmp	m	1,00000	18,35	18,35
434	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,55 0,00
	11102021-338	Cutie de ramificatie	buc	1,00000	12,55	12,55
435	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,56 35,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,57	35,22
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	5,32	5,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	16,84	0,37
436	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 612,40 6 098,20
	1	Muncitor	h-om	116,00000	52,57	6 098,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,80
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,22	452,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	54,21	110,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	62,33	174,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	3,00	127,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	120,00	321,60
437		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			205,30 0,00
	11102021-341	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00000	205,30	205,30
438	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc			41,64 7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,57	7,89
	3150145100143-385	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tip LED)	buc	1,05000	32,15	33,76
439	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 789,67 1 692,67
	1	Muncitor	h-om	32,20000	52,57	1 692,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00000	0,85	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	5,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	120,00	4,67
440		Intrerupator	buc			19,54 0,00
	11102021-408	Intrerupator	buc	1,00000	19,54	19,54
441	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 606,00 4 000,50
	1	Muncitor	h-om	76,10000	52,57	4 000,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	17 200,00	241,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00270	1 960,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02400	62,00	1,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	85,36	233,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	3,65	35,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	4,21	41,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	5,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	7,20	33,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	120,00	14,50
442		Priza	buc			21,42 0,00
	11102021-345	Priza	buc	1,00000	21,42	21,42
443	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,38 0,00
	11102021-346	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00000	2,38	2,38
444	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric, gata echipat se include in cap. 3 - Utilaj)	buc			547,72 513,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77000	52,57	513,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,60	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	260,00	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00000	4,87	19,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00000	1,85	7,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00000	0,95	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03000	6,32	0,19
445	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,69 121,96
	1	Muncitor	h-om	2,32000	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	102,30	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38000	85,36	32,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01400	25,54	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,04700	42,50	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	22 500,00	45,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00200	66,54	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00900	23,15	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03600	47,87	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00500	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20000	140,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00500	120,00	0,60
446	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,35 82,01
	1	Muncitor	h-om	1,56000	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07000	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	102,30	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	85,36	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	65,24	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	4,21	5,14
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	25,54	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,50	1,53
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	22 500,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,41	14,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,25	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	105,41	2,11
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	66,54	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	23,15	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	47,87	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	7,20	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
		3. Utilaj				
		3.1. Cladirea linga bazin				
447	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			635,20 0,00
	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	1,00000	635,20	635,20
448		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65
449		Intrerupator automat 3F, 20A	buc			68,45 0,00
	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00000	68,45	68,45
		3.2. Ospatarie, frigider si depozit				
450	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			635,20 0,00
	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	1,00000	635,20	635,20
451		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65
452		Intrerupator automat 3F, 20A	buc			68,45 0,00
	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00000	68,45	68,45
453		Hota de ventilare 1*1m	buc			786,30 0,00
	11102021-453	Hota de ventilare 1*1m	buc	1,00000	786,30	786,30
454		Hota de ventilare 0.60*0.35m	buc			485,20 0,00
	11102021-454	Hota de ventilare 0.60*0.35m	buc	1,00000	485,20	485,20
455		Ventilator de canal	buc			436,20 0,00
	11102021-455	Ventilator de canal	buc	1,00000	436,20	436,20
		3.3. Bloc nr. 3				
456	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			635,20 0,00
	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	1,00000	635,20	635,20
457		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65
458		Intrerupator automat 3F, 20A	buc			68,45 0,00
	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00000	68,45	68,45
		3.4. Bloc nr. 4				
459	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			635,20 0,00
	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	1,00000	635,20	635,20
460		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65

1	2	3	4	5	6	7
461		Intrerupator automat 3F, 20A	buc			68,45 0,00
	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00000	68,45	68,45
		3.5. Bloc nr. 8				
462	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			635,20 0,00
	11102021-447	Tablou electric gata echipat	buc	1,00000	635,20	635,20
463		Intrerupator automat 1F, 16A	buc			24,65 0,00
	11102021-448	Intrerupator automat 1F, 16A	buc	1,00000	24,65	24,65
464		Intrerupator automat 3F, 20A	buc			68,45 0,00
	11102021-449	Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00000	68,45	68,45

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.