

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă a sat. Sircova,
r-ul Rezina.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de alimentare cu apă 2-1-1

Valoarea de deviz 1 706 326,810 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	3,000	3 755,500 0,000	11 266,500 0,000
2	pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	3,000	236,495 0,000	709,485 0,000
3	pret de piata	Reductor de presiunie WW420 PN16/PN1,5 DN80mm	buc	1,000	16 747,500 0,000	16 747,500 0,000
4	pret de piata	Filtru Y d80mm	buc	1,000	933,800 0,000	933,800 0,000
5	pret de piata	Motopompa MP-800	buc	1,000	24 867,500 0,000	24 867,500 0,000
Total			lei		54 524,785	
Transportarea utilajului			4,00 %		2 180,991	
Total Utilaje					56 705,776	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Lucrari de montare				
6	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	3,000	569,822 111,520	1 709,467 334,560

1	2	3	4	5	6	7
7	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	3,000	57,517 42,230	172,551 126,690
8	IA41B	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,000	684,515 172,200	684,515 172,200
9	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 65-80mm	buc	1,000	94,300 94,300	94,300 94,300
Total			lei		2 660,833	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		174,660	
Transportarea materialelor			7,00 %		135,316	
Total			100,00 +		2 970,809	
Cheltuieli de regie			76,00 %		553,090	
Total			100,00 +		3 523,899	
Beneficiu			6,00 %		211,434	
Total Lucrari de montare					3 735,333	
Incluziv salariu					727,750	
		3. Lucrari de constructie				
10	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	13,610	625,090 0,000	8 507,478 0,000
11	TsA20B K=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	42,000	101,352 101,352	4 256,784 4 256,784
12	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	23,400	74,000 0,000	1 731,600 0,000
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	48,270	545,297 0,000	26 321,498 0,000
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea	m3	149,000	84,460	12 584,540 12 584,540

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			84,460	
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	290,000	227,550 34,850	65 989,500 10 106,500
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,510	598,471 0,000	2 699,102 0,000
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	767,000	12,032 0,000	9 228,544 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,510	126,362 14,764	569,892 66,584
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	59,280	301,929 0,000	17 898,355 0,000
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	59,280	493,640 361,620	29 262,990 21 436,850
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEND RC PE100 PN10 SDR17 d90mm triplustrat (TIP2) A1	m	1 710,00 0	103,676 6,027	177 285,609 10 306,170
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d75 triplustrat (TIP2) A1	m	2 708,00 0	65,370 6,027	177 021,734 16 321,116
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d63mm triplustrat (TIP2) A1	m	330,000	49,841 6,027	16 447,659 1 988,910

1	2	3	4	5	6	7
24	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d50mm triplustrat (TIP2) A1	m	1 520,00 0	46,734 6,027	71 035,628 9 161,040
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD PE100 PN10 SDR17 d63mm triplustrat (TIP2) A9	m	40,000	66,410 6,027	2 656,384 241,080
26		Banda avertizare apa	buc	6 308,00 0	0,918 0,000	5 790,744 0,000
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 598,00 0	4,550 1,640	20 920,900 7 540,720
28	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 710,00 0	7,570 2,870	12 944,700 4 907,700
29	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	6 308,00 0	0,232 0,168	1 464,095 1 060,383
30	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	1,160	1 304,435 349,737	1 513,145 405,695
31	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d250mm	m	53,000	412,419 8,077	21 858,193 428,081
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200mm	m	530,000	150,385 6,806	79 704,282 3 607,180
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea	buc	45,000	309,431	13 924,386

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325x7mm L=0,2m			53,300	2 398,500
34	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	9,200	77,385 56,580	711,944 520,536
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	16,000	1 301,750 22,550	20 828,000 360,800
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu setari cauciucat din fonta d50mm	buc	12,000	934,630 22,550	11 215,560 270,600
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu setari cauciucat din fonta d65mm	buc	9,000	934,630 22,550	8 411,670 202,950
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	3,000	630,100 36,490	1 890,300 109,470
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm	buc	3,000	369,100 36,490	1 107,300 109,470
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d50mm	buc	3,000	300,100 36,490	900,300 109,470
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d65mm	buc	1,000	358,100 36,490	358,100 36,490
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x50mm	buc	3,000	500,100 36,490	1 500,300 109,470
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc	1,000	447,100 36,490	447,100 36,490

1	2	3	4	5	6	7
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d65x50mm	buc	1,000	347,100 36,490	347,100 36,490
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flansa d80x50mm	buc	1,000	414,100 36,490	414,100 36,490
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	4,000	458,100 36,490	1 832,400 145,960
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d65x50mm	buc	2,000	280,100 36,490	560,200 72,980
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta otel cu flanse d88x4mm, L=0,4m	buc	2,000	369,100 36,490	738,200 72,980
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel cu flanse d=80mm	buc	2,000	520,100 36,490	1 040,200 72,980
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresunie cu flansa d90x3"	buc	17,000	331,750 23,780	5 639,750 404,260
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresunie cu flansa d75x2 1/2"	buc	10,000	263,770 23,780	2 637,700 237,800
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresunie cu flansa d63x2"	buc	6,000	104,120 23,780	624,720 142,680
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresunie cu flansa d50x2"	buc	9,000	92,790 23,780	835,110 214,020

1	2	3	4	5	6	7
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiunie d50mm	buc	10,000	81,460 23,780	814,600 237,800
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90*, PE100 d90mm	buc	13,000	384,280 23,780	4 995,640 309,140
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d75mm	buc	10,000	160,770 23,780	1 607,700 237,800
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d63mm	buc	7,000	281,280 23,780	1 968,960 166,460
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d50mm	buc	7,000	178,280 23,780	1 247,960 166,460
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d90mm	buc	17,000	271,860 41,000	4 621,620 697,000
60	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm	buc	27,000	260,750 41,000	7 040,250 1 107,000
61	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d63mm	buc	3,000	166,050 32,800	498,150 98,400
62	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d50mm	buc	15,000	179,180 32,800	2 687,700 492,000
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d90mm	kg	7,500	54,312 8,610	407,343 64,575

1	2	3	4	5	6	7
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,007	654,000 263,571	4,578 1,845
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila d80mm	buc	2,000	235,540 36,490	471,080 72,980
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	2,000	225,100 36,490	450,200 72,980
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90mm	buc	2,000	228,750 23,780	457,500 47,560
68	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,1m3)	m3	2,770	2 190,886 564,571	6 068,753 1 563,863
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare - 0,75m3)	m3	20,775	1 029,177 395,240	21 381,157 8 211,111
70	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,1M3)	m3	2,150	1 113,241 362,440	2 393,469 779,246
71		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KИД-15	buc	17,000	750,000 0,000	12 750,000 0,000
72		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KИД-20	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
73		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	buc	17,000	750,000	12 750,000

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-6a			0,000	0,000
74		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-9	buc	17,000	750,000 0,000	12 750,000 0,000
75		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII20-6a	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
76		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KII-20-9	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
77		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII11-15-1	buc	14,000	750,000 0,000	10 500,000 0,000
78		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII12-15-1	buc	3,000	750,000 0,000	2 250,000 0,000
79		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KII11-20-1	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
80		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, KII0-1	buc	18,000	86,000 0,000	1 548,000 0,000
81		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, KII-7-3	buc	18,000	188,000 0,000	3 384,000 0,000
82		Scara cu vanguri din otel	kg	307,440	15,000 0,000	4 611,600 0,000
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,307	651,857 264,029	200,120 81,057

[illegible]

Total	lei	1 421 939,008
TVA	20,00 %	284 387,802

Total deviz:

Incluziv salariu

1 706 326,8

10

134 946,662

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)