

Autoritate Contractanta : **CONSILIUL RAIONAL SOROCA**

CAIET DE SARCINI

SERVICII: Servicii de elaborare a proiectului tehnic (COD CPV : 71300000-1)

Reconstruirea a două segmente de drum public local L106 G38 Nimereuca – Cerlina, , (km 5+800 – km 7+400 în s. Nimereuca și km 11+400 – km 12+000 în s. Cerlina) .

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Achiziție publică conform legislației Republicii Moldova

APROBAT:

Veaceslav Rusnac
Președinte al Raionului Soroca

Coordonat: Alla Bordianu, Vicepreședinta raionului Soroca

**Elaborat: Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și
Drumuri al Consiliului raional Soroca;**

Natalia BEVZA, Arhitec-șef.

I. INFORMAȚII GENERALE : AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL RAIONAL SOROCA, mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir.504, 512, tel. 023022058, 023030191, 023022088, E-mail: galina.stavita@mail.ru.

II.SURSĂ DE FINANȚARE : Consiliul raional Soroca

III. OBIECTUL ACHIZITIEI: executarea de către proiectant a serviciilor de proiectare și elaborare a documentației de proiect privind reconstruirea a două segmente de drum public local L106 G38 Nimereuca – Cerlina, , (km 5+800 – km 7+400 în s. Nimereuca și km 11+400 – km 12+000 în s. Cerlina), a documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor cu efectuarea studiilor geodezice, geotehnice și topografice necesare în scopul elaborării proiectului tehnic.

Scopul : proiectarea unui drum de interes local/ stradă comunală, categoria IV; situat în interiorul unei localități cu o structură rutieră permanentă din beton asfaltic , destinat traficului auto și pietonal, cu rol de asigurare a accesului facil pentru locuitori, îmbunătățirea siguranței rutiere și a calității vieții în localitate.

IV. REZULTATE AȘTEPTATE: Elaborarea documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a drumului public local reconstruirea a două segmente de drum public local L106 G38 Nimereuca – Cerlina, , (km 5+800 – km 7+400 în s. Nimereuca și km 11+400 – km 12+200 în s. Cerlina), conform prevederilor normativelor NCM D 02.01.2014; CPD 02.25.2021; NMC A. 07.02-2021; CUC 434/2023, precum și altor standarde în vigoare în Republica Moldova.

V. TIPUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE:
conform legislației Republicii Moldova.

VI. SPECIFICAȚII TEHNICE:

6.1 Studii preliminare :

- * ridicare topografică;
- * studiul geotehnic (determinarea capacității portante și a stratificației);
- * analiza privind scurgerea apelor .

6.2 documentația pentru obținerea avizelor:

- avize de la furnizori de utilități, mediu, etc.

6.3 Sistemul rutier: îmbrăcăminte rutieră din pietriș este în stare de degradare. Trebuie să se țină cont de modul de comportare al terasamentelor în realizarea săpăturilor și umpluturilor necesare aducerii platformei drumului la lățimea necesară. Structura rutieră , desigur de concretizat cu proiectantul, ar fi propusă următoarea :

- strat de fundare din balast ;
- strat de bază din balast stabilizat / mixtură asfaltică;
- strat de uzură din beton asfaltic;

Cantitățile și structura se va adapta pe baza rezultatelor studiului geotehnic.

6.4 Evacuarea apelor de pe partea carosabilă:

Pentru evacuarea apelor de pe partea carosabilă proiectantul de a prevedea scurgeri după necesitate și conform prevederilor normativ - legale. De asigurat executarea șanțurilor de drenaj laterale, podețelor la accesul în curți, după necesitate.

6.5 Amenajarea drumului :

Este necesar ca toate formele de amenajare a siguranței de circulație de reînnoit și completat în corespundere cu cerințele actuale, inclusiv parapetele, barierele, borne de semnalizare, indicatori rutieri și marcarea părții carosabile

6.6 Conținutul documentației de proiectare:

Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat, avizat și aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentația scrisă și desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar și să asigure informații complete, astfel încât Autoritatea Contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet și suficient de clar, astfel încât să nu fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări respective și fără a se depăși costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuția lucrărilor.

Părțile scrise. În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: amplasamentul; topografia; clima și fenomenele naturale specifice zonei; geologia, seismicitatea; prezentarea proiectului cu argumentări și trimiteri la surse; descriere sumară; programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție; trasarea lucrărilor; măsurarea lucrărilor; memoriile tehnice pe specialități.

Părțile desenate. Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale proiectului și care, de regulă, se compun din: planul de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice; planul topografic; planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de pământ și de fundare; planul de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel; planul privind sistematizarea pe verticală a terenul. Va cuprinde planșele privind alcătuirea și execuția structurii de rezistență, pentru obiect, și anume: planurile și secțiunile caracteristice cotate; descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție.

Documentația de deviz: Devizul va cuprinde devizul general, devizul local cu toate cheltuielile incluse, cu liste de cantități și descrierea prețurilor. Descrierile de prețuri vor fi astfel întocmite încât să cuprindă toate operațiile necesare cuantificării corelate la lucrări.

Caietul de sarcini pentru lucrări: lista cu cantitățile de lucrări este necesară de a fi executată. Ofertantul are obligația ca împreună cu autoritatea contractantă să inspecteze amplasamentul obiectului înainte de întocmirea ofertei.

Perioada de implementare: Perioada limită de implementare a sarcinilor:

- pentru elaborarea Proiectului - nu mai târziu de **31.10.2025**;

Obiectul: Lucrări de proiectare pentru Reconstrucția a două segmente de drum public local L106 G38 Nimereuca – Cerlina, (km 5+800 – km 7+400 în s. Nimereuca și km 11+400 – km 12+000 în s. Cerlina) .

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Soroca

1.	Denumirea lucrării	Lucrări de proiectare pentru reconstrucția a două segmente de drum public local L106 G38 Nimereuca – Cerlina, , (km 5+800 – km 7+400 în s. Nimereuca și km 11+400 – km 12+000 în s. Cerlina) .
2.	Temeiul proiectării	Asigurarea accesului populației din localitatea dată la traseele naționale în condiții de siguranță și confort.
3.	Faza de proiectare	Proiect tehnic cu detalii de execuție
4.	Proiectant general	Câștigătorul achiziției publice
5.	Categoria tehnică a drumului	IV, drum public local
6.	Lățimea platformei drumului	În limitele amprizei existente
7.	Tipul îmbrăcăminte existente pe sectorul supus proiectării	Piatră spartă
8.	Tipul îmbrăcăminte rutiere solicitate	Beton asfaltic
9	Coordonatele sectorului I de reparație	Km 5+800-km 7+400 – se va preciza prin proiect
10.	Coordonatele sectorului II de reparație	Km 12+000 – se va preciza prin proiect
11.	Intersecții, accese în curți	Necesită a fi amenajate
12.	Sisteme de evacuare a apelor	Conform calculelor hidrologice și ridicărilor topografice reieșind din situația existentă.
13.	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren	• Ridicări topografice; (totul după necesitate) • Prospekțiuni geologice; • Prospekțiuni hidrometeorologice; • Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești;
14.	Parametrii tehnici de bază	Sectoare de drum public local de categoria IV, amplasat în intravilanul localității, îmbrăcăminte rutieră din pietriș deteriorată, pe alocuri cu gropi și denivelări considerabile .
15.	Condiții specifice	• Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului; după necesitate. • Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului . Coordonarea Proiectului cu serviciile respective stipulate în Certificatul de Urbanism vor fi efectuate de Proiectant. Ofertantul, pe riscul și răspunderea proprie, este încurajat să viziteze și să examineze terenul și împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea ofertei.
16.	Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri	Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: • Certificatul de urbanism; • Avize autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. • Verificarea lucrărilor de proiectare și obținerea Raportului unic de verificare.

17.	Conținutul proiectului de execuție	Plan de încadrare și situație; Profil longitudinal și transversal; Structura rutieră nouă; Sistematizarea pe verticală; Colectarea și evacuarea apelor pluviale; Semnalizarea rutieră; Detalii de execuție; Deviz general, devize locale. Conform NCM D 02.01.2014; CPD 02.25.2021; NMC A. 07.02-2021; CUC 434/2023, precum și altor normative în vigoare în Republica Moldova.
18.	Cerințe de competențe de documentație	Minim 5 ani de experiență; - Contracte similare pe ultimii 3 ani de activitate; - Dotare de specialiști certificați în domeniul construcțiilor rutiere: proiectați, experți tehnici – dovada angajării; - Necesarul minim de tehnică și instrumentării pentru executarea proiectării și expertizei tehnice a obiectivului dat;
19.	Numărul exemplarelor de documentație	În volum de 4exemplare + varianta electronică

*Oferta va fi elaborată, astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus și va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

*Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

*Contractantul va transmite, din numele Autorității Contractante, pentru expertizare (verificare) devizul de cheltuieli cu documentația de proiect, verifcătorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obținerea avizului de calitate a documentației.

Notă:

*Lucrările se vor executa în baza următoarelor documente normative principale:

1. Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul - cadru al documentației de proiect pentru construcții NCM A.07.02-2012, Chișinău 1999
2. CP D.02.11-2014”Proiectarea drumurilor urbane și rurale”
- 3.NCM D.02.01-2014 ”Proiectarea drumurilor publice”
- 4.CP D.02.014-2012 Starea tehnică a drumurilor
5. SNiP 2.04.03-85Ape pluviale și Canalizări
6. Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizare în construcții CPL 01.02-2000, Chișinău 2000
7. Инженерные изыскания для строительства СНиП 1.02.07-87
8. Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84