

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apă, și canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Sonda. Alimentarea cu energiei electrice (Водопроводная башня N2.3)

Valoarea de deviz 4 511,59 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	3 157,10 749,76	2 209,97 524,83
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,200	1 579,95 291,80	315,99 58,36
		<i>Total</i>	lei			2 525,96
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			131,22
		<i>Transport</i>	2,00 %			35,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			443,22
		<i>Total</i>	100,00 +			3 136,12
		<i>Beneficiu</i>	1,20 %			37,63
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				3 173,75 583,19
		2. Lucrari de constructie				
3	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara	m3	2,000	93,64 93,64	187,27 187,27

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol				
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	2,000	131,59 130,59	263,18 261,18
		<i>Total</i>	lei			450,45
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			100,90
		<i>Transport</i>	2,00 %			0,04
		<i>Total</i>	100,00 +			551,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			27,57
		<i>Total</i>	100,00 +			578,96
		<i>Beneficiu</i>	1,20 %			6,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				585,91 448,45

		Total	lei	3 759,66
		TVA	20,00 %	751,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 511,59 1 031,64

Intocmit

SRL.,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apa, si canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Sonda. Alimentarea cu energiei electrice (Водопроводная башня N2.3)

Valoarea de deviz 4 511,59 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	16,568	35,20	583,19
2.	7137010011500	Electrician	h-om	7,900	35,20	278,08
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,840	35,20	170,37
Total manopera						1 031,64

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,064	14 000,00	896,00
2.	10116140	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,016	14 000,00	224,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	12 800,00	38,40
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,786	38,00	29,87
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,740	55,00	315,70
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,740	2,00	11,48
7.	1019852	Vopsea	kg	1,680	38,00	63,84
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,200	10,00	2,00
9.	5009031	Scoabe	10 buc	1,050	18,00	18,90
10.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,380	20,00	187,60
Total materiale de construcții						1 787,79

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,161	180,00	28,98
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,860	38,00	108,68
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,161	120,00	19,32
Total utilaje de construcții						156,98

Total	lei	3 759,66
TVA	20,00 %	751,93

Total deviz:

4 511,59

Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectare rețelilor de alimentare cu
apa, și canalizare a satului Climauti raionul
Donduseni No7/16-A-AEE**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 157,10 749,76
	1	Muncitor	h-om	21,300000	35,20	749,76
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,092000	14 000,00	1 280,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004000	12 800,00	54,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,900000	38,00	34,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200000	55,00	451,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200000	2,00	16,40
	1019852	Vopsea	kg	2,400000	38,00	91,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500000	18,00	27,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400000	20,00	268,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190000	180,00	34,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360000	38,00	127,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190000	120,00	22,80
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 579,95 291,80
	1	Muncitor	h-om	8,290000	35,20	291,80
	10116140	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081000	14 000,00	1 120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780000	38,00	29,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140000	180,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540000	38,00	96,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140000	120,00	16,80
		2. Lucrari de constructie				
3	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			93,64 93,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420000	35,20	85,19
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240000	35,20	8,45
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			131,59 130,59
	7137010011500	Electrician	h-om	3,710000	35,20	130,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	10,00	1,00



APROBAT:

Intocmit
SRL „Fedion Com” or. Drochia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.