

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - nr. 43
s. Iliciovca, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	57,66	2.398,66
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				6.642,44

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00	78.400,00
		Total materiale de construcții				81.849,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
		Total utilaje de construcții				12.088,00

Total	Lei	110.069,7 5
Total		110.069,7 5

TVA	20 %	22.013,95
Total deviz:		132.083,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Balti-gaz SRL
- nr. 43 s. Iliciuvca, r-nul Floresti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			21.718,22 6.181,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - nr. 43
s. Iliciovca, r-nul Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	21.718,22 6.181,16	21.718,22 6.181,16
		<i>Total</i>	L			21.718,22
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.483,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			241,43
		<i>Total</i>				23.443,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4.697,68
		<i>Total</i>				28.140,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.688,45
		<i>Total</i>				29.829,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29.829,26 6.181,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	L			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00 0,00	78.400,00 0,00
		<i>Total</i>	L			78.400,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			940,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				79.340,80
		<i>Total</i>	L			110.069,75
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz Inclusiv salariu				110.069,75 6.642,44

		Total	L			110.069,75
		TVA	20 %			22.013,95
		Total deviz: Inclisiv salariu				132.083,70 6.642,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - nr. 32
str. Nicolae Iorga, mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	57,66	2.398,66
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				6.642,44

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00	78.400,00
		Total materiale de construcții				81.849,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
		Total utilaje de construcții				12.088,00

Total	Lei	110.069,75
Total		110.069,75

TVA	20 %	22.013,95
-----	------	-----------

Total deviz: **132.083,70**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Balti-gaz SRL
- nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			21.718,22 6.181,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - nr. 32
str. Nicolae Iorga, mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	21.718,22 6.181,16	21.718,22 6.181,16
		<i>Total</i>	L			21.718,22
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.483,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			241,43
		<i>Total</i>				23.443,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4.697,68
		<i>Total</i>				28.140,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.688,45
		<i>Total</i>				29.829,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29.829,26 6.181,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	L			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00 0,00	78.400,00 0,00
		<i>Total</i>	L			78.400,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			940,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				79.340,80
		<i>Total</i>	L			110.069,75
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz Inclusiv salariu				110.069,75 6.642,44

		Total	L			110.069,75
		TVA	20 %			22.013,95
		Total deviz: Inclisiv salariu				132.083,70 6.642,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - PRG
str. Ion Neculce, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	57,66	2.398,66
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				6.642,44

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00	78.400,00
		Total materiale de construcții				81.849,06

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
		Total utilaje de construcții				12.088,00

Total	Lei	110.069,7 5
-------	-----	----------------

Total		110.069,7 5
TVA	20 %	22.013,95

Total deviz: **132.083,7
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica cu schimbarea anodului - Balti-gaz SRL
- PRG str. Ion Neculce, mun. Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			21.718,22 6.181,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	57,66	1.937,38
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII 6	m	102,00	17,80	1.815,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	280,00	9.408,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Balti-gaz SRL - PRG
str. Ion Neculce, mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 132.083,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	21.718,22 6.181,16	21.718,22 6.181,16
		<i>Total</i>	L			21.718,22
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.483,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			241,43
		<i>Total</i>				23.443,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4.697,68
		<i>Total</i>				28.140,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.688,45
		<i>Total</i>				29.829,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29.829,26 6.181,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	L			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	8,00	9.800,00 0,00	78.400,00 0,00
		<i>Total</i>	L			78.400,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			940,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				79.340,80
		<i>Total</i>	L			110.069,75
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Balti-gaz Inclusiv salariu				110.069,75 6.642,44

		Total	L			110.069,75
		TVA	20 %			22.013,95
		Total deviz: Inclisiv salariu				132.083,70 6.642,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL - s. Chetrosu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4 Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІІ	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: **137.119,96**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz
SRL – s. Chetrosu

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (КМК)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/D	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/D	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Chetrosu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei	114.266,63
		TVA	20 %	22.853,33
		137.119,96		
		Total deviz: Inclisiv salariu		<u>7.380,48</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Cretoaia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Cretoaia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Cretoaia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL - str.
Molodeojnaia s. Cobusca Noua**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: **137.119,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – str. Molodeojnaia s. Cobusca Noua.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Molodeojnaia s. Cobusca
Noua**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inklusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) CT/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inklusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inklusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL - str.
Mira, s. Harbovat**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІІІ	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: **137.119,9
6**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – str. Mira, s. Harbovat.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Mira, s. Harbovat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Bulboaca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: **137.119,96**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Bulboaca.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Bulboaca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei			114.266,63
		TVA	20 %			22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Bulboaca (scoala).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: **137.119,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Bulboaca (scoala).

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Bulboaca (scoala).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 9
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Dubasarii Vechi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de constructii				82.667,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
€

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Dubasarii Vechi.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Dubasarii Vechi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Dnestrovscaia, s. Gura
Bicului.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.667,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – str. Dnestrovscaia, s. Gura Bicului.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Dnestrovscaia, s. Gura
Bicului.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod CT/d	Priza de impamintare (Anod) CT/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei			114.266,63
		TVA	20 %			22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Vasile Alexandri, or.
Straseni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.667,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – str. Vasile Alexandri, or. Strasenii.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
str. Vasile Alexandri, or.
Straseni.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cт/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei			114.266,63
		TVA	20 %			22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Porumbeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.667,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Porumbeni.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Porumbeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 13

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei		114.266,63
		TVA	20 %		22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu			137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Costesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВГІП	m	30,00	17,80	534,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Ст/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.667,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	114.266,6 3
TVA	20 %	22.853,33

Total deviz: 137.119,9
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Ialoveni-gaz SRL – s. Costesti.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.466,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	8,75	175,00
	3130134817400	Cablu BIII	m	30,00	17,80	534,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr/Д	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Ialoveni-gaz SRL –
s. Costesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 14
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 137.119,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.466,66 6.919,20	23.466,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.466,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			186,72
		<i>Total</i>				25.313,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.572,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.834,36
		<i>Total</i>				32.406,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.406,94 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) СТ/Д	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			114.266,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Ialoveni-gaz Inclusiv salariu				114.266,63 7.380,48

		Total	Lei			114.266,63
		TVA	20 %			22.853,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				137.119,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL - nr.
7 or. Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.278,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	61.916,44
TVA	20 %	12.383,29

Total deviz:

74.299,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimislia-gaz
SRL - nr. 7 or. Basarabeasca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1 stat. cat.			15.287,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL –
nr. 7 or. Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 15
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimisia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1stat. cat.	1,00	15.287,52 4.705,06	15.287,52 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.287,52
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			145,49
		<i>Total</i>				16.562,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				20.138,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.208,28
		<i>Total</i>				21.346,35
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				21.346,35 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.916,44
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.916,44 5.166,34

		Total	Lei			61.916,44
		TVA	20 %			12.383,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.299,73 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz - SRL -
nr. 9 str. N. Gogol or.
Basarabasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 75.188,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817402	Cablu ABBΓ4x16	m	60,00	18,30	1.098,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.931,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	62.657,07
TVA	20 %	12.531,41

Total deviz:

75.188,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimislia-gaz -
Investitor
SRL - nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			15.940,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT4x16	m	60,00	18,30	1.098,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz - SRL - nr. 9
str. N. Gogol or. Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 16

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimisia-gaz - SRL - nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca

Valoarea de deviz 75.188,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6		
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimisia-gaz					
		1.1. Lucrari de montare					
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	15.940,52 4.705,06		15. 4.7
		<i>Total</i>	Lei				15.
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %				1.
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %				1
		<i>Total</i>					17.
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				3.5
		<i>Total</i>					20.
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %				1.2
		<i>Total</i>					22.
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					22. 4.7
		1.2. Lucrari de reglare					
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28		46 46

1	2	3	4	5	6		
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km					
		<i>Total</i>	Lei				4
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %				1
		<i>Total</i>					5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %				2
		<i>Total</i>					8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %				5
		<i>Total</i>					8
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu					85 40
		1.3. Utilaj					
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00		39. 0
		<i>Total</i>	Lei				39.
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %				4
		Total Utilaj Inclusiv salariu					39.
		<i>Total</i>	Lei				62.
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu					62. 5.1
		<i>Total</i>	Lei				62.
		TVA	20 %				12.
		Total deviz: Inclusiv salariu					75.1 5.16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - SRL Cimisia-gaz - nr.
1 or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.091,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	31301348174022	Cablu ABBΓ3x10	m	25,00	11,67	291,75
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.125,21

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	L	61.742,63
TVA	20 %	12.348,53

Total deviz:

74.091,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica cu schimbarea anodului - SRL
Cimislia-gaz - nr. 1 or. Cimislia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			15.134,27
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	31301348174022	Cablu ABBT3x10	m	25,00	11,67	291,75
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ET 2900	Priza de impamintare (Anod) ET 2900	buc			9.800,00
	ET 2900	Priza de impamintare (Anod) ET 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - SRL Cimislia-gaz - nr.
1 or. Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 17
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.091,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	15.134,27 4.705,06	15.134,27 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.134,27
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			134,76
		<i>Total</i>				16.398,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				19.974,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.198,45
		<i>Total</i>				21.172,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21.172,54 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.742,63
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.742,63 5.166,34

		Total	Lei			61.742,63
		TVA	20 %			12.348,53
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.091,16 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL - nr.
2 or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.278,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	61.916,44
TVA	20 %	12.383,29

Total deviz:

74.299,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimislia-gaz
SRL - nr. 2 or. Cimislia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1 stat. cat.			15.287,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimislia-gaz SRL –
nr. 2 or. Cimislia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 18
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	15.287,52 4.705,06	15.287,52 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.287,52
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			145,49
		<i>Total</i>				16.562,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				20.138,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.208,28
		<i>Total</i>				21.346,35
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				21.346,35 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.916,44
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.916,44 5.166,34

		Total	Lei		61.916,44
		TVA	20 %		12.383,29
		Total deviz: Inclusiv salariu			74.299,73 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL - nr.
5 or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.278,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	61.916,44
TVA	20 %	12.383,29

Total deviz:

74.299,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimislia-gaz
SRL - nr. 5 or. Cimislia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1 stat. cat.			15.287,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL –
nr. 5 or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 19
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimisia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	15.287,52 4.705,06	15.287,52 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.287,52
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			145,49
		<i>Total</i>				16.562,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				20.138,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.208,28
		<i>Total</i>				21.346,35
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				21.346,35 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.916,44
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.916,44 5.166,34

		Total	Lei			61.916,44
		TVA	20 %			12.383,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.299,73 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL - nr.
9 or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.278,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	61.916,44
TVA	20 %	12.383,29

Total deviz:

74.299,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica cu schimbarea anodului - Cimisia-gaz
SRL - nr. 9 or. Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimisia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1 stat. cat.			15.287,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimislia-gaz SRL –
nr. 9 or. Cimislia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 20
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	15.287,52 4.705,06	15.287,52 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.287,52
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			145,49
		<i>Total</i>				16.562,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				20.138,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.208,28
		<i>Total</i>				21.346,35
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				21.346,35 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.916,44
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.916,44 5.166,34

		Total	Lei			61.916,44
		TVA	20 %			12.383,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.299,73 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimisia-gaz SRL - nr.
7 s. Gura Galbenei r-ul or.**

Formular Nr.3

Cimisia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	57,66	1.660,61
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				5.166,34

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00	39.200,00
		Total materiale de construcții				41.278,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
		Total utilaje de construcții				8.504,00

Total	Lei	61.916,44
--------------	------------	------------------

TVA	20 %	12.383,29
-----	------	-----------

Total deviz: **74.299,73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Cimislia-gaz
SRL - nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul or. Cimislia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	1 stat. cat.			15.287,52 4.705,06
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	57,66	1.199,33
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII - 6	m	25,00	17,80	445,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	280,00	5.824,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cimislia-gaz SRL –
nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul or.
Cimislia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 74.299,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC	lstat. cat.	1,00	15.287,52 4.705,06	15.287,52 4.705,06
		<i>Total</i>	Lei			15.287,52
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.129,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			145,49
		<i>Total</i>				16.562,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3.575,85
		<i>Total</i>				20.138,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.208,28
		<i>Total</i>				21.346,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21.346,35 4.705,06
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	4,00	9.800,00 0,00	39.200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39.200,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			470,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39.670,40
		<i>Total</i>	Lei			61.916,44
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cimislia-gaz Inclusiv salariu				61.916,44 5.166,34

		Total	Lei			61.916,44
		TVA	20 %			12.383,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				74.299,73 5.166,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
B. Glavan 97, or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - str. B. Glavan 97, or. Vulcanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
B. Glavan 97, or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 22
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei		113.861,27
		TVA	20 %		22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu			136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 23
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 23:						

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
Total manopera						7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
Total materiale de construcții						82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
Total utilaje de construcții						13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz
SRL - str. Lenin, s. Etulia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Lenin, s. Etulia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 23
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inklusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inklusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei		113.861,27
		TVA	20 %		22.772,25
		Total deviz: Inklusiv salariu			136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Bolgrad, s. Cismichioi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - str. Bolgrad, s. Cismichioi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Bolgrad, s. Cismichioi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 24
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Vatutin, or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - str. Vatutin, or. Vulcanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Vatutin, or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 25
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Eliberării nr. 2a, or. Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz
SRL - str. Eliberării nr. 2a, or. Comrat

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Eliberării nr. 2a, or. Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 26
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei		113.861,27
		TVA	20 %		22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu			136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Ismail nr. 2, or. Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz
SRL - str. Ismail nr. 2, or. Comrat

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - str.
Ismail nr. 2, or. Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 27
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei		113.861,27
		TVA	20 %		22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu			136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Gaidar SPRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz
SRL - s. Gaidar SPRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Gaidar SPRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 28
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	1stat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Baurci SPRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 29
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - s. Baurci SPRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Baurci SPRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 29
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Besghioz SPRG**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 30
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - Besghioz SPRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00 0,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Besghioz SPRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 30
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inklusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cт/d	Priza de impamintare (Anod) Cт	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inklusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inklusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Copceac SPRG**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 31
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 31:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
8.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
9.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
11.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
12.	3130134817400	Cablu ВПІ-10	m	6,00	22,00	132,00
13.	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	18,30	219,60
14.	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00
		Total materiale de construcții				82.310,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	113.861,27
TVA	20 %	22.772,25

Total deviz:

136.633,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Gagauz-gaz SRL - s. Copceac SPRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.109,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	12,00	18,30	219,60
	3130134817400	Cablu BIII-10	m	6,00	22,00	132,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2523116716088	Covor (KIK)	buc	1,00	325,00	325,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc			80.000,00
	Anod cr/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00	80.000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Gagauz-gaz SRL - s.
Copceac SPRG**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 31
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 136.633,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.109,26 6.919,20	23.109,26 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.109,26
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			161,70
		<i>Total</i>				24.931,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.190,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.811,42
		<i>Total</i>				32.001,58
		<i>Total</i>				32.001,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32.001,58 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	Anod ct/d	Priza de impamintare (Anod) Cr	buc	1,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			960,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80.960,00
		<i>Total</i>	Lei			113.861,27
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Gagauz-gaz Inclusiv salariu				113.861,27 7.380,48

		Total	Lei			113.861,27
		TVA	20 %			22.772,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				136.633,52 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Step-Soci, r-ul Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 32
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 32:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	57,66	3.136,70
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				8.118,52

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 4x16	m	50,00	18,30	915,00
12.	31301348174021	Cablu BИП-6	m	100,00	17,80	1.780,00
13.	ЭИТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭИТ 2900	buc	12,00	9.800,00	117.600,00
		Total materiale de construcții				121.928,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
		Total utilaje de construcții				15.672,00

Total	Lei	157.665,89
TVA	20 %	31.533,18

Total deviz:

189.199,0

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Orhei-gaz
SRL - s. Step-Soci, r-ul Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC s. Samananca, r-ul Orhei	1 stat. cat.			27.657,70 7.657,24
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	31301348174021	Cablu BIII-6	m	100,00	17,80	1.780,00
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	50,00	18,30	915,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Step-Soci, r-ul Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 32
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	27.657,70 7.657,24	27.657,70 7.657,24
		<i>Total</i>	Lei			27.657,70
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.837,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			302,99
		<i>Total</i>				29.798,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.819,50
		<i>Total</i>				35.617,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.137,07
		<i>Total</i>				37.755,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				37.755,00 7.657,24
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inklusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	12,00	9.800,00 0,00	117.600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117.600,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.411,20
		Total Utilaj Inklusiv salariu				119.011,20
		<i>Total</i>	Lei			157.665,89
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz Inklusiv salariu				157.665,89 8.118,52

		Total	Lei			157.665,89
		TVA	20 %			31.533,18
		Total deviz: Inklusiv salariu				189.199,07 8.118,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Peresecina, r-ul Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 33
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 33:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	57,66	3.136,70
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				8.118,52

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 4x16	m	50,00	18,30	915,00
12.	31301348174021	Cablu BИП-6	m	100,00	17,80	1.780,00
13.	ЭИТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭИТ 2900	buc	12,00	9.800,00	117.600,00
		Total materiale de construcții				121.928,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
		Total utilaje de construcții				15.672,00

Total	Lei	157.665,89
TVA	20 %	31.533,18

Total deviz:

189.199,0

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Orhei-gaz
SRL - s. Peresecina, r-ul Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC s. Samananca, r-ul Orhei	1 stat. cat.			27.657,70 7.657,24
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	31301348174021	Cablu BIII-6	m	100,00	17,80	1.780,00
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	50,00	18,30	915,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Peresecina, r-ul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 33
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	27.657,70 7.657,24	27.657,70 7.657,24
		<i>Total</i>	Lei			27.657,70
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.837,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			302,99
		<i>Total</i>				29.798,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.819,50
		<i>Total</i>				35.617,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.137,07
		<i>Total</i>				37.755,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				37.755,00 7.657,24
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	12,00	9.800,00 0,00	117.600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117.600,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.411,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				119.011,20
		<i>Total</i>	Lei			157.665,89
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz Inclusiv salariu				157.665,89 8.118,52

		Total	Lei			157.665,89
		TVA	20 %			31.533,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				189.199,07 8.118,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Samananca, r-ul Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 34
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 34:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	57,66	3.136,70
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				8.118,52

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 4x16	m	50,00	18,30	915,00
12.	31301348174021	Cablu BИП-6	m	100,00	17,80	1.780,00
13.	ЭИТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭИТ 2900	buc	12,00	9.800,00	117.600,00
		Total materiale de construcții				121.928,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
		Total utilaje de construcții				15.672,00

Total	Lei	157.665,89
TVA	20 %	31.533,18

Total deviz:

189.199,07

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului - Orhei-gaz
SRL - s. Samananca, r-ul Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic SPC s. Samananca, r-ul Orhei	1 stat. cat.			27.657,70 7.657,24
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	57,66	2.675,42
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	31301348174021	Cablu BIII-6	m	100,00	17,80	1.780,00
	3130134817402	Cablu ABBT 4x16	m	50,00	18,30	915,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	280,00	12.992,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Orhei-gaz SRL - s.
Samananca, r-ul Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 34
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 189.199,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	27.657,70 7.657,24	27.657,70 7.657,24
		<i>Total</i>	Lei			27.657,70
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.837,74
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			302,99
		<i>Total</i>				29.798,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.819,50
		<i>Total</i>				35.617,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.137,07
		<i>Total</i>				37.755,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				37.755,00 7.657,24
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inklusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	12,00	9.800,00 0,00	117.600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117.600,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.411,20
		Total Utilaj Inklusiv salariu				119.011,20
		<i>Total</i>	Lei			157.665,89
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Orhei-gaz Inklusiv salariu				157.665,89 8.118,52

		Total	Lei			157.665,89
		TVA	20 %			31.533,18
		Total deviz: Inklusiv salariu				189.199,07 8.118,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL -
nr. 17, s. Semionovca, filiala
StefanVoda-gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 35
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 164.798,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 35:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII-6	m	200,00	17,80	3.560,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10+1x6	m	200,00	8,75	1.750,00
13.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00	98.000,00
		Total materiale de constructii				104.943,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	137.332,47
TVA	20 %	27.466,49

Total deviz:

164.798,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului -
StefanVoda-gaz SRL – nr. 17, s. Semionovca, filiala StefanVoda-gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Stefan Voda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	1 stat. cat.			27.742,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-6	m	200,00	17,80	3.560,00
	3130134817402	Cablu ABBII 3x10+1x6	m	200,00	8,75	1.750,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL -
nr. 17, s. Semionovca, filiala
StefanVoda-gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 35

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 164.798,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Stefan-Voda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	lstat. cat.	1,00	27.742,66 6.919,20	27.742,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			27.742,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			486,04
		<i>Total</i>				29.889,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				35.147,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.108,88
		<i>Total</i>				37.256,78
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				37.256,78 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00 0,00	98.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.176,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99.176,00
		<i>Total</i>	Lei			137.332,47
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Stefan-Voda-gaz Inclusiv salariu				137.332,47 7.380,48

		Total	Lei			137.332,47
		TVA	20 %			27.466,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				164.798,96 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL
– nr. 15, s. Farladeni, filiala
Causeni-gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 36
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 161.205,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 36:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIFI-6	m	150,00	17,80	2.670,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00	98.000,00
		Total materiale de construcții				102.303,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de construcții				13.880,00

Total	Lei	134.338,18
TVA	20 %	26.867,64

Total deviz:

161.205,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului -
StefanVoda-gaz SRL – nr. 15, s. Farladeni, filiala Causeni-gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	1 stat. cat.			25.102,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-6	m	150,00	17,80	2.670,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭИТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭИТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭИТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭИТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL
– nr. 15, s. Farladieni, filiala
Causeni-gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 37
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 161.205,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	lstat. cat.	1,00	25.102,66 6.919,20	25.102,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			25.102,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			301,24
		<i>Total</i>				27.064,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				32.323,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.939,39
		<i>Total</i>				34.262,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34.262,49 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00 0,00	98.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.176,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99.176,00
		<i>Total</i>	Lei			134.338,18
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Stefan Voda-gaz Inclusiv salariu				134.338,18 7.380,48

		Total	Lei			134.338,18
		TVA	20 %			26.867,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				161.205,82 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL
– or. Causeni, filiala Causeni-gaz**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 37
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 161.205,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 37:						

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
Total manopera						7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII-6	m	150,00	17,80	2.670,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00	98.000,00
Total materiale de construcții						102.303,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
Total utilaje de construcții						13.880,00

Total	Lei	134.338,18
TVA	20 %	26.867,64

Total deviz:

161.205,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului -
StefanVoda-gaz SRL – or. Causeni, filiala Causeni-gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	1 stat. cat.			25.102,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-6	m	150,00	17,80	2.670,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL
– or. Causeni, filiala Causeni-gaz**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 37
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 161.205,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	1stat. cat.	1,00	25.102,66 6.919,20	25.102,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			25.102,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			301,24
		<i>Total</i>				27.064,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				32.323,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.939,39
		<i>Total</i>				34.262,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34.262,49 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00 0,00	98.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.176,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99.176,00
		<i>Total</i>	Lei			134.338,18
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz Inclusiv salariu				134.338,18 7.380,48

		Total	Lei			134.338,18
		TVA	20 %			26.867,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				161.205,82 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Stefan-Voda-gaz SRL
– nr. 10, s. Zaim, filiala Causeni-
gaz**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 38
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 163.209,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 38:				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	115,00	828,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BПП-6	m	100,00	17,80	1.780,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10+1x6	m	200,00	8,75	1.750,00
13.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00	98.000,00
		Total materiale de constructii				103.775,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
		Total utilaje de constructii				13.880,00

Total	Lei	136.007,73
TVA	20 %	27.201,55

Total deviz:

163.209,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului -
StefanVoda-gaz SRL – nr. 10, s. Zaim, filiala Causeni-gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	1 stat. cat.			26.574,66 6.919,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-6	m	100,00	17,80	1.780,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10+1x6	m	200,00	8,75	1.750,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	115,00	828,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - StefanVoda-gaz SRL –
nr. 10, s. Zaim, filiala Causeni-gaz**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 38
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 163.209,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic.	lstat. cat.	1,00	26.574,66 6.919,20	26.574,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			26.574,66
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			404,28
		<i>Total</i>				28.639,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				33.898,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.033,90
		<i>Total</i>				35.932,04
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				35.932,04 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km			461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00 0,00	98.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.176,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99.176,00
		<i>Total</i>	Lei			136.007,73
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL StefanVoda-gaz Inclusiv salariu				136.007,73 7.380,48

		Total	Lei			136.007,73
		TVA	20 %			27.201,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				163.209,28 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cahul-gaz SRL - or.
Cahul, str. Stefan cel Mare, 120**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 39
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 158.540,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 39:						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	57,66	2.767,68
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
Total manopera						7.380,48

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII-6	m	40,00	17,80	712,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00	98.000,00
Total materiale de construcții						100.345,46

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
Total utilaje de construcții						13.880,00

Total	Lei	132.117,42
TVA	20 %	26.423,48

Total deviz:

158.540,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica cu schimbarea anodului - Cahul-gaz
SRL - or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 120

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cahul-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			23.144,66
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	57,66	2.306,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-6	m	40,00	17,80	712,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	280,00	11.200,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc			9.800,00
	ЎIT 2900	Priza de impamintare (Anod) ЎIT 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - Cahul-gaz SRL - or.
Cahul, str. Stefan cel Mare, 120**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 39
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 158.540,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cahul-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	23.144,66 6.919,20	23.144,66 6.919,20
		<i>Total</i>	Lei			23.144,66
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			1.660,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			164,18
		<i>Total</i>				24.969,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5.258,59
		<i>Total</i>				30.228,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.813,69
		<i>Total</i>				32.041,73
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				32.041,73 6.919,20
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	9.800,00 0,00	98.000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98.000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1.176,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99.176,00
		<i>Total</i>	Lei			132.117,42
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Cahul-gaz Inclusiv salariu				132.117,42 7.380,48

		Total	Lei			132.117,42
		TVA	20 %			26.423,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				158.540,90 7.380,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - SRL Taraclia-gaz -
or. Taraclia, str. Suvorov**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 40
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 273.042,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 40:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	73,60	57,66	4.243,78
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
3.	8113020070100	Sondor	h-om	65,60	57,66	3.782,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.332,68

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
11.	3130134817400	Cablu BIII-1-6	m	150,00	17,80	2.670,00
12.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	18,00	9.800,00	176.400,00
		Total materiale de construcții				180.703,46

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	65,60	280,00	18.368,00
		Total utilaje de constructii				21.048,00

Total	Lei	227.535,72
TVA	20 %	45.507,14

Total deviz:

273.042,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica cu schimbarea anodului - SRL
Taraclia-gaz - or. Taraclia, str. Suvorov

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru pentru SRL Taraclia-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic or. Taraclia, str. Suvorov	1 stat. cat.			35.222,86 9.871,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	65,60	57,66	3.782,50
	8113020070100	Sondor	h-om	65,60	57,66	3.782,50
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	3130134817400	Cablu BIII-1-6	m	150,00	17,80	2.670,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	30,00	216,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	48,00	72,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	115,00	11,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	65,60	280,00	18.368,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	95,00	760,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc			9.800,00 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	1,00	9.800,00	9.800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului - SRL Taraclia-gaz -
or. Taraclia, str. Suvorov**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 40
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 273.042,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru pentru SRL Taraclia-gaz 1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic or. Taraclia, str. Suvorov	lstat. cat.	1,00	35.222,86 9.871,40	35.222,86 9.871,40
		<i>Total</i>	Lei			35.222,86
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			2.369,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			301,24
		<i>Total</i>				37.893,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.502,26
		<i>Total</i>				45.395,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2.723,73
		<i>Total</i>				48.119,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				48.119,23 9.871,40
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale si Medicale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		<i>Total</i>				899,69
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		1.3. Utilaj				
3	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	18,00	9.800,00 0,00	176.400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			176.400,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			2.116,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				178.516,80
		<i>Total</i>	Lei			227.535,72
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru pentru SRL Taraclia-gaz Inclusiv salariu				227.535,72 10.332,68

		Total	Lei		227.535,72
		TVA	20 %		45.507,14
		Total deviz: Inclusiv salariu			273.042,86 10.332,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s.
Colonița, nr. inv. 13023**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 41
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 41:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului in raza mun.
Chisinau - str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s.
Colonița, nr. inv. 13023

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Interrupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s.
Colonița, nr. inv. 13023**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 41

Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Kogălniceanu nr. 74 (72),
mun. Chișinău, nr. inv. 1167**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 42
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 42:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului in raza mun. Chisinau - str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Interrupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Kogălniceanu nr. 74 (72),
mun. Chișinău, nr. inv. 1167**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 42
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
or. Vadul lui Vodă (Stația de
pompare "Apă-canal" SA), mun.
Chișinău, nr. inv. 6435**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 43
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 43:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00

21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului in raza mun. Chisinau - or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare "Apă-canal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
or. Vadul lui Vodă (Stația de
pompare "Apă-canal" SA), mun.
Chișinău, nr. inv. 6435**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 43
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1stat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare				87.498,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Armenească nr. 38, mun.
Chişinău, nr. inv. 9008**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 44
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 44:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00

		Total materiale de construcții				38.214,66
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

106.078,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - str.
Armenească nr. 38, mun. Chişinău, nr. inv. 9008

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Armenească nr.
38, mun. Chişinău, nr. inv. 9008**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 44
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. M. Eminescu nr. 13, mun.
Chişinău, nr. inv. 6438**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 45
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 45:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00

		Total materiale de construcții				38.214,66
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului in raza mun.
Chisinau - str. M. Eminescu nr. 13, mun.
Chişinău, nr. inv. 6438

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. M. Eminescu nr.
13, mun. Chişinău, nr. inv. 6438**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 45
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Milescu Spătaru nr. 3, mun.
Chișinău, nr. inv. 6445**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 46
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 46:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu АББГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00

		Total materiale de construcții				38.214,66
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica cu schimbarea anodului in raza mun.
Chisinau - str. Milescu Spătaru nr. 3, mun.
Chișinău, nr. inv. 6445

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Milescu Spătaru
nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv.
6445**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 46
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Milescu Spătaru nr. 17, mun.
Chișinău, nr. inv. 5281**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 47
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 47:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de coacs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПІ-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

106.078,1

5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - str. Milescu
Spătaru nr. 17, mun. Chişinău, nr. inv. 5281

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	287315590080012 19	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	287315590128417 6	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Milescu Spătaru
nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv.
5281**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 47
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Maria Drăgan nr. 7, mun.
Chișinău, nr. inv.9188**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 48
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 48:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПІ-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu АВВГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00

		Total materiale de construcții				38.214,66
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - str. Maria
Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Maria Drăgan nr.
7, mun. Chişinău, nr. inv.9188**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 48
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1stat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	1stat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18,
mun. Chişinău, nr. inv. 5280**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 49
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 49:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - bd. Mircea cel
Bătrîn nr. 18, mun. Chişinău, nr. inv. 5280

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	287315590080012 19	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	287315590128417 6	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - bd. Mircea cel Bătrîn
nr. 18, mun. Chişinău, nr. inv.
5280**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 49
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun.
Chișinău, nr. inv. 1192**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 50
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 50:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chişinău, nr. inv. 1192

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - or. Vadul lui Vodă nr.
68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 50
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc
(SPRG), mun. Chişinău, nr. inv.
13091**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 51
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 51:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00

21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de constructii				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chişinău, nr. inv. 13091

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Interrupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Sfântul Dumitru
nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun.
Chişinău, nr. inv. 13091**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 51
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Sihastrului nr. 65, mun.
Chişinău, nr. inv. 1147**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 52
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 52:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Sihastrului nr. 65, mun. Chişinău, nr. inv. 1147

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Sihastrului nr. 65,
mun. Chişinău, nr. inv. 1147**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 52
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Aeroport nr. 12, mun.
Chişinău, nr. inv. 6462**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 53
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 53:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

106.078,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Aeroport nr. 12, mun. Chişinău, nr. inv. 6462

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Aeroport nr. 12,
mun. Chişinău, nr. inv. 6462**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 53
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1stat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	1stat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Universității nr. 26, mun.
Chișinău, nr. inv. 16466**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 54
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 54:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - str. Universității
nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	287315590080012 19	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	287315590128417 6	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Universității nr.
26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 54
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Independenței nr. 30/4, mun.
Chișinău, nr. inv. 6490**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 55
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 55:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

106.078,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Interrupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Independenței nr.
30/4, mun. Chișinău, nr. inv.
6490**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 55
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Zelinski nr. 32/5, mun.
Chişinău, nr. inv. 5273**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 56
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 56:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie
catodica in raza mun. Chisinau - str. Zelinski nr.
32/5, mun. Chişinău, nr. inv. 5273

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	287315590080012 19	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	287315590128417 6	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Zelinski nr. 32/5,
mun. Chişinău, nr. inv. 5273**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 56
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	lstat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	lstat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Câmpului nr. 43, or. Codru,
mun. Chişinău, nr. inv. 5256**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 57
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 57:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	27221033051005 7	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001 219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	28731559012841 76	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chişinău, nr. inv. 5256

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Câmpului nr. 43,
or. Codru, mun. Chișinău, nr.
inv. 5256**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 57
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
str. Aşhabad nr. 100 (SRG 21),
mun. Chişinău, nr. inv. 1119**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 58
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 58:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - str. Aşhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chişinău, nr. inv. 1119

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - str. Aşhabad nr. 100
(SRG 21), mun. Chişinău, nr.
inv. 1119**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 58
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	lstat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
sos. Muncești nr. 121, mun.
Chișinău, nr. inv. 9032**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 59
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 59:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
21.	30134817400	Cablu ВПН-6	m	30,00	17,80	534,00

22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz: **106.078,15**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - șos. Muncești nr. 121,
mun. Chișinău, nr. inv. 9032**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 59
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1stat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a	1stat.	1,00	461,28	461,28

1	2	3	4	5	6	7
		functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	cat.		461,28	461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		106.078,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica cu schimbarea
anodului in raza mun. Chisinau -
or. Costiujeni, IP Frigăria
Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv.
9080**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 60
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 60:				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
3.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
		Total manopera				10.609,44

Materiale:

1.	1111000100023	Intreupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
2.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
3.	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
4.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
5.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
6.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
8.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
9.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
10.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
11.	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
12.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
13.	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
14.	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
15.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
16.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
17.	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
19.	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
20.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00

21.	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	17,80	534,00
22.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
		Total materiale de construcții				38.214,66

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
		Total utilaje de construcții				21.360,00

Total	L	88.398,46
TVA	20 %	17.679,69

Total deviz:

**106.078,1
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala statiilor de protectie catodica in raza mun. Chisinau - or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	1 stat. cat.			69.722,82 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	57,66	1.845,12
	30134817400	Cablu BIII-6	m	30,00	17,80	534,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	60,00	8,75	525,00
	28731559008001219	Teava de otel d219x6.0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	2873155901284176	Teava de otel d76x3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	175,00	175,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	23,00	55,20
	272210330510057	Teava de otel d57x3.5mm	m	3,00	76,00	228,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	16,00	240,00
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	90,00	720,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57,66	461,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia capitala statiilor de
protectie catodica in raza mun.
Chisinau - or. Costiujeni, IP
Frigăria Ciaica, mun. Chisinau,
nr. inv. 9080**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 60
Reparatia capitala statiilor de protectie catodica

Valoarea de deviz 106.078,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel.	Istat. cat.	1,00	69.722,82 10.148,16	69.722,82 10.148,16
		<i>Total</i>	Lei			69.722,82
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2.435,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.675,03
		<i>Total</i>				74.833,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7.712,60
		<i>Total</i>				82.546,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4.952,76
		<i>Total</i>				87.498,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87.498,77 10.148,16
		1.2. Lucrari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
		<i>Total</i>	Lei			461,28
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			110,71
		<i>Total</i>				571,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			276,77
		<i>Total</i>				848,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			50,93
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				899,69 461,28
		<i>Total</i>	Lei			88.398,46
		Total Lucrari de reparatia capitala a statiilor de protectie catodica cu schimbarea prizelor de impamintare anodice pentru SRL Chisinau-gaz Inclusiv salariu				88.398,46 10.609,44

		Total	Lei	88.398,46
		TVA	20 %	17.679,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		106.078,15 10.609,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Pietrarilor 2, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 61
Constructia statiei de protectie catodica

Valoarea de deviz 156.416,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 61:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	57,66	1.326,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	57,66	75,53
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
6.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	57,66	5.317,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	57,66	98,02
		Total manopera				15.878,41

Materiale:

1.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
2.	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
3.	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
4.	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
5.	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/C)	buc	1,00	129,16	129,16
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	115,00	11,50
8.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
9.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
12.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
13.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
14.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
15.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00

16.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1.200,00	468,00
17.	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	110,00	660,00
18.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
19.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
20.	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
22.	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
23.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
24.	30134817400	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	42,00	8,75	367,50
25.	3130134817402	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3,00	8,75	26,25
26.	3130134817403	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	35,17	2.883,94
27.	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5 А, Увых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	27.625,00	27.625,00
Total materiale de construcții						68.462,81

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
Total utilaje de constructii						21.427,50

Total	Lei	130.346,99
TVA	20 %	26.069,40

Total deviz: **156.416,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia statiei de protectie catodica
din str. Pietrarilor 2, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	1 stat. cat.			71.157,06 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16.00	57.66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.00	57.66	1.845,12
	30134817400	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	42.00	8.75	367,50
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82.00	35,17	2.883,94
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30.00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30.00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КПК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	110,00	660,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc			4.423,10 3.760,59
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	57,66	3.472,29
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
	3130134817402	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3,00	8,75	26,25
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	129,16	129,16
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			149,60 34,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,025	115,00	115,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			149,26 67,54

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1.17	57.66	67.54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.02	80.00	81.71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1.453,11 221,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3.45	57.66	198.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.40	57.66	22.76
	2663102100000	Beton	m3	1.025	1.200.00	1.231.58
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57.66	461.28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistema			1.326,18 1.326,18
	1	Muncitor	h-om	23,00	57.66	1.326.18
		1.3. Utilaj SPC - Convertizor				
8	Convertizor	Convertizor	buc			27.625,00 0,00
	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1.5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1.00	27.625.00	27.625.00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Pietrarilor 2, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 61
Constructia statiei de protectie catodica

Valoarea de deviz 156.416,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	lstat. cat.	1,00	71.157,06 10.148,16	71.157,06 10.148,16
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc	1,00	4.423,10 3.760,59	4.423,10 3.760,59
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	149,60 34,60	14,96 3,46
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	149,26 67,54	208,96 94,56
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,38	1.453,11 221,53	552,18 84,18

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			76.356,26
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			3.381,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.858,65
		<i>Total</i>				82.596,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10.709,12
		<i>Total</i>				93.305,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.598,36
		<i>Total</i>				98.904,22
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				98.904,22 14.090,95
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistem a	1,00	1.326,18 1.326,18	1.326,18 1.326,18
		<i>Total</i>	Lei			1.787,46
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			428,99
		<i>Total</i>				2.216,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1.072,48
		<i>Total</i>				3.288,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			197,34
		Total Lucrari de reglare SPC Inclusiv salariu				3.486,27 1.787,46
		1.3. Utilaj SPC - Convertizor				
8	Convertizor	Convertizor	buc	1,00	27.625,00 0,00	27.625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27.625,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			331,50
		Total Utilaj SPC - Convertizor Inclusiv salariu				27.956,50
		<i>Total</i>	Lei			130.346,99
		Total Lucrari de constructie a SPC Inclusiv salariu				130.346,99 15.878,41

		Total	Lei	130.346,99
		TVA	20 %	26.069,40
		156.416,39		
		Total deviz: Inclisiv salariu		15.878,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Burebista 78, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 62
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 157.129,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 62:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	57,66	1.326,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	57,66	75,53
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
6.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	57,66	5.317,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	57,66	98,02
		Total manopera				15.878,41

Materiale:

1.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
2.	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
3.	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
4.	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
5.	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/C)	buc	1,00	129,16	129,16
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	115,00	11,50
8.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
9.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel	l	33,27	21,67	720,96
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
12.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
13.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
14.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
15.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00

16.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1.200,00	468,00
17.	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	110,00	660,00
18.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
19.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
20.	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
22.	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
23.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
24.	30134817400	Cablu АПСБШв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	40,00	8,75	350,00
25.	3130134817402	Cablu АПСБШв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,00	8,75	87,50
26.	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	35,17	2.883,94
27.	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1,5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	27.625,00	27.625,00
28.	Короб металлический 80х40	Короб металлический 80х20	m	10,00	48,00	480,00
Total materiale de constructii						68.986,56

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
Total utilaje de constructii						21.427,50

Total	Lei	130.941,02
TVA	20 %	26.188,20

Total deviz:

157.129,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia statiei de protectie catodica
din str. Burebista 78, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	1 stat. cat.			71.139,56 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16.00	57.66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.00	57.66	1.845,12
	30134817400	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	40.00	8.75	350,00
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82.00	35,17	2.883,94
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30.00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30.00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	110,00	660,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stlp existent. Convertizor la SPC	buc			4.964,35 3.760,59
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	57,66	3.472,29
	123123126	Electrozi Super ТТТ	kg	0,20	48,00	9,60
	3130134817402	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,00	8,75	87,50
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	129,16	129,16
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
	Короб металлический 80х40	Короб металлический 80х20	m	10,00	48,00	480,00
	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			149,60 34,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,025	115,00	115,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,	m3			149,26

1	2	3	4	5	6	7
		strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila				67,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1.17	57.66	67.54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.02	80.00	81.71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1.453,11 221,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3.45	57.66	198.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.40	57.66	22.76
	2663102100000	Beton	m3	1.025	1.200.00	1.231.58
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8.00	57.66	461.28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistema			1.326,18 1.326,18
	1	Muncitor	h-om	23.00	57.66	1.326.18
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc			27.625,00 0,00
	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1.5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1.00	27.625,00	27.625.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Burebista 78, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OCAL № 62
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 157.129,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	lstat. cat.	1,00	71.139,56 10.148,16	71.139,56 10.148,16
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc	1,00	4.964,35 3.760,59	4.964,35 3.760,59
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	149,60 34,60	14,96 3,46
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	149,26 67,54	208,96 94,56
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,38	1.453,11 221,53	552,18 84,18

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			76.880,01
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			3.381,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.895,31
		<i>Total</i>				83.157,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10.709,12
		<i>Total</i>				93.866,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.631,98
		<i>Total</i>				99.498,25
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				99.498,25 14.090,95
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistem a	1,00	1.326,18 1.326,18	1.326,18 1.326,18
		<i>Total</i>	Lei			1.787,46
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			428,99
		<i>Total</i>				2.216,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1.072,48
		<i>Total</i>				3.288,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			197,34
		Total Lucrari de reglare SPC Inclusiv salariu				3.486,27 1.787,46
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc	1,00	27.625,00 0,00	27.625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27.625,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			331,50
		Total Utilaj SPC Inclusiv salariu				27.956,50
		<i>Total</i>	Lei			130.941,02
		Total Lucrari de constructie a SPC Inclusiv salariu				130.941,02 15.878,41

		Total	Lei	130.941,02
		TVA	20 %	26.188,20
		157.129,22		
		Total deviz: Inclisiv salariu		15.878,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Neculce nr. 5,
or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 63
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 157.409,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 63:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	57,66	1.326,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	57,66	75,53
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
6.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	57,66	5.317,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	57,66	98,02
		Total manopera				15.878,41

Materiale:

1.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
2.	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
3.	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
4.	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
5.	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/C)	buc	1,00	129,16	129,16
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	115,00	11,50
8.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
9.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel	l	33,27	21,67	720,96
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
12.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
13.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
14.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
15.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00

16.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1.200,00	468,00
17.	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	12,00	110,00	1.320,00
18.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
19.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
20.	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
22.	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
23.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
24.	30134817400	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	18,00	8,75	157,50
25.	3130134817402	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	35,00	8,75	306,25
26.	3130134817403	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	35,17	2.883,94
27.	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1,5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	27.625,00	27.625,00
Total materiale de construcții						69.192,81

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
Total utilaje de constructii						21.427,50

Total	Lei	131.174,95
TVA	20 %	26.234,99

Total deviz:

157.409,9

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia statiei de protectie catodica
din str. Neculce nr. 5, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	1 stat. cat.			71.607,06 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16.00	57.66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.00	57.66	1.845,12
	30134817400	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	18.00	8.75	157,50
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82.00	35,17	2.883,94
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30.00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30.00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	12,00	110,00	1.320,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stlp existent. Convertizor la SPC	buc			4.703,10 3.760,59
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	57,66	3.472,29
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
	3130134817402	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	35,00	8,75	306,25
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	129,16	129,16
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			149,60 34,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,025	115,00	115,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			149,26 67,54

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1.17	57.66	67.54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.02	80.00	81.71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1.453,11 221,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3.45	57.66	198.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.40	57.66	22.76
	2663102100000	Beton	m3	1.025	1.200.00	1.231.58
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57.66	461.28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistema			1.326,18 1.326,18
	1	Muncitor	h-om	23,00	57.66	1.326,18
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc			27.625,00 0,00
	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1.5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1.00	27.625.00	27.625.00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Neculce nr. 5,
or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 63
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 157.409,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC 1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	lstat. cat.	1,00	71.607,06 10.148,16	71.607,06 10.148,16
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc	1,00	4.703,10 3.760,59	4.703,10 3.760,59
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	149,60 34,60	14,96 3,46
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	149,26 67,54	208,96 94,56
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,38	1.453,11 221,53	552,18 84,18

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			77.086,26
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			3.381,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.909,75
		<i>Total</i>				83.377,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10.709,12
		<i>Total</i>				94.086,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.645,22
		<i>Total</i>				99.732,18
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				99.732,18 14.090,95
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistem a	1,00	1.326,18 1.326,18	1.326,18 1.326,18
		<i>Total</i>	Lei			1.787,46
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			428,99
		<i>Total</i>				2.216,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1.072,48
		<i>Total</i>				3.288,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			197,34
		Total Lucrari de reglare SPC Inclusiv salariu				3.486,27 1.787,46
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc	1,00	27.625,00 0,00	27.625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27.625,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			331,50
		Total Utilaj SPC Inclusiv salariu				27.956,50
		<i>Total</i>	Lei			131.174,95
		Total Lucrari de constructie a SPC Inclusiv salariu				131.174,95 15.878,41

		Total	Lei	131.174,95
		TVA	20 %	26.234,99
		157.409,94		
		Total deviz: Inclisiv salariu		15.878,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. V. Lupu 31, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 64
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 156.356,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 64:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	57,66	1.326,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	57,66	75,53
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
6.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	57,66	5.317,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	57,66	98,02
		Total manopera				15.878,41

Materiale:

1.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
2.	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
3.	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
4.	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
5.	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/C)	buc	1,00	129,16	129,16
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	115,00	11,50
8.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
9.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel	l	33,27	21,67	720,96
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
12.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
13.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
14.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
15.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00

16.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1.200,00	468,00
17.	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	110,00	660,00
18.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
19.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
20.	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
22.	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
23.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
24.	30134817400	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	37,00	8,75	323,75
25.	3130134817402	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3,00	8,75	26,25
26.	3130134817403	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	35,17	2.883,94
27.	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1,5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	27.625,00	27.625,00
Total materiale de construcții						68.419,06

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
Total utilaje de constructii						21.427,50

Total	Lei	130.297,35
TVA	20 %	26.059,47

Total deviz:

156.356,8

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia statiei de protectie catodica
din str. V. Lupu 31, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	1 stat. cat.			71.113,31 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16.00	57.66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.00	57.66	1.845,12
	30134817400	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	37.00	8.75	323,75
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82.00	35.17	2.883,94
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30.00	900.00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33.27273	21.67	720,96
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30.00	95.00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.00	18.00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0.20	150.00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2.00	50.00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1.00	30.00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3.00	48.00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5.00	22.50	112,50
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1.00	325.00	325,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1.39	2.950.00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1.00	45.00	45,00
	2513206621600	Banda	m	11.00	12.50	137,50
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0.10	115.00	11,50
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6.00	110.00	660,00
	2320116200500	Benzina	l	5.00	22.50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64.00	280.00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16.00	95.00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8.00	240.00	1.920,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stlp existent. Convertizor la SPC	buc			4.423,10 3.760,59
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5.00	57.66	288,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60.22	57.66	3.472,29
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0.20	48.00	9,60
	3130134817402	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3.00	8.75	26,25
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1.00	129.16	129,16
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1.00	280.00	280,00
	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1.00	150.00	150,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0.45	150.00	67,50
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			149,60 34,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0.61	57.66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1.025	115.00	115,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			149,26 67,54

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1.17	57.66	67.54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.02	80.00	81.71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1.453,11 221,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3.45	57.66	198.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.40	57.66	22.76
	2663102100000	Beton	m3	1.025	1.200.00	1.231.58
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57.66	461.28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistema			1.326,18 1.326,18
	1	Muncitor	h-om	23,00	57.66	1.326.18
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc			27.625,00 0,00
	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1.5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1.00	27.625.00	27.625.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. V. Lupu 31, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 64
Statie de protectie catodica

Valoarea de deviz 156.356,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC 1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	lstat. cat.	1,00	71.113,31 10.148,16	71.113,31 10.148,16
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc	1,00	4.423,10 3.760,59	4.423,10 3.760,59
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	149,60 34,60	14,96 3,46
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	149,26 67,54	208,96 94,56
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,38	1.453,11 221,53	552,18 84,18

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			76.312,51
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			3.381,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.855,58
		<i>Total</i>				82.549,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10.709,12
		<i>Total</i>				93.259,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.595,54
		<i>Total</i>				98.854,58
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				98.854,58 14.090,95
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistem a	1,00	1.326,18 1.326,18	1.326,18 1.326,18
		<i>Total</i>	Lei			1.787,46
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			428,99
		<i>Total</i>				2.216,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1.072,48
		<i>Total</i>				3.288,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			197,34
		Total Lucrari de reglare SPC Inclusiv salariu				3.486,27 1.787,46
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc	1,00	27.625,00 0,00	27.625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27.625,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			331,50
		Total Utilaj SPC Inclusiv salariu				27.956,50
		<i>Total</i>	Lei			130.297,35
		Total Lucrari de constructie a SPC Inclusiv salariu				130.297,35 15.878,41

		Total	Lei	130.297,35
		TVA	20 %	26.059,47
		156.356,82		
		Total deviz: Inclisiv salariu		15.878,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia statiei de protectie
catodica. din str. Botanica Veche,
or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 65
Constructia statiei de protectie catodica

Valoarea de deviz 155.752,87 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 65:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	57,66	1.326,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	57,66	75,53
3.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	57,66	4.151,52
4.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	57,66	922,56
6.	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	57,66	3.690,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	57,66	5.317,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	57,66	98,02
		Total manopera				15.878,41

Materiale:

1.	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
2.	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
3.	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
4.	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
5.	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/C)	buc	1,00	129,16	129,16
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	115,00	11,50
8.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
9.	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	21,67	720,96
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	18,00	18,00
12.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
13.	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
14.	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
15.	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	325,00	325,00

16.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1.200,00	468,00
17.	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	3,00	110,00	330,00
18.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
19.	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
20.	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	900,00	27.000,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
22.	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	95,00	2.850,00
23.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
24.	30134817400	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	23,00	8,75	201,25
25.	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	8,75	35,00
26.	3130134817403	Cablu ВПП 1x16	m	82,00	35,17	2.883,94
27.	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5 А, Увых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	27.625,00	27.625,00
Total materiale de construcții						67.975,31

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
2.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
Total utilaje de construcții						21.427,50

Total	Lei	129.794,06
TVA	20 %	25.958,81

Total deviz:

155.752,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia statiei de protectie catodica
din str. Botanica Veche, or. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC				
		1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	1 stat. cat.			70.660,81 10.148,16
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	8113020070100	Sondor	h-om	64.00	57.66	3.690,24
	7212030022700	Sudor	h-om	16.00	57.66	922,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.00	57.66	1.845,12
	30134817400	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	23.00	8.75	201,25
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82.00	35,17	2.883,94
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30.00	900,00	27.000,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27273	21,67	720,96
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30.00	95,00	2.850,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.00	18,00	18,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	150,00	30,00
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	48,00	144,00
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	22,50	112,50
	2523116716088	Covor (КПК)	buc	1,00	325,00	325,00
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	2.950,00	4.100,50
	2746167335100	Priza	buc	1,00	45,00	45,00
	2513206621600	Banda	m	11,00	12,50	137,50
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	115,00	11,50
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	3,00	110,00	330,00
	2320116200500	Benzina	l	5,00	22,50	112,50
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	280,00	17.920,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	95,00	1.520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	240,00	1.920,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc			4.431,85 3.760,59
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	57,66	288,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	57,66	3.472,29
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	48,00	9,60
	3130134817402	Cablu АПсБ6Шв 3х10 + 1х6 мм2 - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	8,75	35,00
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный In=16A (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	129,16	129,16
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	280,00	280,00
	123123124	Выключатель - разъединитель In=25A (тип/марка ВН-32-1P)	buc	1,00	150,00	150,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	150,00	67,50
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			149,60 34,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	34,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,025	115,00	115,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			149,26 67,54

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1.17	57.66	67.54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.02	80.00	81.71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1.453,11 221,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3.45	57.66	198.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.40	57.66	22.76
	2663102100000	Beton	m3	1.025	1.200.00	1.231.58
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			461,28 461,28
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	57.66	461.28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistema			1.326,18 1.326,18
	1	Muncitor	h-om	23,00	57.66	1.326.18
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc			27.625,00 0,00
	Convertizor	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Pвых=1.5кВт (Galatan - 1500 РТ МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1.00	27.625.00	27.625.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia statiei de protectie
catodica din str. Botanica Veche,
or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 65
Constructia statiei de protectie catodica

Valoarea de deviz 155.752,87 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a SPC 1.1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC	lstat. cat.	1,00	70.660,81 10.148,16	70.660,81 10.148,16
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC	buc	1,00	4.431,85 3.760,59	4.431,85 3.760,59
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	149,60 34,60	14,96 3,46
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,40	149,26 67,54	208,96 94,56
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,38	1.453,11 221,53	552,18 84,18

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		<i>Total</i>	Lei			75.868,76
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			3.381,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2.824,52
		<i>Total</i>				82.075,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10.709,12
		<i>Total</i>				92.784,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.567,06
		<i>Total</i>				98.351,29
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				98.351,29 14.090,95
		1.2. Lucrari de reglare SPC				
6	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.	1,00	461,28 461,28	461,28 461,28
7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului	1 sistem a	1,00	1.326,18 1.326,18	1.326,18 1.326,18
		<i>Total</i>	Lei			1.787,46
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			428,99
		<i>Total</i>				2.216,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1.072,48
		<i>Total</i>				3.288,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			197,34
		Total Lucrari de reglare SPC Inclusiv salariu				3.486,27 1.787,46
		1.3. Utilaj SPC				
8	Convertizor	Convertizor	buc	1,00	27.625,00 0,00	27.625,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27.625,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			331,50
		Total Utilaj SPC Inclusiv salariu				27.956,50
		<i>Total</i>	Lei			129.794,06
		Total Lucrari de constructie a SPC Inclusiv salariu				129.794,06 15.878,41

		Total	Lei	129.794,06
		TVA	20 %	25.958,81
		155.752,87		
		Total deviz: Inclisiv salariu		15.878,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Pietrarilor nr. 2, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 66

Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chisinau

Valoarea de deviz 24.219,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 66:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	65,95	57,66	3.802,67
2.	5	Specialist	h-om	4,62	57,66	266,39
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	50,43	57,66	2.907,81
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,83	57,66	509,14
		Total manopera				7.486,01

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	11.280,00	0,0
2.	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	16,00	304,0
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	48,00	9,6
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	25,00	200,0
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	22,50	9,0
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	43,00	86,0
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	30,00	2,4
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	45,00	90,0
9.	321515515	Кабель АБВГ 3х6	m	21,00	13,70	287,7
10.	3215155151	Кабель АБВГ 3х4	m	2,00	10,15	20,3
11.	5009031	Scoabe	10 buc	0,94	25,00	23,5
12.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,35	25,00	58,75
13.	5440089	Лента липкая	kg	0,04	35,00	1,4
14.	BZUM	BZUM	buc	1,00	920,00	920,0
15.	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	80,00	160,0
16.	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, I _н =16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	475,00	475,0
17.	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	2,00	10,00	20,0
18.	Короб металлический 40x20	Короб металлический 40x20	m	23,00	25,00	575,0

		Total materiale de construcții				3.242,65
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,54	130,00	200,2
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,13	165,00	351,45
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,42	45,00	63,9
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,96	150,00	144,0
		Total utilaje de construcții				759,55

Total	Lei	20.182,81
TVA	20 %	4.036,56

Total deviz:

24.219,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			841,84
						841,84
	1	Muncitor	h-om	14.6000	57.66	841.84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.16
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			90,26
						90,26
	1	Muncitor	h-om	1.5800	57.66	90.26
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			14,42
						14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	57.66	14.42
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3.535,83
						1.752,35
	1	Muncitor	h-om	30.4000	57.66	1.752.35
	5009039	Scoabe si gamituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	25.00	255.43
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9.2800	165.00	1.528.04
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			469,73
						415,73
	1	Muncitor	h-om	7.2100	57.66	415.73
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3600	150.00	54.00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x6	100 m			4.005,90
						2.635,90
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.635.90
	321515515	Кабель АВВГ 3x6	m	100.0000	13.70	1.370.00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.638,50
						2.623,50
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.623.50
	3215155151	Кабель АВВГ 3x4	m	100.0000	10.15	1.015.00
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m			4.654,91
						1.774,91
	1	Muncitor	h-om	30.8000	57.66	1.774.91
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	25.00	102.17
	Короб	Короб металлический 40x20	m	100.0000	25.00	2.500.00

1	2	3	4	5	6	7
	металлический 40x20					
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	45.00	277.83
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			138,96 132,87
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.87
	5440089	Лента липкая	kg	0.1600	35.00	6.09
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79 103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8000	57.66	103.79
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			61,90 51,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000	57.66	51.90
	Support cu un brat	Support cu un brat	buc	1.0000	10.00	10.00
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2.708,00 2.018,00
	1	Muncitor	h-om	34.9000	57.66	2.018.00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3.2400	130.00	390.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.7500	150.00	300.00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			224,79 113,59
	1	Muncitor	h-om	1.9700	57.66	113.59
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.7400	130.00	96.20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1000	150.00	15.00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			128,32 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7600	57.66	43.82
	2320146200743	Petrol distilat	l	0.2000	22.50	4.50
	Cap terminal	Cap terminal	buc	1.0000	80.00	80.00
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1.095,50 1.095,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.9000	57.66	1.095.50
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			105,52 105,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8300	57.66	105.52
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pylon	buc			69,19 69,19
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.2000	57.66	69.19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			1.499,17 1.499,17
	7137010011510	Electromontor	h-om	26.0000	57.66	1.499.17
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			276,77 276,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	4.8000	57.66	276.77
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			13,84 13,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.2400	57.66	13.84

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			121,09 121,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.1000	57.66	121.09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			111,21 74,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.3000	57.66	74.96
	3213255111	Натяжитель	buc		45.00	11.25
	123654-852	Держатель	buc		25.00	25.00
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38 10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.1800	57.66	10.38
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			512,33 480,33
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	480.33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	11.280.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.7800	48.00	32.00
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			44,59 22,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3900	57.66	22.49
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0.5000	43.00	21.50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.0200	30.00	0.60
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.137,67 1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1.095.53
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m		16.00	1.013.33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.6000	48.00	28.80
31	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			115,32 115,32
	5	Specialist	h-om	2.0000	57.66	115.32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,50 922,50
	5	Specialist	h-om	16.0000	57.66	922.50
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49 86,49
	5	Specialist	h-om	1.5000	57.66	86.49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,07 23,07
	5	Specialist	h-om	0.4000	57.66	23.07
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			1,73 1,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.0300	57.66	1.73
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			920,00 0,00
	BZUM	BZUM	buc	1.0000	920.00	920.00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc			475,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, In=16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,0000	475,00	475,00

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Pietrarilor nr. 2, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 66

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Pietrarilor
nr. 2, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 24.219,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102- 1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	841,84 841,84	841,84 841,84
2	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
		<i>Total</i>	Lei			892,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN) Inclusiv salariu				892,00 892,00
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157- 1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,23	90,26 90,26	20,76 20,76
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	23,00	14,42 14,42	331,55 331,55
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,23	3.535,83	813,24

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			1.752,35	403,04
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	469,73 415,73	939,46 831,46
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x6	100 m	0,21	4.005,90 2.635,90	841,24 553,54
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,02	3.638,50 2.623,50	72,77 52,47
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m	0,23	4.654,91 1.774,91	1.070,63 408,23
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,23	138,96 132,87	31,96 30,56
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	103,79 103,79	207,58 207,58
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	61,90 51,90	123,79 103,79
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,02	2.708,00 2.018,00	54,16 40,36
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	224,79 113,59	449,58 227,18
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	128,32 43,82	256,64 87,64
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,02	1.095,50 1.095,50	21,91 21,91
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	105,52 105,52	316,55 316,55
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	69,19 69,19	69,19 69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,23	1.499,17 1.499,17	344,81 344,81
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	92,26 92,26	92,26 92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	92,26 92,26	276,77 276,77
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	276,77 276,77	553,54 553,54
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	13,84 13,84	13,84 13,84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	121,09 121,09	121,09 121,09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	111,21 74,96	889,66 599,66
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,38 10,38	10,38 10,38
		<i>Total</i>	Lei			8.038,68
		Total Cablu Inclusiv salariu				8.038,68 5.833,48
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	512,33 480,33	15,37 14,41
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	44,59 22,49	178,35 89,95
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2.137,67 1.095,53	641,30 328,66
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	922,50	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		922,50	18,45
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	86,49 86,49	86,49 86,49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	23,07 23,07	46,13 46,13
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	1,73 1,73	3,46 3,46
		<i>Total</i>	Lei			1.162,53
		Total Priza de impamintare Inklusiv salariu				1.162,53 760,53
		<i>Total</i>	Lei			10.093,21
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1.796,64
		<i>Transportul</i>	7 %			129,34
		<i>Total</i>				12.019,19
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76 %			5.689,37
		<i>Total</i>				17.708,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1.062,51
		Total Constructia liniilor de electricitate Inklusiv salariu				18.771,07 7.486,01
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc	1,00	475,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1.395,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			16,74
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1.411,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20.182,81
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				20.182,81 7.486,01

		Total	Lei			20.182,81
		TVA	20 %			4.036,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				24.219,37 7.486,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Burebista nr. 78, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 67

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Burebista nr.
78, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 19.962,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 67:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	51,21	57,66	2.952,77
2.	5	Specialist	h-om	4,62	57,66	266,39
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,86	57,66	2.701,97
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,58	57,66	321,74
		Total manopera				6.242,87

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	11.280,00	0,0
2.	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	16,00	304,0
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	48,00	9,6
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	25,00	200,0
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	22,50	9,0
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	43,00	86,0
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	30,00	2,4
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	45,00	90,0
9.	3215155151	Кабель АБВГ 3х4	m	10,00	10,15	101,5
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	25,00	10,25
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,02	25,00	25,5
12.	5440089	Лента липкая	kg	0,02	35,00	0,7
13.	BZUM	BZUM	buc	1,00	920,00	920,0
14.	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	80,00	160,0
15.	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, I _н =16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	475,00	475,0
16.	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	2,00	10,00	20,0
17.	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	10,00	25,00	250,0
		Total materiale de construcții				2.663,95

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	130,00	196,3
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,93	165,00	153,45
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	45,00	27,9
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	150,00	141,0
		Total utilaje de constructii				518,65

Total	Lei	16.635,64
TVA	20 %	3.327,13

Total deviz:

19.962,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Burebista nr. 78, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			841,84
						841,84
	1	Muncitor	h-om	14.6000	57.66	841.84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.16
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			92,30
						92,30
	1	Muncitor	h-om	1.5800	57.66	92.30
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			14,41
						14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	57.66	14.41
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3.542,40
						1.752,90
	1	Muncitor	h-om	30.4000	57.66	1.752.90
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	25.00	255.00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9.2800	165.00	1.534.50
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			469,73
						415,73
	1	Muncitor	h-om	7.2100	57.66	415.73
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3600	150.00	54.00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.653,00
						2.638,00
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.638.00
	3215155151	Кабель АВВГ 3x4	m	100.0000	10.15	1.015.00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.638,50
						2.623,50
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.623.50
	3215155151	Кабель АВВГ 3x4	m	100.0000	10.15	1.015.00
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m			4.657,40
						1.775,90
	1	Muncitor	h-om	30.8000	57.66	1.775.90
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	25.00	102.50
	Короб	Короб металлический 40x20	m	100.0000	25.00	2.500.00

1	2	3	4	5	6	7
	металлический 40x20					
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	45.00	279.00
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			139,60 132,60
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.60
	5440089	Лента липкая	kg	0.1600	35.00	7.00
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79 103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8000	57.66	103.79
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			61,90 51,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000	57.66	51.90
	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	1.0000	10.00	10.00
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2.708,00 2.018,00
	1	Muncitor	h-om	34.9000	57.66	2.018.00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3.2400	130.00	390.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.7500	150.00	300.00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			224,79 113,59
	1	Muncitor	h-om	1.9700	57.66	113.59
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.7400	130.00	96.20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1000	150.00	15.00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			128,32 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7600	57.66	43.82
	2320146200743	Petrol distilat	l	0.2000	22.50	4.50
	Cap terminal	Cap terminal	buc	1.0000	80.00	80.00
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1.096,00 1.096,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.9000	57.66	1.096.00
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			105,52 105,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8300	57.66	105.52
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			69,19 69,19
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.2000	57.66	69.19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			1.499,20 1.499,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	26.0000	57.66	1.499.20
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			276,77 276,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	4.8000	57.66	276.77
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			13,84 13,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.2400	57.66	13.84

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			121,09 121,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.1000	57.66	121.09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			111,21 74,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.3000	57.66	74.96
	3213255111	Натяжитель	buc		45.00	11.25
	123654-852	Держатель	buc		25.00	25.00
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38 10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.1800	57.66	10.38
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			512,33 480,33
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	480.33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	11.280.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.7800	48.00	32.00
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			44,59 22,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3900	57.66	22.49
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0.5000	43.00	21.50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.0200	30.00	0.60
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.137,67 1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1.095.53
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m		16.00	1.013.33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.6000	48.00	28.80
31	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			115,32 115,32
	5	Specialist	h-om	2.0000	57.66	115.32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,50 922,50
	5	Specialist	h-om	16.0000	57.66	922.50
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49 86,49
	5	Specialist	h-om	1.5000	57.66	86.49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,07 23,07
	5	Specialist	h-om	0.4000	57.66	23.07
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			1,73 1,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.0300	57.66	1.73
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			920,00 0,00
	BZUM	BZUM	buc	1.0000	920.00	920.00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc			475,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии. однофазный) U 220В. In=16А (Марка. тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,0000	475.00	475.00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Burebista nr. 78, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 67

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Burebista
nr. 78, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 19.962,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102- 1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	841,84 841,84	841,84 841,84
2	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
		<i>Total</i>	Lei			892,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN) Inclusiv salariu				892,00 892,00
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157- 1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,10	92,30 92,30	9,23 9,23
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	10,00	14,41 14,41	144,15 144,15
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,10	3.542,40	354,24

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			1.752,90	175,29
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	469,73 415,73	939,46 831,46
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,08	3.653,00 2.638,00	292,24 211,04
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,02	3.638,50 2.623,50	72,77 52,47
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m	0,10	4.657,40 1.775,90	465,74 177,59
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	139,60 132,60	13,96 13,26
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	103,79 103,79	207,58 207,58
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	61,90 51,90	123,79 103,79
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	2.708,00 2.018,00	27,08 20,18
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	224,79 113,59	449,58 227,18
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	128,32 43,82	256,64 87,64
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1.096,00 1.096,00	10,96 10,96
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	105,52 105,52	316,55 316,55
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	69,19 69,19	69,19 69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,10	1.499,20 1.499,20	149,92 149,92
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	92,26 92,26	92,26 92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	92,26 92,26	276,77 276,77
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	276,77 276,77	553,54 553,54
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	13,84 13,84	13,84 13,84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	121,09 121,09	121,09 121,09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	111,21 74,96	889,66 599,66
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,38 10,38	10,38 10,38
		<i>Total</i>	Lei			5.975,94
		Total Cablu Inclusiv salariu				5.975,94 4.590,34
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	512,33 480,33	15,37 14,41
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	44,59 22,49	178,35 89,95
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2.137,67 1.095,53	641,30 328,66
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	922,50	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		922,50	18,45
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	86,49 86,49	86,49 86,49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	23,07 23,07	46,13 46,13
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	1,73 1,73	3,46 3,46
		<i>Total</i>	Lei			1.162,53
		Total Priza de impamintare Inklusiv salariu				1.162,53 760,53
		<i>Total</i>	Lei			8.030,47
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1.498,29
		<i>Transportul</i>	7 %			88,83
		<i>Total</i>				9.617,59
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76 %			4.744,58
		<i>Total</i>				14.362,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			861,73
		Total Constructia liniilor de electricitate Inklusiv salariu				15.223,90 6.242,87
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc	1,00	475,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1.395,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			16,74
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1.411,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16.635,64
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				16.635,64 6.242,87

		Total	Lei	16.635,64
		TVA	20 %	3.327,13
		19.962,77		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		6.242,87		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Neculce nr. 5, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 68

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Neculce nr. 5,
or. Chisinau**

Valoarea de deviz 20.586,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 68:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,42	57,66	3.080,2
2.	5	Specialist	h-om	4,62	57,66	266,39
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,38	57,66	2.731,95
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,08	57,66	350,57
		Total manopera				6.429,11

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	11.280,00	0,0
2.	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	16,00	304,0
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	48,00	9,6
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	25,00	200,0
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	22,50	9,0
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	43,00	86,0
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	30,00	2,4
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	45,00	90,0
9.	3215155151	Кабель АБВГ 3х4	m	12,00	10,15	121,8
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	25,00	12,25
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,22	25,00	30,5
12.	5440089	Лента липкая	kg	0,02	35,00	0,7
13.	BZUM	BZUM	buc	1,00	920,00	920,0
14.	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	80,00	160,0
15.	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, I _n =16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	475,00	475,0
16.	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	2,00	10,00	20,0
17.	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	12,00	25,00	300,0
		Total materiale de construcții				2.741,25

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	130,00	196,3
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	165,00	183,15
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	45,00	33,3
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	150,00	141,0
Total utilaje de constructii						553,75

Total	Lei	17.155,35
TVA	20 %	3.431,07

Total deviz:**20.586,42**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Neculce nr. 5, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			841,84
						841,84
	1	Muncitor	h-om	14.6000	57.66	841.84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.16
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			91,33
						91,33
	1	Muncitor	h-om	1.5800	57.66	91.33
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			14,41
						14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	57.66	14.41
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3.534,25
						1.753,83
	1	Muncitor	h-om	30.4000	57.66	1.753.83
	5009039	Scoabe si gamituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	25.00	254.17
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9.2800	165.00	1.526.25
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			469,73
						415,73
	1	Muncitor	h-om	7.2100	57.66	415.73
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3600	150.00	54.00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.650,10
						2.635,10
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.635.10
	3215155151	Кабель АBBГ 3х4	m	100.0000	10.15	1.015.00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.638,50
						2.623,50
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.623.50
	3215155151	Кабель АBBГ 3х4	m	100.0000	10.15	1.015.00
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m			4.657,42
						1.777,83
	1	Muncitor	h-om	30.8000	57.66	1.777.83
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	25.00	102.08
	Короб	Короб металлический 40x20	m	100.0000	25.00	2.500.00

1	2	3	4	5	6	7
	металлический 40x20					
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	45.00	277.50
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			135,58 129,75
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	129.75
	5440089	Лента липкая	kg	0.1600	35.00	5.83
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79 103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8000	57.66	103.79
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			61,90 51,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000	57.66	51.90
	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	1.0000	10.00	10.00
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2.708,00 2.018,00
	1	Muncitor	h-om	34.9000	57.66	2.018.00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3.2400	130.00	390.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.7500	150.00	300.00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			224,79 113,59
	1	Muncitor	h-om	1.9700	57.66	113.59
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.7400	130.00	96.20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1000	150.00	15.00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			128,32 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7600	57.66	43.82
	2320146200743	Petrol distilat	l	0.2000	22.50	4.50
	Cap terminal	Cap terminal	buc	1.0000	80.00	80.00
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1.096,00 1.096,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.9000	57.66	1.096.00
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			105,52 105,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8300	57.66	105.52
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			69,19 69,19
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.2000	57.66	69.19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			1.499,17 1.499,17
	7137010011510	Electromontor	h-om	26.0000	57.66	1.499.17
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			276,77 276,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	4.8000	57.66	276.77
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			13,84 13,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.2400	57.66	13.84

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			121,09 121,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.1000	57.66	121.09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			111,21 74,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.3000	57.66	74.96
	3213255111	Натяжитель	buc		45.00	11.25
	123654-852	Держатель	buc		25.00	25.00
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38 10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.1800	57.66	10.38
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			512,33 480,33
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	480.33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	11.280.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.7800	48.00	32.00
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			44,59 22,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3900	57.66	22.49
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0.5000	43.00	21.50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.0200	30.00	0.60
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.137,67 1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1.095.53
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m		16.00	1.013.33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.6000	48.00	28.80
31	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			115,32 115,32
	5	Specialist	h-om	2.0000	57.66	115.32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,50 922,50
	5	Specialist	h-om	16.0000	57.66	922.50
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49 86,49
	5	Specialist	h-om	1.5000	57.66	86.49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,07 23,07
	5	Specialist	h-om	0.4000	57.66	23.07
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			1,73 1,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.0300	57.66	1.73
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			920,00 0,00
	BZUM	BZUM	buc	1.0000	920.00	920.00
38		Соптор (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc			475,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии. однофазный) U 220В. In=16А (Марка. тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,0000	475.00	475.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Neculce nr. 5, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 68

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Neculce nr.
5, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 20.586,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	841,84 841,84	841,84 841,84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
		<i>Total</i>	Lei			892,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN) Inclusiv salariu				892,00 892,00
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,12	91,33 91,33	10,96 10,96
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	12,00	14,41 14,41	172,98 172,98
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,12	3.534,25	424,11

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			1.753,83	210,46
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	469,73 415,73	939,46 831,46
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,10	3.650,10 2.635,10	365,01 263,51
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,02	3.638,50 2.623,50	72,77 52,47
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m	0,12	4.657,42 1.777,83	558,89 213,34
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,12	135,58 129,75	16,27 15,57
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	103,79 103,79	207,58 207,58
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	61,90 51,90	123,79 103,79
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	2.708,00 2.018,00	27,08 20,18
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	224,79 113,59	449,58 227,18
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	128,32 43,82	256,64 87,64
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1.096,00 1.096,00	10,96 10,96
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	105,52 105,52	316,55 316,55
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	69,19 69,19	69,19 69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,12	1.499,17 1.499,17	179,90 179,90
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	92,26 92,26	92,26 92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	92,26 92,26	276,77 276,77
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	276,77 276,77	553,54 553,54
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	13,84 13,84	13,84 13,84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	121,09 121,09	121,09 121,09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	111,21 74,96	889,66 599,66
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,38 10,38	10,38 10,38
		<i>Total</i>	Lei			6.274,58
		Total Cablu Inclusiv salariu				6.274,58 4.776,58
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	512,33 480,33	15,37 14,41
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	44,59 22,49	178,35 89,95
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2.137,67 1.095,53	641,30 328,66
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	922,50	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		922,50	18,45
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	86,49 86,49	86,49 86,49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	23,07 23,07	46,13 46,13
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	1,73 1,73	3,46 3,46
		<i>Total</i>	Lei			1.162,53
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1.162,53 760,53
		<i>Total</i>	Lei			8.329,11
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1.542,99
		<i>Transportul</i>	7 %			94,24
		<i>Total</i>				9.966,34
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76 %			4.886,12
		<i>Total</i>				14.852,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			891,15
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				15.743,61 6.429,11
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc	1,00	475,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1.395,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			16,74
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1.411,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17.155,35
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				17.155,35 6.429,11

		Total	Lei	17.155,35
		TVA	20 %	3.431,07
		20.586,42		
		Total deviz: Inclisiv salariu		6.429,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Vasile Lupu nr. 31, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 69

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Vasile Lupu
nr. 31, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 19.962,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 69:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	51,21	57,66	2.952,77
2.	5	Specialist	h-om	4,62	57,66	266,39
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,86	57,66	2.701,97
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,58	57,66	321,74
		Total manopera				6.242,87

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	11.280,00	0,0
2.	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	16,00	304,0
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	48,00	9,6
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	25,00	200,0
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	22,50	9,0
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	43,00	86,0
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	30,00	2,4
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	45,00	90,0
9.	3215155151	Кабель АБВГ 3х4	m	10,00	10,15	101,5
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	25,00	10,25
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,02	25,00	25,5
12.	5440089	Лента липкая	kg	0,02	35,00	0,7
13.	BZUM	BZUM	buc	1,00	920,00	920,0
14.	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	80,00	160,0
15.	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, I _н =16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	475,00	475,0
16.	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	2,00	10,00	20,0
17.	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	10,00	25,00	250,0
		Total materiale de construcții				2.663,95

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	130,00	196,3
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,93	165,00	153,45
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	45,00	27,9
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	150,00	141,0
Total utilaje de constructii						518,65

Total	Lei	16.635,64
TVA	20 %	3.327,13

Total deviz:**19.962,77**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			841,84
						841,84
	1	Muncitor	h-om	14.6000	57.66	841.84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.16
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			92,30
						92,30
	1	Muncitor	h-om	1.5800	57.66	92.30
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			14,41
						14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	57.66	14.41
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3.542,40
						1.752,90
	1	Muncitor	h-om	30.4000	57.66	1.752.90
	5009039	Scoabe si gamituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	25.00	255,00
	031050	Turle telescopice. 25 m	h-ut	9.2800	165.00	1.534,50
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			469,73
						415,73
	1	Muncitor	h-om	7.2100	57.66	415.73
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3600	150.00	54,00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.653,00
						2.638,00
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.638.00
	3215155151	Кабель АBBГ 3x4	m	100.0000	10.15	1.015,00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.638,50
						2.623,50
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.623.50
	3215155151	Кабель АBBГ 3x4	m	100.0000	10.15	1.015,00
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m			4.657,40
						1.775,90
	1	Muncitor	h-om	30.8000	57.66	1.775.90
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	25.00	102,50

1	2	3	4	5	6	7
	Короб металлический 40x20	Короб металлический 40x20	m	100.0000	25.00	2.500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	45.00	279,00
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			139,60 132,60
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132,60
	5440089	Лента липкая	kg	0.1600	35.00	7,00
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79 103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8000	57.66	103,79
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			61,90 51,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000	57.66	51,90
	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	1.0000	10.00	10,00
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2.708,00 2.018,00
	1	Muncitor	h-om	34.9000	57.66	2.018,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3.2400	130.00	390,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.7500	150.00	300,00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			224,79 113,59
	1	Muncitor	h-om	1.9700	57.66	113,59
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.7400	130.00	96,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1000	150.00	15,00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			128,32 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7600	57.66	43,82
	2320146200743	Petrol distilat	l	0.2000	22.50	4,50
	Cap terminal	Cap terminal	buc	1.0000	80.00	80,00
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1.096,00 1.096,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.9000	57.66	1.096,00
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			105,52 105,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8300	57.66	105,52
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57,66
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			69,19 69,19
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.2000	57.66	69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			1.499,20 1.499,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	26.0000	57.66	1.499,20
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92,26
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			276,77 276,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	4.8000	57.66	276,77
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			13,84 13,84

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.2400	57.66	13.84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			121,09
						121,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.1000	57.66	121.09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			111,21
						74,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.3000	57.66	74.96
	3213255111	Натяжитель	buc		45.00	11.25
	123654-852	Держатель	buc		25.00	25.00
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38
						10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.1800	57.66	10.38
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			512,33
						480,33
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	480.33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	11.280.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.7800	48.00	32.00
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mm ²	buc			44,59
						22,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3900	57.66	22.49
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0.5000	43.00	21.50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.0200	30.00	0.60
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.137,67
						1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1.095.53
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m		16.00	1.013.33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.6000	48.00	28.80
31	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66
						57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			115,32
						115,32
	5	Specialist	h-om	2.0000	57.66	115.32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,50
						922,50
	5	Specialist	h-om	16.0000	57.66	922.50
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49
						86,49
	5	Specialist	h-om	1.5000	57.66	86.49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,07
						23,07
	5	Specialist	h-om	0.4000	57.66	23.07
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			1,73
						1,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.0300	57.66	1.73
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			920,00
						0,00
	BZUM	BZUM	buc	1.0000	920.00	920.00
38		Сontor (Электронный счетчик активной	buc			475,00

1	2	3	4	5	6	7
		энергии, однофазный)				0,00
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, In=16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1.0000	475.00	475.00

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Vasile Lupu nr. 31, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 69

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Vasile Lupu
nr. 31, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 19.962,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate 1.1. Constructia liniilor de electricitate 1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102- 1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	841,84 841,84	841,84 841,84
2	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
		<i>Total</i>	Lei			892,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN) Inclusiv salariu				892,00 892,00
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157- 1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m	0,10	92,30 92,30	9,23 9,23
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	10,00	14,41 14,41	144,15 144,15
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,10	3.542,40	354,24

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			1.752,90	175,29
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	469,73 415,73	939,46 831,46
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,08	3.653,00 2.638,00	292,24 211,04
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,02	3.638,50 2.623,50	72,77 52,47
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m	0,10	4.657,40 1.775,90	465,74 177,59
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	139,60 132,60	13,96 13,26
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	103,79 103,79	207,58 207,58
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	61,90 51,90	123,79 103,79
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	2.708,00 2.018,00	27,08 20,18
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	224,79 113,59	449,58 227,18
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	128,32 43,82	256,64 87,64
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1.096,00 1.096,00	10,96 10,96
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	105,52 105,52	316,55 316,55
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	69,19 69,19	69,19 69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,10	1.499,20 1.499,20	149,92 149,92
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	92,26 92,26	92,26 92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	92,26 92,26	276,77 276,77
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	276,77 276,77	553,54 553,54
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	13,84 13,84	13,84 13,84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	121,09 121,09	121,09 121,09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	111,21 74,96	889,66 599,66
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,38 10,38	10,38 10,38
		<i>Total</i>	Lei			5.975,94
		Total Cablu Inclusiv salariu				5.975,94 4.590,34
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	512,33 480,33	15,37 14,41
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	44,59 22,49	178,35 89,95
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2.137,67 1.095,53	641,30 328,66
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	922,50	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		922,50	18,45
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	86,49 86,49	86,49 86,49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	23,07 23,07	46,13 46,13
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	1,73 1,73	3,46 3,46
		<i>Total</i>	Lei			1.162,53
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1.162,53 760,53
		<i>Total</i>	Lei			8.030,47
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1.498,29
		<i>Transportul</i>	7 %			88,83
		<i>Total</i>				9.617,59
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76 %			4.744,58
		<i>Total</i>				14.362,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			861,73
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				15.223,90 6.242,87
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc	1,00	475,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1.395,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			16,74
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1.411,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16.635,64
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				16.635,64 6.242,87

		Total	Lei	16.635,64
		TVA	20 %	3.327,13
		19.962,77		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		6.242,87		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția rețelelor electrice
catre stația de protecție catodică
din str. Botanica Veche nr. 4, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 70

**Construcția rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica
Veche nr. 4, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 20.586,42 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 70:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,42	57,66	3.080,2
2.	5	Specialist	h-om	4,62	57,66	266,39
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,38	57,66	2.731,95
4.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	6,08	57,66	350,57
		Total manopera				6.429,11

Materiale:

1.	1011614	Oțel-carbon calitate normală, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	11.280,00	0,0
2.	1011614	Oțel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	16,00	304,0
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	48,00	9,6
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	25,00	200,0
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	22,50	9,0
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	43,00	86,0
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	30,00	2,4
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	45,00	90,0
9.	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	12,00	10,15	121,8
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	25,00	12,25
11.	5009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,22	25,00	30,5
12.	5440089	Лента липкая	kg	0,02	35,00	0,7
13.	BZUM	BZUM	buc	1,00	920,00	920,0
14.	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	80,00	160,0
15.	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220В, I _н =16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	475,00	475,0
16.	Suport cu un brat	Suport cu un brat	buc	2,00	10,00	20,0
17.	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	12,00	25,00	300,0
		Total materiale de construcții				2.741,25

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	130,00	196,3
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	165,00	183,15
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	45,00	33,3
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	150,00	141,0
Total utilaje de constructii						553,75

Total	Lei	17.155,35
TVA	20 %	3.431,07

Total deviz:**20.586,42**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			841,84
						841,84
	1	Muncitor	h-om	14.6000	57.66	841.84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.16
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			91,33
						91,33
	1	Muncitor	h-om	1.5800	57.66	91.33
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			14,41
						14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	57.66	14.41
5	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3.534,25
						1.753,83
	1	Muncitor	h-om	30.4000	57.66	1.753.83
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	25.00	254.17
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9.2800	165.00	1.526.25
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			469,73
						415,73
	1	Muncitor	h-om	7.2100	57.66	415.73
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.3600	150.00	54.00
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.650,10
						2.635,10
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.635.10
	3215155151	Кабель АBBГ 3х4	m	100.0000	10.15	1.015.00
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			3.638,50
						2.623,50
	1	Muncitor	h-om	45.7000	57.66	2.623.50
	3215155151	Кабель АBBГ 3х4	m	100.0000	10.15	1.015.00
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m			4.657,42
						1.777,83
	1	Muncitor	h-om	30.8000	57.66	1.777.83
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	25.00	102.08
	Короб	Короб металлический 40x20	m	100.0000	25.00	2.500.00

1	2	3	4	5	6	7
	металлический 40x20					
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	45.00	277.50
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			135,58 129,75
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	129.75
	5440089	Лента липкая	kg	0.1600	35.00	5.83
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			103,79 103,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8000	57.66	103.79
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			61,90 51,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.9000	57.66	51.90
	Support cu un brat	Support cu un brat	buc	1.0000	10.00	10.00
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2.708,00 2.018,00
	1	Muncitor	h-om	34.9000	57.66	2.018.00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3.2400	130.00	390.00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.7500	150.00	300.00
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			224,79 113,59
	1	Muncitor	h-om	1.9700	57.66	113.59
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0.7400	130.00	96.20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1000	150.00	15.00
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			128,32 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7600	57.66	43.82
	2320146200743	Petrol distilat	l	0.2000	22.50	4.50
	Cap terminal	Cap terminal	buc	1.0000	80.00	80.00
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1.096,00 1.096,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18.9000	57.66	1.096.00
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			105,52 105,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.8300	57.66	105.52
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			69,19 69,19
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.2000	57.66	69.19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			1.499,17 1.499,17
	7137010011510	Electromontor	h-om	26.0000	57.66	1.499.17
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			92,26 92,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	57.66	92.26
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			276,77 276,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	4.8000	57.66	276.77
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			13,84 13,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.2400	57.66	13.84

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			121,09 121,09
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.1000	57.66	121.09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			111,21 74,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.3000	57.66	74.96
	3213255111	Натяжитель	buc		45.00	11.25
	123654-852	Держатель	buc		25.00	25.00
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38 10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.1800	57.66	10.38
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			512,33 480,33
	1	Muncitor	h-om	8.2900	57.66	480.33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	11.280.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.7800	48.00	32.00
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			44,59 22,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3900	57.66	22.49
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0.5000	43.00	21.50
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0.0200	30.00	0.60
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.137,67 1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1.095.53
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m		16.00	1.013.33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.6000	48.00	28.80
31	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66 57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	57.66	57.66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			115,32 115,32
	5	Specialist	h-om	2.0000	57.66	115.32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			922,50 922,50
	5	Specialist	h-om	16.0000	57.66	922.50
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			86,49 86,49
	5	Specialist	h-om	1.5000	57.66	86.49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			23,07 23,07
	5	Specialist	h-om	0.4000	57.66	23.07
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			1,73 1,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0.0300	57.66	1.73
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			920,00 0,00
	BZUM	BZUM	buc	1.0000	920.00	920.00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc			475,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии. однофазный) U 220В, In=16А (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,0000	475.00	475.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia retelelor electrice
catre statia de protectie catodica
din str. Botanica Veche nr. 4, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 70

**Constructia retelelor electrice catre statia de protectie catodica din str. Botanica
Veche nr. 4, or. Chisinau**

Valoarea de deviz 20.586,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1. Constructia liniilor de electricitate				
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	841,84 841,84	841,84 841,84
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
		<i>Total</i>	Lei			892,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN) Inclusiv salariu				892,00 892,00
		1.1.2. Cablu				
3	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,12	91,33 91,33	10,96 10,96
4	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	12,00	14,41 14,41	172,98 172,98
5	08-02-146-	Cablu pina la 35 kV, fixare cu	100 m	0,12	3.534,25	424,11

1	2	3	4	5	6	7
	5	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg			1.753,83	210,46
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	469,73 415,73	939,46 831,46
7	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,10	3.650,10 2.635,10	365,01 263,51
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,02	3.638,50 2.623,50	72,77 52,47
9	08-02-407-1	Короб металлический 40x20	100 m	0,12	4.657,42 1.777,83	558,89 213,34
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,12	135,58 129,75	16,27 15,57
11	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	103,79 103,79	207,58 207,58
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	61,90 51,90	123,79 103,79
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	2.708,00 2.018,00	27,08 20,18
14	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	224,79 113,59	449,58 227,18
15	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	128,32 43,82	256,64 87,64
16	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1.096,00 1.096,00	10,96 10,96
17	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	105,52 105,52	316,55 316,55
18	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	57,66 57,66	115,32 115,32

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	69,19 69,19	69,19 69,19
20	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,12	1.499,17 1.499,17	179,90 179,90
21	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	92,26 92,26	92,26 92,26
22	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	92,26 92,26	276,77 276,77
23	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	276,77 276,77	553,54 553,54
24	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	13,84 13,84	13,84 13,84
25	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	121,09 121,09	121,09 121,09
26	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	111,21 74,96	889,66 599,66
27	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,38 10,38	10,38 10,38
		<i>Total</i>	Lei			6.274,58
		Total Cablu Inclusiv salariu				6.274,58 4.776,58
		1.1.3. Priza de impamintare				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	512,33 480,33	15,37 14,41
29	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	44,59 22,49	178,35 89,95
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	2.137,67 1.095,53	641,30 328,66
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
33	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	922,50	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		922,50	18,45
34	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	86,49 86,49	86,49 86,49
35	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	23,07 23,07	46,13 46,13
36	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	1,73 1,73	3,46 3,46
		<i>Total</i>	Lei			1.162,53
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1.162,53 760,53
		<i>Total</i>	Lei			8.329,11
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1.542,99
		<i>Transportul</i>	7 %			94,24
		<i>Total</i>				9.966,34
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76 %			4.886,12
		<i>Total</i>				14.852,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			891,15
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				15.743,61 6.429,11
		1.2. Utilaj				
37		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	920,00 0,00	920,00 0,00
38		Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный)	buc	1,00	475,00 0,00	475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1.395,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			16,74
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1.411,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17.155,35
		Total Constructia liniilor de electricitate Inclusiv salariu				17.155,35 6.429,11

		Total	Lei	17.155,35
		TVA	20 %	3.431,07
		20.586,42		
		Total deviz: Inclisiv salariu		6.429,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Pietrarilor nr. 2, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 71
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 71:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de construcții				13.793,75
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 71
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei			17.988,71
		TVA	20 %			3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Burebista nr. 78,
or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 72
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 72:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Burebista nr. 78, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Burebista nr. 78, or. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 72
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei		17.988,71
		TVA	20 %		3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu			21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Ion Neculce nr. 5,
or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 73
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 73:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Ion Neculce nr. 5, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 73
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Vasile Lupu nr. 31,
or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 74
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 74:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
Total manopera						1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
Total materiale de constructii						13.793,75
Total utilaje de constructii						0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Vasile Lupu nr. 31, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 74
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Botanica Veche nr.
4, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 75
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 75:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de construcții				13.793,75
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Botanica Veche nr. 4, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 75
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Independenței nr.
42/3, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 76
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 76:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de construcții				13.793,75
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Independenței nr. 42/3, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Independenței nr. 42/3, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 76
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Armenesacă nr. 38,
or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 77
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 77:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Armenesacă nr. 38, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrozodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complex GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in complex GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Armenesacă nr. 38, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 77
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Sfintul Dumitru nr.
22, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 78
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 78:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Sfintul Dumitru nr. 22, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Sfintul Dumitru nr. 22, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 78
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		21.586,45		
		Total deviz: Inclisiv salariu		1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Sfintul Andrei nr.
2, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 79
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 79:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Sfântul Andrei nr. 2, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Sfintul Andrei nr. 2, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 79
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Mircești nr. 56/2,
or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 80
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 80:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Mircești nr. 56/2, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Mircești nr. 56/2, or. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 80
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei		17.988,71
		TVA	20 %		3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu			21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Alexandru cel Bun
nr. 62, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 81
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 81:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16.0000	57.66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0.6000	65.00	39.00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.1500	45.00	6.75
	5	Masa utilajului	t	0.0300	0.00	0.00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.6000	30.00	18.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JIC'ЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0.14 - 0.19 mm, inclusiv	kg	0.3000	150.00	45.00
	Box	Box	buc	1.0000	180.00	180.00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5.0000	57.66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10.5000	57.66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1.0000	175.00	175.00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1.0000	11.500.00	11.500.00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1.0000	1.830.00	1.830.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 81
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Timiş nr. 26, or.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 82
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 82:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de construcţii				13.793,75
		Total utilaje de construcţii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Timiş nr. 26, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16.0000	57.66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0.6000	65.00	39.00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.1500	45.00	6.75
	5	Masa utilajului	t	0.0300	0.00	0.00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.6000	30.00	18.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JIC'ЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0.14 - 0.19 mm, inclusiv	kg	0.3000	150.00	45.00
	Box	Box	buc	1.0000	180.00	180.00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5.0000	57.66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10.5000	57.66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1.0000	175.00	175.00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1.0000	11.500.00	11.500.00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1.0000	1.830.00	1.830.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Timiş nr. 26, or. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 82
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei		17.988,71
		TVA	20 %		3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu			21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Timiş nr. 26, or.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 83
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 83:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Sihastrului nr. 65, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16.0000	57.66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0.6000	65.00	39.00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.1500	45.00	6.75
	5	Masa utilajului	t	0.0300	0.00	0.00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.6000	30.00	18.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JIC'ЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0.14 - 0.19 mm, inclusiv	kg	0.3000	150.00	45.00
	Box	Box	buc	1.0000	180.00	180.00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5.0000	57.66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10.5000	57.66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1.0000	175.00	175.00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0.5000	57.66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1.0000	11.500.00	11.500.00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1.0000	1.830.00	1.830.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Sihastrului nr. 65, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 83
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie
catodica din str. Gheorghe Coşbuc
nr. 11, or. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 84
Montarea sistemului de telemetrie la SPC**

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 84:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,50	57,66	1.873,95
		Total manopera				1.873,95

Materiale:

1.	1012073	Ate aspre	kg	0,60	65,00	39,00
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	45,00	6,75
3.	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
4.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,60	30,00	18,00
5.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	150,00	45,00
6.	Box	Box	buc	1,00	180,00	180,00
7.	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00	11.500,00
8.	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00	1.830,00
9.	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	175,00	175,00
		Total materiale de constructii				13.793,75
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	Lei	17.988,71
TVA	20 %	3.597,74

Total deviz:

21.586,45

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a sistemului de citire la distanta a parametrilor tehnici a statiilor de protectie catodica din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc			1.211,31
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1012073	Ate aspre	kg	0,6000	65,00	39,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	45,00	6,75
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	30,00	18,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	150,00	45,00
	Box	Box	buc	1,0000	180,00	180,00
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc			288,30
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc			605,43
						605,43
	1	Muncitor	h-om	10,5000	57,66	605,43
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric	buc			203,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,0000	175,00	175,00
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc			28,83
						28,83
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc			11.500,00
						0,00
	Dispozitiv GSM	Dispozitiv in комплект GSM modul si teledirijare	buc	1,0000	11.500,00	11.500,00
7		Electrod de referinta	buc			1.830,00
						0,00
	Electrod de referinta	Electrod de referinta	buc	1,0000	1.830,00	1.830,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de montare a sistemului de
citire la distanta a parametrilor
tehnici a statiilor de protectie catodica
din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 84
Montarea sistemului de telemetrie la SPC

Valoarea de deviz 21.586,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistemului de telemetrie				
1	10-04-066- 01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie	buc	1,00	1.211,31 922,56	1.211,31 922,56
2	10-03-032- 03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup	buc	1,00	288,30 288,30	288,30 288,30
3	10-03-056- 01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0	buc	1,00	605,43 605,43	605,43 605,43
4	10-08-019- 01 прим	Instalarea suntului electric	buc	1,00	203,83 28,83	203,83 28,83
5	10-08-019- 01 прим	Instalarea electrodului de referinta	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
		<i>Total</i>	Lei			2.337,70
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			449,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			32,46
		<i>Total</i>				2.819,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1.424,20
		<i>Total</i>				4.244,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,64
		Total Lucrari de montare sistemului de telemetrie Inclusiv salariu				4.498,75 1.873,95
		2. Utilaj				
6		Dispozitiv in complet GSM modul si teledirijare	buc	1,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00
7		Electrod de referinta	buc	1,00	1.830,00 0,00	1.830,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13.330,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			159,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13.489,96

		Total	Lei	17.988,71
		TVA	20 %	3.597,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		21.586,45 1.873,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

