

**Ремонт актового зала в
задании примэрии мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт актового зала в задании примэрии мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 451 911 lei

Intocmit in prețuri curente 01.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc	43,000	15,77 15,77	678,15 678,15
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из ДВП подвесных потолках)	m2	360,000	13,14 13,14	4 731,30 4 731,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на откосах)	m2	46,600	14,32 14,19	667,49 661,43
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ влагостойким с устройством одинарного металлического каркаса: ровных откосов с изоляцией толщ. 3см)	m2	46,600	235,79 93,94	10 988,04 4 377,71
5	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые для откосов)	m	102,600	11,36 5,26	1 165,23 539,37


1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (усиление каркаса под подвесной потолок)	kg	632,000	21,60 11,04	13 649,75 6 977,09
7	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	360,000	246,70 175,58	88 813,37 63 210,17
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 100 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3	m2	360,000	88,96 7,36	32 025,53 2 649,53
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты)	m2	360,000	28,07 13,14	10 106,82 4 731,30
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка на подвесном потолке)	m2	8,000	53,84 26,29	430,68 210,28
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	320,000	11,36	3 634,24

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (Уголки для потолка)			5,26	1 682,24
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков и окосов, толщиной 1,0 мм)	m2	406,600	33,14 28,91	13 476,40 11 756,23
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,) паутинка	m2	255,000	18,66 10,51	4 759,40 2 681,07
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2	406,600	3,98 1,58	1 617,09 641,25
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и откосов)	m2	406,600	41,64 28,91	16 928,99 11 756,23
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП,)	m2	16,200	49,42 49,42	800,54 800,54
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) местами	m2	25,000	78,02 64,14	1 950,53 1 603,38
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	360,000	49,58	17 847,11

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)			36,27	13 058,39
19	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем алкидной краски на существующую окраску)	m2	8,900	42,73 33,64	380,34 299,44
20	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек включая дюбели)	m2	16,200	403,91 110,40	6 543,41 1 788,43
21	RpCO47B	Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de stejar cu inlocuirea tablei(Ремонт обшивки филленчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки)	m2	53,000	175,72 105,14	9 313,16 5 572,42
22	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий масляным лаком)	m2	125,000	57,91 36,80	7 238,63 4 599,88
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу,	m2	29,000	278,93 68,34	8 088,86 1 981,89

1	2	3	4	5	6	7
		включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) износостойкий толщ.10мм				
24	СК18А	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков на ступени)	m	17,200	100,31 15,77	1 725,33 271,26
25	СВ14А	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	360,000	46,57 39,43	16 766,58 14 193,90
26	РрЕВ01А	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов)	m	135,000	17,30 3,68	2 335,96 496,79
27	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	1,350	1 740,04 1 251,16	2 349,05 1 689,07
28	цена поставщик а	Труба ПВХ Д=20мм	m	120,000	5,00 0,00	600,00 0,00
29	РрЕФ02А	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами)	buc	44,000	414,30 57,30	18 229,26 2 521,26

	Прямые затраты	lei	297 838
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	37 385
	Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	6 480
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 7 %	7,00 %	23 920
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	365 623
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	10 969



1	2	3	4	5	6	7
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			376 592
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			75 319
						451 911
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				166 156

Intocmit

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Ремонт актового зала в
задании примэрии мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт актового зала в задании примэрии мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 451 911 lei

Intocmit in prețuri curente 01.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,130	52,57	1 689,07
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,000	52,57	946,26
3.	7122050013400	Zidar	h-om	60,352	52,57	3 172,70
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	182,970	52,57	9 618,73
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,500	52,57	1 603,38
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	270,000	52,57	14 193,90
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,750	52,57	4 402,74
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	72,000	52,57	3 785,04
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	70,310	52,57	3 696,20
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	576,534	52,57	30 308,40
11.	7212030022700	Sudor	h-om	6,320	52,57	332,24
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,970	52,57	1 575,52
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	120,080	52,57	6 312,61
14.	7422010060100	Timplar	h-om	1 267,708	52,57	66 643,42
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	189,236	52,57	9 948,14
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,604	52,57	3 553,94
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,274	52,57	4 377,71
		Total manopera				166 156

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,480	14,00	132,72
2.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,003	8 000,00	24,00
3.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,296	38,00	49,25
4.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	18,090	8,00	144,72
5.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	18,090	8,00	144,72
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	30,755	8,00	246,04
7.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,270	10,00	2,70
8.	12316862	Труба ПВХ Д=20мм	m	120,000	5,00	600,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,033	220,00	7,26
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,240	18,00	76,32
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,847	2,00	89,69
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,036	3 200,00	115,20
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,108	3 200,00	345,60
14.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,636	5 200,00	3 307,20
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,108	3 200,00	345,60

16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,043	3 000,00	129,00
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,361	12,00	316,33
18.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	16,200	280,00	4 536,00
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	70,249	1,00	70,25
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	212,000	1,00	212,00
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,750	13,00	113,75
22.	2320166200729	Parchetin	l	0,034	1,00	0,03
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,425	0,50	3,71
24.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,590	5,00	7,95
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,990	15,00	914,85
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	306,640	30,00	9 199,20
27.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,335	35,00	46,73
28.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	25,000	100,00	2 500,00
29.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,486	20,00	9,72
30.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,445	20,00	8,90
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,098	20,00	81,96
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,034	20,00	0,68
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,692	3,00	38,08
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,052	25,00	1,30
35.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,890	25,00	22,25
36.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,034	0,00	0,00
37.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,017	5,00	0,09
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,250	3,00	114,75
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,138	20,00	2,76
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,476	1,00	35,48
41.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	48,238	50,00	2 411,90
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	110,058	1,00	110,06
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	280,500	7,00	1 963,50
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,910	1,50	16,37
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,246	2,00	118,49
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	178,500	1,80	321,30
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	428,922	4,00	1 715,69
48.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	154,800	80,00	12 384,00
49.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	49,175	30,00	1 475,25
50.	2670112202900	Baghete	m	18,060	80,00	1 444,80
51.	2670112204051	Placi din laminat износостойкий толщ.10мм	m2	30,755	180,00	5 535,90
52.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	215,800	1,00	215,80
53.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	426,420	12,00	5 117,04
54.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3	m2	367,200	80,00	29 376,00
55.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,422	20,00	688,44
56.	2710703520285	Profil de suport	m	103,033	15,00	1 545,50
57.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	152,955	12,00	1 835,46
58.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,320	15,00	94,80
59.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	422,600	3,00	1 267,80
60.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	632,000	10,00	6 320,00
61.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,000	25,00	200,00
62.	2822115708000	Element de sustinere	buc	720,000	2,00	1 440,00
63.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	324,000	15,00	4 860,00
64.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	144,000	20,00	2 880,00
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,080	16,00	17,28
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,160	38,00	120,08
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestare 6x30 mm	buc	2 535,600	0,50	1 267,80
68.	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestare 6x30 mm Дюбеля	buc	129,600	1,50	194,40
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	21 600,000	0,10	2 160,00

				604,614	0,20	120,92
70.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	10 800,000	0,10	1 080,00
71.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	106,000	0,20	21,20
72.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	12,00	14,40
73.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	44,880	350,00	15 708,00
74.	2875276305105	Conector	buc	1 598,400	0,50	799,20
75.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 449,600	0,05	222,48
76.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	180,890	2,00	361,78
77.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	26,500	2,00	53,00
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,056	1,00	5,06
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,056	1,00	4,06
80.	4100126202818	Apa	m3	0,407	1,00	0,41
81.	5009030	Заглушки	10 buc	1,350	5,00	6,75
82.	5009031	Скобы	10 buc	9,045	3,00	27,13
83.	5009061	Втулки изолирующие	buc	24,300	0,20	4,86
84.	5009070	Патрубки	10 buc	2,430	5,00	12,15
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,330	3,00	60,99
Total materiale de constructii						129 596

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,149	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,330	5,00	106,65
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,645	12,00	43,74
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 620,000	1,00	1 620,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,279	8,00	42,23
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,466	8,00	3,73
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,590	15,00	23,85
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,538	10,00	115,38
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,400	15,00	6,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,967	15,00	29,51
11.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,534	12,00	78,41
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,149	100,00	14,90
Total utilaje de constructii						2 086

Прямые затраты	lei	297 838
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	37 385
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	6 480
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 7 %	7,00 %	23 920
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	365 623
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	10 969
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	376 592
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	75 319

Total deviz:

451 911

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт актового зала в здании
примэрии мун. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc			15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из ДВП подвесных потолках)	m2			13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на откосах)	m2			14,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ влагостойким с устройством одинарного металлического каркаса: ровных откосов с изоляцией толщ.3см)	m2			235,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	52,57	93,94
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	20,00	14,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
5	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов)	m			11,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (усиление каркаса под подвесной потолок)	kg			21,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
7	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			246,70 175,58
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	52,57	157,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	80,00	34,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	15,00	13,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,00	8,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,10	6,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,10	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	2,00	4,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,22
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 100 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3	m2			88,96 7,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3	m2	1,0200	80,00	81,60
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты)	m2			28,07 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка на подвесном потолке)	buc			53,84 26,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для потолка)	m			11,36 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков и колонн, толщиной 1,0 мм)	m2			33,14 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet inclusiv	m2			18,66 10,51

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,) паутина				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2			3,98
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и откосов)	m2			41,64
						28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП,)	m2			49,42
						49,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,57	24,71
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) местами	m2			78,02
						64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска по существующей затирке водозмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,58
						36,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
19	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих стросниях, одним слоем алкидной краски на существующую окраску)	m2			42,73
						33,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	52,57	28,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	35,00	5,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
20	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек включая	m2			403,91
						110,40

1	2	3	4	5	6	7
		дубели)				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	52,57	97,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm Дюбеля	buc	8,0000	1,50	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
21	RpCO47B	Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelilor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de stejar cu inlocuirea tablei (Ремонт обшивки филленчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки)	m2			175,72 105,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	52,57	89,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0120	5 200,00	62,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	5,00	0,15
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
22	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий маслянным лаком)	m2			57,91 36,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	100,00	20,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	13,00	0,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) износостойкий толщ.10мм	m2			278,93 68,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2670112204051	Placi din laminat износостойкий толщ.10мм	m2	1,0500	180,00	190,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
24	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков на ступени)	m			100,31 15,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2670112202900	Baghete	m	1,0500	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	20,00	0,16
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	20,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	1,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,57 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов)	m			17,30 3,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	12,00	13,60
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,03
27	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 740,04 1 251,16
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,16
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	8 000,00	17,78
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	10,00	2,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,04
28	цена поставщика	Труба ПВХ Д=20мм	m			5,00 0,00
	12316862	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
29	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами)	buc			414,30 57,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	52,57	57,30
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00

APROBAT:



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.