

Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica str.Gh.Asachi 67/a

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Blocul 4

Valoarea de deviz 461 616,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie acoperis				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	450,00	42,42	19 086,84
1.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	152,00	8,52	1 295,41
1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	450,00	11,73	5 277,96
1.4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	310,00	85,95	26 644,06
1.5	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	85,00	41,78	3 551,64
1.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,00	29,83	13 421,59
1.7	CE30A	Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	450,00		



1	2	3	4	5	6	7
1.8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	14,60	57,49	839,41
1.9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferne, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,60	258,73	3 777,40
1.10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 51ml)	m2	450,00	230,21	103 592,93
1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	69,00	205,73	14 195,41
1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	83,00	211,29	17 537,08
1.13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	79,00	107,31	8 477,80
1.14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	465,00	26,20	12 184,91
1.15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	26,80	87,17	2 336,29
1.16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	570,00	57,18	32 590,04
1.17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,00	64,00	640,03
1.18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode	t	10,00	337,89	3 378,88
1.19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	10,00	108,53	1 085,25
		Total Lucrari de constructie acoperis Inclusiv salariu				290 646,09 129 227,70



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			290 646,09
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			29 076,23
		Cheltuieli de transport	7,00 %			10 532,18
		Cheltuieli de regie	12,00 %			39 630,54
		Total	100,00 +			369 885,04
		Beneficiul de deviz	4,00 %			14 795,40
		Total	100,00 +			384 680,44
		TVA	20,00 %			76 936,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				461 616,54

Intocmit

"Itumit" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica str.Gh.Asachi 67/a

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie acoperis				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
1.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
1.4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			85,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 260,00	26,08
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	18,00	3,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	45,00	0,68
1.5	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			41,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	45,00	0,36
1.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
1.7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			46,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 260,00	24,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,20	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
1.8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafate ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,26
1.9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			258,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	19,60	131,32
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,80	16,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 5 l ml)	m2			230,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			205,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	81,00	87,60
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	24,00	4,94
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,10	25,77
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			211,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	82,00	87,82
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	78,10	39,83
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,14
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	82,10	20,94
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	76,10	19,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
1.13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
1.14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,10	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,00	0,24
1.15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			87,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	46,00	4,78
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,50	1,53
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,60	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,20	3,02

1	2	3	4	5	6	7
1.16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 140,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 260,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 140,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 260,00	0,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,20	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
1.17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
1.18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode	t			337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
1.19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,53
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,53

APROBAT:

Intocmit
"Itumit" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 461 616,54 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	468,000	57,66	26 984,88
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	299,200	57,66	17 251,87
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,000	57,66	5 189,40
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,480	57,66	1 699,82
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,650	57,66	268,12
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	630,430	57,66	36 350,59
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,350	57,66	5 094,26
8.	7422010060100	Timplar	h-om	25,280	57,66	1 457,64
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,700	57,66	4 018,91
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	521,220	57,66	30 053,54
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,892	57,66	858,67
		Total manopera				129 227,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,975	16,00	111,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,340	2,00	2,68
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,432	3 260,00	11 188,32
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,171	3 140,00	536,94
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,480	3 260,00	8 084,80
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,171	3 140,00	536,94
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,068	3 260,00	221,68
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	24,820	32,00	794,24
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,680	30,20	80,94
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,600	16,80	245,28
11.	2413217300010	Cleme	buc	42,330	20,00	846,60
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,556	65,00	296,14
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,175	125,00	21,88
14.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	97,820	19,60	1 917,27
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,787	46,00	128,20
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,340	30,50	40,87
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,948	25,00	73,70
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,710	35,00	689,85
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,625	6,00	141,75
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,250	60,00	2 835,00
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,214	24,00	341,14
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,360	2,60	13,94
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	533,025	5,00	2 665,13
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,250	59,91	14 165,00
25.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,375	55,00	29 889,38
26.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,900	82,00	1 550,00
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	88,893		



28.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	74,624	81,00	6 044,54
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,650	18,00	83,70
30.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	79,000	82,00	6 478,00
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	465,000	13,50	6 277,50
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,710	27,20	1 515,31
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,325	35,10	81,61
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	316,000	0,45	142,20
35.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	21,165	82,10	1 737,65
36.	2874115837745	Suruburi	buc	710,700	0,30	213,21
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,272	20,00	565,44
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,214	125,10	1 778,17
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	42,330	78,10	3 305,97
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,165	76,10	1 610,66
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,165	28,00	592,62
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,214	45,00	639,63
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	99,498	38,00	3 780,92
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	148,700	18,00	2 676,60
45.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 252,500	0,55	2 338,88
46.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 562,000	0,30	1 668,60
Total materiale de constructii						150 459,69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,088	180,00	15,84
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 565,000	2,50	6 412,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,830	45,00	847,35
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	10,520	45,00	473,40
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,650	16,00	74,40
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,915	45,00	1 976,18
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,876	30,00	26,28
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,190	250,00	47,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,341	250,00	1 085,25
Total utilaje de constructii						10 958,70

Total	lei	290 646,09
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	29 076,23
Cheltuieli de transport	7,00 %	10 532,18
Cheltuieli de regie	12,00 %	39 630,54
Total	100.00 +	369 885,04
Beneficiul de deviz	4,00 %	14 795,40
Total	100.00 +	384 680,44
TVA	20,00 %	76 936,10

Total deviz:

461 616,54

Intocmit

"Itumit" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

