

**Lucrari de reparatie a  
imprejmuirilor in cadrul LT  
"Ginta Latina", str. Ginta  
Latina 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Lucrari de reparatie imprejmuiri**

**Valoarea de deviz 608 016,42 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |        |       |                  |
|-----|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 95,06  | 57,66 | 5 481,16         |
| 2.  | 7137010011500 | Electrician                   | h-om | 3,69   | 57,66 | 212,77           |
| 3.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 3,78   | 57,66 | 217,96           |
| 4.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 57,28  | 57,66 | 3 302,76         |
| 5.  | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 27,27  | 57,66 | 1 572,40         |
| 6.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 219,85 | 57,66 | 12 676,55        |
| 7.  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 34,27  | 57,66 | 1 976,01         |
| 8.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 105,63 | 57,66 | 6 090,63         |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 7,26   | 57,66 | 418,61           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 134,65 | 57,66 | 7 763,92         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 345,03 | 57,66 | 19 894,44        |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 5,28   | 57,66 | 304,44           |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |        |       | <b>59 911,65</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                                                                                     |    |       |          |           |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                              | m3 | 1,44  | 380,00   | 547,20    |
| 2.  | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                               | m3 | 7,97  | 380,00   | 3 028,60  |
| 3.  | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                   | m3 | 0,08  | 250,00   | 20,00     |
| 4.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                   | m3 | 8,66  | 250,00   | 2 165,00  |
| 5.  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                     | kg | 8,67  | 5,00     | 43,35     |
| 6.  | 2030112930150<br>1 | Porti metalice inclusiv accesoriile 2.1(h) x 1.0 m -2buc (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)        | m2 | 4,20  | 2 950,00 | 12 390,00 |
| 7.  | 2030112930150<br>2 | Porti metalice inclusiv accesoriile 2.1(h) x 4.0 m -1buc (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)        | m2 | 8,40  | 2 950,00 | 24 780,00 |
| 8.  | 2030112930150<br>3 | Porti metalice inclusiv accesoriile 2.1(h) x 4.0(1+1+2) m -1buc (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 8,40  | 2 950,00 | 24 780,00 |
| 9.  | 2320166200676      | White spirit                                                                                                        | kg | 17,34 | 53,70    | 931,16    |
| 10. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                           | m3 | 8,84  | 21,00    | 185,64    |
| 11. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                            | kg | 5,91  | 25,00    | 147,75    |

|                                       |               |                                                         |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 12.                                   | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                       | kg  | 69,37    | 60,19  | 4 175,38          |
| 13.                                   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80               | kg  | 2,10     | 64,38  | 135,20            |
| 14.                                   | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg  | 34,69    | 64,38  | 2 233,34          |
| 15.                                   | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3        | kg  | 32,57    | 60,19  | 1 960,39          |
| 16.                                   | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1    | kg  | 4,89     | 53,70  | 262,59            |
| 17.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg  | 3 284,11 | 2,57   | 8 440,15          |
| 18.                                   | 2710703518200 | Panou gata confectionat                                 | kg  | 6 839,74 | 30,00  | 205 192,20        |
| 19.                                   | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                           | kg  | 9,52     | 25,00  | 238,00            |
| 20.                                   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                   | kg  | 8,33     | 30,00  | 249,90            |
| 21.                                   | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati  | kg  | 2 380,00 | 30,00  | 71 400,00         |
| 22.                                   | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg  | 18,43    | 25,00  | 460,75            |
| 23.                                   | 2863146310237 | Broasca Yalle                                           | buc | 3,00     | 625,00 | 1 875,00          |
| 24.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                 | kg  | 8,93     | 69,07  | 616,80            |
| 25.                                   | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4           | kg  | 2,26     | 65,37  | 147,74            |
| 26.                                   | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                | buc | 10,71    | 5,00   | 53,55             |
| 27.                                   | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220   | buc | 84,00    | 5,00   | 420,00            |
| 28.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                | buc | 18,00    | 0,45   | 8,10              |
| 29.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                       | buc | 84,00    | 2,50   | 210,00            |
| 30.                                   | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                      | buc | 10,71    | 3,50   | 37,48             |
| 31.                                   | 2874115883700 | Saiba M 20                                              | buc | 10,71    | 1,50   | 16,07             |
| 32.                                   | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                         | buc | 84,00    | 1,00   | 84,00             |
| 33.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                       | kw  | 11,34    | 3,42   | 38,78             |
| 34.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                           | m3  | 3,47     | 23,33  | 80,95             |
| 35.                                   | 4100126202818 | Apa                                                     | m3  | 0,12     | 23,33  | 2,80              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                         |     |          |        | <b>367 357,87</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,42  | 500,00 | 210,00           |
| 2.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 1,58  | 500,00 | 790,00           |
| 3.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,53  | 250,00 | 132,50           |
| 4.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,26  | 45,00  | 11,70            |
| 5.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,99  | 35,00  | 34,65            |
| 6.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,51  | 45,00  | 22,95            |
| 7.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 6,72  | 15,00  | 100,80           |
| 8.                                  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 0,99  | 45,00  | 44,55            |
| 9.                                  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                         | h-ut | 0,67  | 350,00 | 234,50           |
| 10.                                 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 2,26  | 35,00  | 79,10            |
| 11.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 1,90  | 500,00 | 950,00           |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,80  | 500,00 | 1 400,00         |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 8,17  | 320,00 | 2 614,40         |
| 14.                                 | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                              | h-ut | 22,12 | 250,00 | 5 530,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |       |        | <b>12 155,15</b> |

**Total:**

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 439 424,67 |
|--------------------|-----|------------|

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Asigurarea medicala si sociala | 24,00 %  | 14 378,80  |
| Transportarea materialelor     | 4,00 %   | 14 694,31  |
| Total                          | 100,00 + | 468 497,78 |
| Cheltuieli de regie            | 5,00 %   | 23 424,89  |
| Total                          | 100,00 + | 491 922,67 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 14 757,68  |
| Total                          | 100,00 + | 506 680,35 |
| TVA                            | 20,00 %  | 101 336,07 |

**Total deviz:** **608 016,42**

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a imprejmuirilor in cadrul LT  
"Ginta Latina", str. Ginta Latina 9, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3  
Lucrari de reparatie imprejmuiri  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCP44 A                    | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gard din plasa, inclusiv stalpii / 320 m.l.         | kg   |                                        |                      | 1,65<br>1,44           |
|        | 721424002 1800              | Lacatus mecanic                                                                                                      | h-om | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |
|        | 721203002 2700              | Sudor                                                                                                                | h-om | 0,0040                                 | 57,66                | 0,23                   |
|        | 931006001 9922              | Muncitor deservire                                                                                                   | h-om | 0,0010                                 | 57,66                | 0,06                   |
|        | 241354730 8164              | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                             | kg   | 0,0010                                 | 25,00                | 0,03                   |
|        | 241111590 4512              | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                            | m3   | 0,0015                                 | 21,00                | 0,03                   |
|        | 241052000 6751              | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                      | h-ut | 0,0003                                 | 500,00               | 0,15                   |
| 2      | TrB05A 1-3                  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                      | t    |                                        |                      | 107,24<br>107,24       |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om | 1,8600                                 | 57,66                | 107,24                 |
| 3      | TrI1AF0 8A5                 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2 | t    |                                        |                      | 63,45<br>63,45         |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                 | h-om | 1,1000                                 | 57,66                | 63,45                  |
| 4      | RpCB18 F                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / fundatii sub stilpi la gard cu                       | m3   |                                        |                      | 228,44<br>197,23       |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|   |                   | plasa                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,1000 | 57,66  | 121,09           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om   | 1,3200 | 57,66  | 76,14            |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3     | 0,0500 | 23,33  | 1,17             |
|   | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                             | h-ut   | 0,2900 | 35,00  | 10,19            |
|   | 295227000<br>3370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2900 | 45,00  | 13,10            |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1500 | 45,00  | 6,75             |
| 5 | TsH92B            | Incarcarea in auto deseuri de constructie                                                                                                                                        | t      |        |        | 63,98<br>63,98   |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om   | 1,1100 | 57,66  | 63,98            |
| 6 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                           | t      |        |        | 82,51<br>0,00    |
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 320,00 | 82,51            |
|   |                   | <b>2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                  |        |        |        |                  |
| 7 | TsC39A<br>1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36                      | buc    |        |        | 88,32<br>41,52   |
|   | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0800 | 57,66  | 1,66             |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om   | 1,9200 | 57,66  | 39,85            |
|   | 281123630<br>9848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                          | kg     | 0,4000 | 25,00  | 3,60             |
|   | 352020000<br>5303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                            | h-ut   | 0,4800 | 250,00 | 43,20            |
| 8 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                           | t      |        |        | 64,00<br>64,00   |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om   | 1,1100 | 57,66  | 64,00            |
| 9 | TsC35B<br>11      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 |        |        | 2 093,75<br>0,00 |
|   | 295227000         | Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 6,0200 | 350,00 | 2 093,75         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6      | 7                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|
|    | 7403              |                                                                                                                                                                            |      |          |        |                       |
| 10 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                     | t    |          |        | 82,49<br>0,00         |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580   | 320,00 | 82,49                 |
|    |                   | <b>3. Gard (320.10 m.l.)</b>                                                                                                                                               |      |          |        |                       |
| 11 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                              | m3   |          |        | 612,56<br>57,20       |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900   | 57,66  | 57,20                 |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                     | m3   | 1,1500   | 380,00 | 437,76                |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000   | 23,33  | 2,24                  |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut | 0,2100   | 45,00  | 9,36                  |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut | 0,4200   | 250,00 | 106,00                |
| 12 | CA03C3            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)         | m3   |          |        | 1 827,80<br>475,70    |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 7,8500   | 57,66  | 452,63                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,06                 |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 288,0000 | 2,57   | 747,56                |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,7660   | 250,00 | 193,30                |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,7050   | 380,00 | 270,41                |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,2900   | 23,33  | 6,83                  |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00                  |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500   | 500,00 | 125,00                |
| 13 | CL01A             | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 80x60x3mm h=2.9 m | t    |          |        | 31 790,47<br>1 037,63 |
|    | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 14,4000  | 57,66  | 830,26                |
|    | 721407002         | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                               | h-om | 1,8000   | 57,66  | 103,69                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---------------------------------------------|
|    | 1400              |                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        |                                             |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000     | 57,66  | 51,84                                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000     | 57,66  | 51,84                                       |
|    | 281110630<br>2000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati                                                                                                                                                                              | kg   | 1 000,0000 | 30,00  | 30 000,00                                   |
|    | 287315590<br>1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9500     | 65,37  | 62,08                                       |
|    | 287411584<br>2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,5000     | 3,50   | 15,75                                       |
|    | 287411580<br>2500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,5000     | 5,00   | 22,50                                       |
|    | 287411588<br>3700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,5000     | 1,50   | 6,75                                        |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500     | 25,00  | 3,78                                        |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2200     | 21,00  | 4,59                                        |
|    | 273210360<br>0227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000     | 25,00  | 100,00                                      |
|    | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,5000     | 30,00  | 105,00                                      |
|    | 311050000<br>3004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,9500     | 35,00  | 33,24                                       |
|    | 341052000<br>6728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8000     | 500,00 | 399,16                                      |
| 14 | CO07A1            | Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul, L=320,10 m.l., h=2.1m                                                                        | kg   |            |        | <div>36,49</div> <hr/> <div>4,61</div>      |
|    | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300     | 57,66  | 1,73                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500     | 57,66  | 2,88                                        |
|    | 271070351<br>8200 | Panou gata confectionat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0500     | 30,00  | 31,50                                       |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0010     | 69,07  | 0,07                                        |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0010     | 3,42   | 0,00                                        |
|    | 243022610<br>3294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050     | 60,19  | 0,30                                        |
| 15 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ΓΦ-021 sau analog si doua straturi de email tip ΠΦ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |            |        | <div>1 231,01</div> <hr/> <div>371,35</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 714102001<br>3400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 57,66    | 371,35                                     |
|    | 243011610<br>0000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 60,19    | 469,46                                     |
|    | 243022610<br>0814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 64,38    | 251,11                                     |
|    | 243022610<br>9420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 53,70    | 29,52                                      |
|    | 232016620<br>0676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 53,70    | 104,70                                     |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87                                       |
|    |                     | <b>4. Porti si portite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                            |
| 16 | CK14A               | Porti metalice cu rame din<br>profiluri din otel rotun gata<br>confectionate, inclusiv accesoriiile<br>necesare, montate pe stilpi din<br>beton armat / Portita pentru<br>persoane 2.1(h) x 1.0 m -2buc,<br>inclusiv accesoriiile (bratari,<br>praznuri, calcai, pinten de oprire,<br>balamale etc.) | m2   |        |          | <div>3 111,76</div> <hr/> <div>98,71</div> |
|    | 721203002<br>2700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98                                      |
|    | 721407002<br>1400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9600 | 57,66    | 55,33                                      |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,43                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,97                                      |
|    | 203011293<br>0150 1 | Porti metalice inclusiv accesoriiile 2.1(h)<br>x 1.0 m -2buc (bratari, praznuri, calcai,<br>pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 950,00 | 2 950,00                                   |
|    | 287411581<br>7604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,00                                      |
|    | 287411584<br>2685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00                                      |
|    | 287412588<br>1227   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                       |
|    | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-<br>80                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 64,38    | 6,44                                       |
|    | 287315590<br>1200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1150 | 69,07    | 7,89                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,2300 | 3,42     | 0,79                                       |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2500 | 2,57     | 3,21                                       |
|    | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 250,00   | 1,19                                       |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 23,33    | 0,00                                       |
|    | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 9,52                                       |
| 17 | CK14A               | Porti metalice cu rame din<br>profiluri din otel rotun gata                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | <div>3 112,02</div> <hr/>                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    |                     | confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 4.0 m -1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)                                                                 |      |        |          | 98,57                                |
|    | 721203002<br>2700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98                                |
|    | 721407002<br>1400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 57,66    | 55,33                                |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,37                                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,90                                |
|    | 203011293<br>0150 2 | Porti metalice inclusiv accesoriile 2.1(h) x 4.0 m -1buc (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 950,00 | 2 950,00                             |
|    | 287411581<br>7604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,00                                |
|    | 287411584<br>2685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00                                |
|    | 287412588<br>1227   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 64,38    | 6,44                                 |
|    | 287315590<br>1200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1150 | 69,07    | 7,98                                 |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2300 | 3,42     | 0,79                                 |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2500 | 2,57     | 3,21                                 |
|    | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 250,00   | 0,89                                 |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 23,33    | 0,03                                 |
|    | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,12                                |
| 18 | CK14A               | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 4.0(1+1+2)m - 1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.) | m2   |        |          | <div>3 112,02</div> <div>98,57</div> |
|    | 721203002<br>2700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,98                                |
|    | 721407002<br>1400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600 | 57,66    | 55,33                                |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,37                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,90            |
|    | 203011293<br>0150 3 | Porti metalice inclusiv accesoriile 2.1(h)<br>x 4.0(1+1+2) m -1buc (bratari, praznuri,<br>calcai, pinten de oprire, etc.) | m2   | 1,0000 | 2 950,00 | 2 950,00         |
|    | 287411581<br>7604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>80 gr.5.8 S 6220                                                                  | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,00            |
|    | 287411584<br>2685   | Piulita hexag. M8                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,50     | 10,00            |
|    | 287412588<br>1227   | Saiba plata M 8                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00             |
|    | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-<br>80                                                                             | kg   | 0,1000 | 64,38    | 6,44             |
|    | 287315590<br>1200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                   | kg   | 0,1150 | 69,07    | 7,98             |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                         | kw   | 0,2300 | 3,42     | 0,79             |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                          | kg   | 1,2500 | 2,57     | 3,21             |
|    | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                     | m3   | 0,0040 | 250,00   | 0,89             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0010 | 23,33    | 0,03             |
|    | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,12            |
| 19 | CK33C               | Broasca aplicata sistem Yalle /<br>Lacat cu maner pentru portita si<br>porta                                              | buc  |        |          | 771,85<br>144,15 |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61             |
|    | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                   | h-om | 2,4200 | 57,66    | 139,54           |
|    | 286314631<br>0237   | Broasca Yalle                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 625,00   | 625,00           |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,70             |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a  
imprejmuirilor in cadrul LT  
"Ginta Latina", str. Ginta  
Latina 9, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Lucrari de reparatie imprejmuiri**

**Valoarea de deviz 608 016,42 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gard din plasa, inclusiv stalpii / 320 m.l.         | kg   | 5 281,65                              | 1,65<br>1,44                          | 8 716,90<br>7 613,43   |
| 2      | TrB05A1-3                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                      | t    | 5,28                                  | 107,24<br>107,24                      | 566,22<br>566,22       |
| 3      | TrI1AF08 A5                 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2 | t    | 5,28                                  | 63,45<br>63,45                        | 335,00<br>335,00       |
| 4      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / fundatii sub stilpi la gard cu plasa                 | m3   | 3,40                                  | 228,44<br>197,23                      | 776,70<br>670,58       |
| 5      | TsH92B                      | Incarcarea in auto deseuri de constructie                                                                            | t    | 7,48                                  | 63,98<br>63,98                        | 478,58<br>478,58       |
| 6      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                               | t    | 12,76                                 | 82,51<br>0,00                         | 1 052,80<br>0,00       |

| 1                                  | 2        | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                     | 7                     |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total Demontari</b>             |          |                                                                                                                                                                                  |        |          |                       | <b>11 926,20</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |          |                                                                                                                                                                                  |        |          |                       | <b>9 663,81</b>       |
|                                    |          | <b>2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                  |        |          |                       |                       |
| 7                                  | TsC39A1  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36                      | buc    | 128,00   | 88,32<br>41,52        | 11 304,70<br>5 313,95 |
| 8                                  | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                           | t      | 18,93    | 64,00<br>64,00        | 1 211,44<br>1 211,44  |
| 9                                  | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,112    | 2 093,75<br>0,00      | 234,50<br>0,00        |
| 10                                 | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                           | t      | 18,93    | 82,49<br>0,00         | 1 561,60<br>0,00      |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |          |                                                                                                                                                                                  |        |          |                       | <b>14 312,24</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |          |                                                                                                                                                                                  |        |          |                       | <b>6 525,39</b>       |
|                                    |          | <b>3. Gard (320.10 m.l.)</b>                                                                                                                                                     |        |          |                       |                       |
| 11                                 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                    | m3     | 1,25     | 612,56<br>57,20       | 765,70<br>71,50       |
| 12                                 | CA03C3   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)               | m3     | 11,20    | 1 827,80<br>475,70    | 20 471,41<br>5 327,79 |
| 13                                 | CL01A    | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 80x60x3mm h=2.9 m      | t      | 2,38     | 31 790,47<br>1 037,63 | 75 661,33<br>2 469,57 |
| 14                                 | CO07A1   | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu                                                                                                                        | kg     | 6 514,04 | 36,49                 | 237 672,28            |

| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                                     | 7                                        |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |        | montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul, L=320,10 m.l., h=2.1m                                                                                                                                                                              |    |       | 4,61                                  | 30 047,78                                |
| 15                              | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectioniilor si constructiilor metalice                                        | t  | 8,894 | <div>1 231,01</div> <div>371,35</div> | <div>10 948,58</div> <div>3 302,76</div> |
| <b>Total Gard (320.10 m.l.)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                                       | <b>345 519,30</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                                       | <b>41 219,40</b>                         |
|                                 |        | <b>4. Porti si portite</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                                       |                                          |
| 16                              | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 1.0 m - 2buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)      | m2 | 4,20  | <div>3 111,76</div> <div>98,71</div>  | <div>13 069,38</div> <div>414,58</div>   |
| 17                              | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 4.0 m - 1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)      | m2 | 8,40  | <div>3 112,02</div> <div>98,57</div>  | <div>26 141,00</div> <div>828,01</div>   |
| 18                              | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 4.0(1+1+2)m -1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.) | m2 | 8,40  | <div>3 112,02</div> <div>98,57</div>  | <div>26 141,00</div> <div>828,01</div>   |

| 1                              | 2     | 3                                                                            | 4        | 5    | 6                      | 7                        |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|--------------------------|
| 19                             | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle /<br>Lacat cu maner pentru portita si<br>porta | buc      | 3,00 | 771,85<br><hr/> 144,15 | 2 315,55<br><hr/> 432,45 |
| <b>Total Porti si portite</b>  |       |                                                                              |          |      |                        | <b>67 666,93</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>        |       |                                                                              |          |      |                        | <b>2 503,05</b>          |
| Cheltuieli directe             |       |                                                                              | lei      |      |                        | 439 424,67               |
| Asigurarea medicala si sociala |       |                                                                              | 24,00 %  |      |                        | 14 378,80                |
| Transportarea materialelor     |       |                                                                              | 4,00 %   |      |                        | 14 694,31                |
| Total                          |       |                                                                              | 100,00 + |      |                        | 468 497,78               |
| Cheltuieli de regie            |       |                                                                              | 5,00 %   |      |                        | 23 424,89                |
| Total                          |       |                                                                              | 100,00 + |      |                        | 491 922,67               |
| Beneficiu de deviz             |       |                                                                              | 3,00 %   |      |                        | 14 757,68                |
| Total                          |       |                                                                              | 100,00 + |      |                        | 506 680,35               |
| TVA                            |       |                                                                              | 20,00 %  |      |                        | 101 336,07               |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**608 016,42**  
**59 911,65**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0