

**CAIET DE SARCINI
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ**

Lucrări de reparație a drumului de acces la grădinița Ghiocel din or. Cimișlia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația drumului - 765m2				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	765,0000		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6500		
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7650		
4	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,4600		
5	DB19F	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanica	m2	765,0000		
6	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,4600		
7	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	765,0000		
		2. Bordura				
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	115,0000		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	115,0000		