

**Lucrari de reparatie a
acoperisului oficiului din mun.
Chisinau, str. Alexandru cel Bun,
56**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

**Lucrari de reparatie a acoperisului oficiului din mun. Chisinau, str. Alexandru cel
Bun, 56**


Valoarea de deviz 707 351,76 lei

Intocmit in prețuri curente 29.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii - montaj Acoperis 1.1. Demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	640,00	30,87 30,15	19 756,80 19 296,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	495,00	18,39 17,55	9 103,05 8 687,25
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	237,00	6,42 6,30	1 521,54 1 493,10
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	100,00	2,06 1,80	205,80 180,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,00	12,27 12,15	981,60 972,00
6	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	9,00	27,54 24,30	247,86 218,70
7	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	9,00	49,95	449,55




1	2	3	4	5	6	7
					49,95	449,55
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,00	64,44 0,00	580,00 0,00
Total Demontare						32 846,20
Incluziv salariu						31 296,60
1.2. Lucrari de montare						
9	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	60,00	91,18 35,10	5 470,80 2 106,00
10	RpCH07B	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la cupole si turle	m2	500,00	108,29 21,15	54 145,00 10 575,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,20	341,49 38,25	5 190,59 581,40
12	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime	m2	495,00	103,81 12,60	51 385,95 6 237,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	495,00	20,73 11,25	10 262,70 5 568,75
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	600,00	68,48 39,60	41 089,50 23 760,00
15	RpCI34B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu - Shinglas "Tango" culoarea verde	m2	580,00	285,60 41,40	165 648,00 24 012,00
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu linocrom	m2	68,00	90,14 30,60	6 129,18 2 080,80
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi -	m2	200,00	9,99 1,80	1 998,48 360,00



1	2	3	4	5	6	7
		mastica				
18	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	81,00	147,03 36,00	11 909,52 2 916,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	78,00	244,21 13,50	19 048,55 1 053,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,00	265,51 15,75	9 027,42 535,50
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	120,00	31,18 9,45	3 741,17 1 134,00
22	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	14,00	66,72 58,50	934,08 819,00
23	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum	m	16,00	95,36 35,10	1 525,68 561,60
24	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	300,00	23,94 6,75	7 182,45 2 025,00
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	55,09 33,75	33 053,80 20 250,00
Total Lucrari de montare						427 742,87
Incluziv salariu						104 575,05
		1.3. Finisari interioare si exterioare				
26	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	51,75 51,75	207,00 207,00
27	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau	buc	4,00	27,86	



1	2	3	4	5	6	7
		consolidari			27,00	108,00
28	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	0,80	860,81 281,81	688,65 225,45
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,00	90,02 68,85	7 201,92 5 508,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	250,00	3,84 1,35	960,00 337,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,00	37,79 24,75	9 447,00 6 187,50
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	120,00	15,63 5,40	1 876,14 648,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,00	29,30 24,75	3 515,78 2 970,00
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	120,00	42,95 20,25	5 153,40 2 430,00
Total Finisari interioare si exterioare						29 161,31
Incluziv salariu						18 621,45
Total Lucrari constructii - montaj Acoperis						489 750,38
Incluziv salariu						154 493,10
2. Electricitate						
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C16A	buc	1,00	124,75 70,20	124,75 70,20
36	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese gradinite	buc	2,00	461,58 200,25	923,17 400,50



1	2	3	4	5	6	7
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,30	809,92 558,00	1 052,90 725,40
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	397,97 354,00	238,78 212,40
39	Cablu FPC-CT25W/m	Cablu FPC-CT25W/m	m	130,00	22,30 0,00	2 899,00 0,00
40	Cablu VVGng-LS=3x2.5	Cablu VVGng-LS=3x2.5	m	60,00	11,60 0,00	696,00 0,00
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,60	1 880,53 1 071,00	1 128,32 642,60
Total Electricitate						7 062,92
Incluziv salariu						2 051,10

Cheltuieli directe	lei	496 813,30
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	35 222,44
Transportarea materiale	4,00 %	13 003,37
Total	100,00 +	545 039,11
Cheltuieli de regie	5,00 %	27 251,96
Total	100,00 +	572 291,07
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 168,73
Total	100,00 +	589 459,80
TVA	20,00 %	117 891,96

Total deviz:
Incluziv salariu

707 351,76
150 544,20

Intocmit


Verificat

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(IP Agentia Servicii Publice)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
acoperisului oficiului din mun.
Chisinau, str. Alexandru cel Bun,
56**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de reparatie a acoperisului oficiului din mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 56

Valoarea de deviz 707 351,76 lei

Intocmit in prețuri curente 29.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	36,68	45,00	1 650,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,80	45,00	531,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,00	45,00	2 430,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,40	45,00	5 508,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	618,60	45,00	27 837,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	281,85	45,00	12 683,25
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 030,36	45,00	46 366,20
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,90	45,00	400,50
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	199,00	45,00	8 955,00
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,40	45,00	648,00
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	45,00	54,00
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	436,38	45,00	19 637,10
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,00	45,00	90,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,80	45,00	1 026,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,85	45,00	668,25
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	603,61	45,00	27 162,45
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,00	45,00	90,00
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,93	45,00	806,85
Total manopera						156 544,20

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	337,05	9,00	3 033,45
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,40	8,00	19,20
3.	1011924	Electrozi Գ42A, diametru 4 mm	kg	0,65	36,00	23,40
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,26	5,00	46,30
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,26	2,00	18,52
6.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	189,00	9,00	1 701,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,50	12,00	222,00
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,63	3200,00	2 016,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3200,00	192,00




10.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	14,02	3 200,00	44 864,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,18	3 200,00	576,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,18	3 200,00	576,00
13.	2020132920527	Placi OSB gr 12 mm	m2	519,75	85,00	44 178,75
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	1 300,00	91,00
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	25,84	36,00	930,24
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,76	17,00	97,92
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	60,00	17,00	1 020,00
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,20	23,00	349,60
19.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,60	17,00	61,20
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,84	10,00	428,40
21.	2320322600036	Mastica	kg	30,00	19,60	588,00
22.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	14,40	19,00	273,60
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	23,00	2,30
24.	2413217300010	Cleme	buc	17,34	37,00	641,58
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,08	30,00	2,40
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,50	15,60	585,00
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	100,00	27,00	2 700,00
28.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	76,80	32,00	2 457,60
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,18	99,00	17,82
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,20	36,00	43,20
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	101,84	32,00	3 258,88
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	49,80	24,30	1 210,14
33.	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,60	47,00	451,20
34.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,28	32,00	8,96
35.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	15,00	13,00	195,00
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,84	1,32	5,07
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	480,00	0,00
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,00	2,30	78,20
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	571,20	2,80	1 599,36
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	126,59	4,30	544,34
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,36	12,00	40,32
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,07	27,00	433,89
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	185,00	3,00	555,00
44.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	586,33	7,80	4 573,37
45.	268213260047-3	Shinglas "Tango"	m2	700,35	160,00	112 056,00
46.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	888,72	21,00	18 663,12
47.	2682162606632	Placa vata minerala izolanta gen tip G 100 1200 x 600 x 40 mm S 5838/5	m2	5,28	90,00	475,20
48.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	472,03	18,00	8 496,54
49.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	5,48	21,00	115,08
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,41	99,00	3 604,59
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	84,36	115,00	9 701,40
52.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	30,00	9,00	270,00
53.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,44	15,60	6,86
54.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	120,00	21,00	2 520,00
55.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,00	5,00	10,00
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	51,30	16,00	820,80
57.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,55	16,00	40,80
58.	2873147300863	Agrafe	kg	21,26	21,00	446,46
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,60	36,00	21,60
60.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,67	85,00	603,95
61.	2874115837745	Suruburi	buc	803,40	11,20	964,08
62.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	110,00	16,00	1 760,00



63.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	5,40	16,00	86,40
64.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,05	16,00	0,80
65.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,70	36,00	601,20
66.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,07	87,00	1 398,09
67.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,34	67,00	1 161,78
68.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,67	87,00	754,29
69.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,50	2,30	1,15
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,67	47,00	407,49
71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,07	99,00	1 590,93
72.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,48	32,00	3 599,36
73.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 118,20	0,01	61,18
74.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2 436,00	12,00	29 232,00
75.	5009031	Scoabe	10 buc	4,02	11,00	44,22
76.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,48	20,00	9,60
77.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,12	1,20	21,74
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,00	12,20
79.	5009070	Racordari	10 buc	1,08	13,00	14,04
80.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	12,50	12,50
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,65	70,00	45,50
82.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,50	3,00	55,50
83.	Cablu FPC-CT25W/m	Cablu FPC-CT25W/m	m	130,00	22,30	2 899,00
84.	Cablu VVGng-LS=3x2.5	Cablu VVGng-LS=3x2.5	m	60,00	11,60	696,00
Total materiale de constructii						325 084,26

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,60	150,00	90,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,90	10,00	39,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,90	10,00	39,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,48	10,00	94,80
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,75	47,00	82,25
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	150,00	15,00
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 700,00	4,20	11 340,00
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	19,60	9,00	176,40
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	121,12	12,00	1 453,44
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,10	12,00	529,20
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,90	8,00	7,20
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,20	12,00	398,40
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,56	12,00	18,72
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,91	15,00	13,65
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	20,00	0,80
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,30	150,00	45,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	35,00	17,50
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	12,00	0,48
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,90	20,00	58,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,32	250,00	580,00
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,60	250,00	150,00
Total utilaje de constructii						15 184,84



Total:

Cheltuieli directe	lei	496 813,30
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	35 222,44
Transportarea materiale	4,00 %	13 003,37
Total	100,00 +	545 039,11
Cheltuieli de regie	5,00 %	27 251,96
Total	100,00 +	572 291,07
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 168,73
Total	100,00 +	589 459,80
TVA	20,00 %	117 891,96

Total deviz:**707 351,7
6**

Intocmit



("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Agentia Servicii Publice)


(funcția, semnătura)




Investitor
ObiectIP Agentia Servicii Publice
**Lucrari de reparatie a acoperisului oficiului din mun.
Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 56**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Lucrari de reparatie a acoperisului oficiului din mun. Chisinau, str. Alexandru cel
Bun, 56
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii - montaj Acoperis 1.1. Demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,87 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18,39 17,55
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	45,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	12,00	0,84
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,42 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25




1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,06 <hr/> 1,80
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	45,00	0,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	45,00	0,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,27 <hr/> 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			27,54 <hr/> 24,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	45,00	24,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
7	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			49,95 <hr/> 49,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,44 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,44
		1.2. Lucrari de montare				
9	RpCH06 A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			91,18 <hr/> 35,70



1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0170	3 200,00	54,40
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900	16,00	1,44
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
10	RpCH07 B	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la cupole si turle	m2			108,29 <hr/> 21,15
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2700	45,00	12,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0260	3 200,00	83,20
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2200	16,00	3,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	12,00	0,42
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			341,49 <hr/> 38,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,25
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,00	61,20
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,40
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	99,00	1,17
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	150,00	0,79
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,78
12	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime	m2			103,81 <hr/> 12,60




1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,60
	202013292 0527	Placi OSB gr 12 mm	m2	1,0500	85,00	89,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,73 <hr/> 11,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,80	9,24
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			68,48 <hr/> 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	21,00	25,36
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,83
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
15	RpCI34 B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu - Shinglas "Tango" culoarea verde	m2			285,60 <hr/> 41,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260	Shinglas "Tango"	m2	1,1500	60,00	69,20




1	2	3	4	5	6	7
	047-3					
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	12,00	50,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu linocrom	m2			90,14 30,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	21,00	50,72
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	9,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
17	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi - mastică	m2			9,99 1,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	232032260 0036	Mastică	kg	0,1500	19,60	2,94
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	17,00	5,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	150,00	0,15
18	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			147,03 36,00




1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,00	104,90
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	21,00	5,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244,21 <hr/> 13,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	115,00	124,38
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,15
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,56
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,71
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	99,00	20,40
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	87,00	17,92
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,51 <hr/> 15,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,02
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,17
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	47,00	11,98
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	37,00	18,87
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,17
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	87,00	22,18
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg			




1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare				9,45
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,32	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
22	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			66,72 ----- 58,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,3000	45,00	58,50
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	21,00	8,22
23	RpCE18 C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum	m			95,36 ----- 35,10
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	12,15
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3000	19,00	17,10
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	17,00	6,12
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	17,00	3,83
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0700	12,00	2,52
	268216260 6632	Placa vata minerala izolanta gen tip G 100 1200 x 600 x 40 mm S 5838/5	m2	0,1100		29,70
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020		0,94
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		0,05




1	2	3	4	5	6	7
24	RpCE29 A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			23,94 <hr/> 6,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	9,00	10,11
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 200,00	6,72
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,09 <hr/> 33,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 300,00	0,15
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,20	18,90
		1.3. Finisari interioare si exterioare				
26	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			51,75 <hr/> 51,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	45,00	2,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	45,00	49,50
27	RCsU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			27,86 <hr/> 27,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3600	1,320,00	474,72
	265210210	Var pasta	m3	0,0001	480,00	48,00




1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
28	CN511	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2			860,81 ----- 281,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,2600	45,00	281,81
	246210611 0602	Natriu fluor	kg	12,0000	47,00	564,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0300	150,00	3,75
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	150,00	11,25
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			90,02 ----- 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,84 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,79 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60



1	2	3	4	5	6	7
	6661					
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,63 5,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,30	10,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,30 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			42,95 20,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,00	20,25
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	32,00	20,48
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		2. Electricitate				
35	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C16A	buc			124,75 70,20
	1	Muncitor	h-om	1,5600	45,00	70,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,50	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	150,00	



1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,00
36	RpEC07 B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc			461,58 <hr/> 200,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,4500	45,00	200,25
	252121670 4506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	13,00	97,50
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,0000	9,00	135,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	2,30	14,95
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200	15,60	3,43
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1400	32,00	4,48
	287527402 1005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
37	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			809,92 <hr/> 558,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	45,00	558,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	70,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,85
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	98,08
38	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,00	



1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	8,33
39	Cablu FPC-CT 25W/m	Cablu FPC-CT25W/m	m			22,30 0,00
	Cablu FPC-CT25 W/m	Cablu FPC-CT25W/m	m	1,0000	22,30	22,30
40	Cablu VVGng-LS=3x2.5	Cablu VVGng-LS=3x2.5	m			11,60 0,00
	Cablu VVGng-LS=3x2.5	Cablu VVGng-LS=3x2.5	m	1,0000	11,60	11,60
41	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 880,53 1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	11,00	73,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	13,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	17,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	47,00	126,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	29,17

Intocmit

("SAQ INVEST" S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Agentia Servicii Publice)

(funcția, semnătura)

