

Lucrari de reconstructia unei portiuни de drum din s. Tirsitei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 780 697,286 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,170	60,00	250,200
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,540	60,00	92,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	336,000	60,00	20 160,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	264,000	60,00	15 840,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	60,00	205,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,540	60,00	1 412,400
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,000	60,00	7 200,000
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,680	60,00	760,800
						45 921,000

Total manopera

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	338,400	1 590,00	538 056,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	225,600	1 800,00	406 080,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	113,680	285,00	32 398,800
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,400	295,00	14 868,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	682,640	285,00	194 552,400
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	14,400	150,00	2 160,000
7.	23203226000401	Bitum	t	2,423	10 307,00	24 973,861
8.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,740	85,00	2 357,900
9.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,300	35,00	465,500
10.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,332	35,00	151,620
11.	2615107326105-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	641,67	1 283,340
12.	2615107326105-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000	641,67	641,670
13.	2615107326105-23	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	614,17	1 228,340
14.	2615107326105-56	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	2 532,50	5 065,000
15.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	105,00	420,000

16.	2663102100000	Beton	m3	0,900	1 500,00	1 350,000
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,800	18,00	1 166,400
18.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	9,000	225,00	2 025,000
19.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	14,000	1,50	21,000
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,000	1,50	42,000
21.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,000	0,45	6,300
22.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,280	65,00	18,200
23.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,140	65,00	9,100
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,45	12,600
25.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	25,00	100,000
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,800	5,00	434,000
Total materiale de construcții						1 229 887,031

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,824	500,00	912,000
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,706	250,00	176,500
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,284	575,00	16 263,300
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,860	278,00	8 857,080
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	176,160	278,00	48 972,480
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,400	175,00	770,000
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,680	1 500,00	47 520,000
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,788	244,00	2 144,272
Total utilaje de construcții						125 615,632

Total	lei	1 401 423,663
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	11 021,040
Total	100,00 +	1 412 444,703
Cheltueli de regie	3,00 %	42 373,341
Total	100,00 +	1 454 818,044
Beneficiu	2,00 %	29 096,361
Total	100,00 +	1 483 914,405
TVA	20,00 %	296 782,881

Total deviz:

1 780 697,286

Intocmit

Drumuri Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)