

**Lucrari de reparatie la CS  
Slobozia Mare Investitor IMSP  
CS Slobozia Mare r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 545 194,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioara</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	303,40	44,900 42,900	13 622,660 13 015,860
2	RpCM33A	Demontarea plăcajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	68,00	88,360 88,000	6 008,480 5 984,000
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	142,00	14,350 13,750	2 037,700 1 952,500
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	303,00	86,740 38,500	26 282,220 11 665,500
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	303,00	379,830 137,500	115 088,490 41 662,500

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
6	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Облицовка фаянсом глазурированным или неглазурированным, матовым или блестящим, по ровной поверхности стен, колонн и балок, включая откосы, склеивающей пастой, со швами вразбежку и их шпатлевкой, в помещениях площадью более 10 м2, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)	m2	212,00	460,471 264,000	97 619,810 55 968,000
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	135,00	48,130 22,000	6 497,483 2 970,000
		<i>Total</i>	Lei			267 156,843
		<b>Total Lucrari de reparatie interioara Inclusiv salariu</b>				<b>267 156,843 133 218,360</b>
		<b>1.2. Lucrari de instalatii de incalzire</b>				
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m	123,00	29,341 16,500	3 608,943 2 029,500
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	13,60	8,800	119,680

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)			8,800	119,680
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc	25,00	19,600 7,700	490,000 192,500
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	164,00	61,140 22,000	10 026,960 3 608,000
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Bratara de fixare PP d-25mm	buc	174,00	19,200 11,000	3 340,800 1 914,000
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-Cot PPR-d 25мм	buc	90,00	18,270 9,900	1 644,300 891,000
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	24,00	17,270 9,900	414,480 237,600

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- Mufa PPR d-25				
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- TEU PPR Ф 25мм	buc	15,00	26,130 14,300	391,950 214,500
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	12,00	36,250 8,250	435,000 99,000
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1400*500 мм)	buc	11,00	1 847,818 35,750	20 325,998 393,250
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1500*500 мм)	buc	1,00	2 060,860 44,000	2 060,860 44,000
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	24,00	143,404 9,900	3 441,696 237,600
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального	buc	12,00	28,500 5,500	342,000 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		отопления, диаметром 1/4 ")-(kran maevckogo)				
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,00	162,762 8,250	651,048 33,000
22	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2)	m2	8,60	32,150 29,150	276,490 250,690
		<i>Total</i>	Lei			47 570,205
		<b>Total Lucrari de instalatii de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>47 570,205 10 330,320</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatii la canalizare</b>				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,11	1 127,500 0,000	124,025 0,000
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	3,60	72,600 72,600	261,360 261,360

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,20	470,100 49,500	564,120 59,400
26	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m	11,00	180,520 20,350	1 985,722 223,850
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	13,40	43,250 41,250	579,550 552,750
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1000x1000mm., pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)-КЦ-10-9 (0,24 м3)	buc	3,00	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
29	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de	buc	3,00	86,568 41,470	259,704 124,410

1	2	3	4	5	6	7
		armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			7 374,481
		<b>Total Lucrari de reparatii la canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>7 374,481 1 221,770</b>
		<i>Total</i>	Lei			322 101,529
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>322 101,529 144 770,450</b>

		Total	Lei	322 101,53
		Asigurari sociale si medicale	24 %	34 744,91
		Cheltuieli de transport	10 %	17 486,93
		Cheltuieli directe		374 333,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	54 278,33
		Total		428 611,70
		Beneficiu de deviz	6 %	25 716,70
		Total		454 328,40
		TVA	20 %	90 865,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>545 194,09</b>
				<b>144 770,45</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la CS  
Slobozia Mare Investitor IMSP  
CS Slobozia Mare r.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 545 194,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5000	55,00	192,500
2.	712301000200	Betonist	h-om	1,5840	55,00	87,120
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	858,1000	55,00	47 195,500
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	863,5500	55,00	47 495,250
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,3660	55,00	7 445,130
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	145,2480	55,00	7 988,640
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	39,0760	55,00	2 149,180
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,0700	55,00	223,850
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8820	55,00	873,510
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	565,1360	55,00	31 082,480
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6780	55,00	37,290
<b>Total manopera</b>						<b>144 770,45</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,7260	350,00	4 454,100
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3200	350,00	462,000
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,1030	160,00	496,480
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 154,100 0	0,06	609,246
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,7300	66,00	180,180
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,3800	55,00	405,900
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,8510	33,00	556,083
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8020	66,00	52,932
9.	24302261000001	Fuga	kg	90,9000	21,00	1 908,900
10.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	252,0390	4,00	1 008,156
11.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	691,9680	4,20	2 906,266
12.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,6125	4,20	208,373
13.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	11,7810	130,00	1 531,530
14.	25212167100-25	Teava din polietilena sau polipropilena Φ25MM	m	168,9200	38,00	6 418,960
15.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000	2,00	48,000
16.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,9186	120,00	230,232
17.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	174,0000	2,00	348,000
18.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,2000	30,00	36,000

19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 939,0000	2,50	9 847,500
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	272,7000	12,00	3 272,400
21.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	312,0900	200,00	62 418,000
22.	26611264331011	Inel 1000*1000MM	buc	3,0000	1 200,00	3 600,000
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	9,9990	0,00	0,000
24.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 227,1500	4,20	5 154,030
25.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	233,5392	160,00	37 366,272
26.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	22,4250	8,00	179,400
27.	282211570000-0	Radiator 1400x500mm	buc	11,0000	1 800,00	19 800,000
28.	282211570000-1	Radiator 1500x500mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
29.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000	20,00	240,000
30.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000	1,50	36,000
31.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	174,0000	1,20	208,800
32.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	144,5850	18,00	2 602,530
33.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	174,0000	0,60	104,400
34.	28752741101-0	TEU PPR Φ 25MM	buc	15,0000	7,20	108,000
35.	287527411010-1	Mufa PPR d-25	buc	24,0000	4,00	96,000
36.	287527411010-2	Cot PPR-d 25MM	buc	90,0000	5,00	450,000
37.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,9000	5,00	184,500
38.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,0000	130,00	3 120,000
39.	287527420400-0	Bratară de fixare PP d-25mm	buc	174,0000	3,00	522,000
40.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,0000	150,00	600,000
41.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	50,0000	2,00	100,000
42.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	12,0000	20,00	240,000
43.	3220137315778	Decapant	kg	0,9030	100,00	90,300
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,5000	3,00	157,500
45.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3400	20,00	26,800
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0300	20,00	60,600
47.	4100126202818	Apa	m3	17,7587	20,00	355,174
48.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0339	2 000,00	67,800
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>174 869,34</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	50,00	25,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2520	60,00	15,120
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,3200	20,00	366,400
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,7500	20,00	35,000
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,4420	75,00	183,150
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,2050	20,00	624,100
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7710	10,00	37,710
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255	550,00	124,025
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,0800	60,00	64,800
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,7500	30,00	202,500
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8600	30,00	25,800

12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	10,00	0,110
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,8160	20,00	136,320
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,5000	10,00	405,000
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,6500	10,00	216,500
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 461,74</b>

Total	Lei	322 101,53
Asigurari sociale si medicale	24 %	34 744,91
Cheltuieli de transport	10 %	17 486,93
Cheltuieli directe		374 333,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	54 278,33
Total		428 611,70
Beneficiu de deviz	6 %	25 716,70
Total		454 328,40
TVA	20 %	90 865,69

**Total deviz: 545 194,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare Investitor**  
**Investitor IMSP CS Slobozia Mare r.Cahul**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioara</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			44,900 42,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			88,360 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			14,350 13,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			86,740 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			379,830 137,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
6	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Облицовка фаянсом глазурированным или неглазурированным, матовым или блестящим, по ровной поверхности стен, колонн и балок, включая откосы, склеивающей пастой, со швами вразбежку и их шпатлевкой, в помещениях площадью более 10 м2, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре)	m2			460,471 264,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	55,00	198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	55,00	66,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	160,00	176,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	4,00	4,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,06	0,92
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	4,20	13,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
7	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			48,130 22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,00	0,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.2. Lucrari de instalatii de incalzire</b>				
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m			29,341 16,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	55,00	3,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	33,00	4,52
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	160,00	3,52
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,800 8,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc			19,600 7,700
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	55,00	7,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	3,00	6,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	8,00	4,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	20,00	1,40
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			61,140

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	25212167100-25	Teava din polietilena sau polipropilena Ф25мм	m	1,0300	38,00	39,14
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Bratara de fixare PP d-25mm	buc			19,200 11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420400-0	Bratara de fixare PP d-25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-Cot PPR-d 25мм	buc			18,270 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010-2	Cot PPR-d 25мм	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-Mufa PPR d-25	buc			17,270 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010-1	Mufa PPR d-25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-TEU PPR Ф 25мм	buc			26,130 14,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101-0	TEU PPR Ф 25мм	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	75,00	1,95
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			36,250 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,50	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1400*500 мм)	buc			1 847,818 35,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	282211570000-0	Radiator 1400x500mm	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	160,00	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	66,00	0,53
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1500*500 мм)	buc			2 060,860 44,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	55,00	44,00
	282211570000-1	Radiator 1500x500mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	160,00	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	66,00	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc			143,404 9,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	130,00	130,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	160,00	1,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	66,00	1,58
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")-(kran maevckogo)	buc			28,500 5,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			162,762 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	160,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	66,00	2,11
22	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на	m2			32,150 29,150



1	2	3	4	5	6	7
		proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)-КЦ-10-9 (0,24 м3)				
	26611264331011	Inel 1000*1000мм	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
29	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)	buc			86,568 ----- 41,470
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	55,00	29,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	55,00	12,43
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	2 000,00	22,60
	4100126202818	Ара	m3	0,0449	20,00	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	60,00	21,60

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.