

Formularul nr. 7

Obiectivul: Reabilitarea termica a blocului medical institutiei medicosanitare publice Spitalul Clinic din strada Gh.Casu Nr.37. mun.Chisinau

Obiectul: Reabilitarea termica a blocului medical institutiei medicosanitare publice Spitalul Clinic din strada Gh.Casu Nr.37. mun.Chisinau

Devizul: Reabilitarea termica a blocului medical institutiei medicosanitare publice Spitalul Clinic din strada Gh.Casu Nr.37. mun.Chisinau

Deviz local Nr. 10.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-04-12

Valoarea de deviz 6 234 807,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap 1	Termoizolarea si finisarea soclului				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	584,50	12,00	7 014,00
					3,60	2 104,20
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS b=100mm	m2	507,00	237,63	120 479,42
					51,54	26 130,78
3	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton prin intermediul conexpan d5 mm, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	421,20	145,09	61 112,06
					36,30	15 289,56
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	622,90	9,93	6 182,28
					3,60	2 242,44
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din porcelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	622,90	290,51	180 958,70
					87,00	54 192,30
	Cap 1	TOTAL Termoizolarea si finisarea soclului				375 746,47
		Inclusiv salariul				99 959,28
	Cap 2	Termoizolarea si finisarrea fasadei				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	584,50	12,00	7 014,00
					3,60	2 104,20
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 100	m2	3 654,40	151,18	552 457,57
					51,54	188 347,78
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala MW 30 mm	m2	685,80	191,87	131 584,03
					87,69	60 137,80
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW100	m2	1 399,70	303,32	424 550,01
					69,30	96 999,21
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la ferestre (k-0.5 la sal)	m	3 125,00	13,45	42 029,69
					3,90	12 187,50
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la colt cladire (k-0.5 la sal)	m	100,00	13,45	1 344,95
					3,90	390,00
12	CK18C	Montarea profilului la rostul de dilatare	m	2 880,00	26,80	77 182,56
					7,80	22 464,00
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. 26 cm	m	1 023,80	59,05	60 455,39
					12,00	12 285,60
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	5 813,10	14,91	86 644,26
					3,60	20 927,16
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare bej	m2	3 978,10	85,03	338 249,89
					36,60	145 598,46
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare albastru	m2	1 835,00	85,03	156 026,38
					36,60	67 161,00

17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare alb	m2	421,10	85,03	35 805,29
					36,60	15 412,26
18	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei.	m2	8 385,00	38,96	326 679,60
					24,00	201 240,00
	Cap 2	TOTAL Termoizolarea si finisarrea fasadei				2 240 023,62
		Inclusiv salariul				845 254,97
	Cap 3	Parapet si ingradire				
19	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg	4 152,00	0,84	3 499,51
					0,75	3 114,00
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3	4,15	5 534,00	22 966,10
					660,00	2 739,00
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	4,15	58,60	243,19
					11,70	48,56
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50x3= $(553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+(0.16+0.1)))=265$ m.l.+ $(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12=1079$ m.l.* $1.2=1294.8$ kg	kg	1 294,80	26,38	34 157,60
					6,30	8 157,24
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5 mm	buc	2 079,00	9,50	19 750,50
					6,00	12 474,00
24	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm prin intermediul niturilor de fixare	m	553,60	224,43	124 242,01
					41,40	22 919,04
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg $553.6/1.5+1=370$ buc.* 1.7 kg/buc. $((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850)$	kg	629,00	26,38	16 593,40
					6,30	3 962,70
26	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t	1,92	400,20	769,58
					77,40	148,84
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,29	643,40	831,92
					186,60	241,27
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 370*2) Conexpan d8 mm	buc	740,00	10,50	7 770,00
					6,00	4 440,00
29	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic.	kg	4 152,00	5,66	23 492,02
					3,00	12 456,00
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	276,80	47,99	13 283,63
					40,80	11 293,44
	Cap 3	TOTAL Parapet si ingradire				267 599,46
		Inclusiv salariul				81 994,09
	Cap 4	Tamplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	50,00	12,60	630,00
					12,60	630,00
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	976,00	12,60	12 297,60
					12,60	12 297,60
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	50,00	1 579,25	78 962,50
					24,30	1 215,00
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	483,50	1 173,22	567 251,87
					21,90	10 588,65
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	492,00	1 137,79	559 792,19
					16,80	8 265,60
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=400	m	1 028,60	255,75	263 064,45
					2,70	2 777,22
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 534,40	3,25	4 986,80
					0,90	1 380,96
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la glafurile interioare	m	4 410,00	17,35	76 511,30
					7,80	34 398,00
39	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec	m2	1 534,40	80,66	123 766,85

		uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.			44,58	68 403,55
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 534,40	20,73	31 802,90
					16,50	25 317,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 534,40	3,25	4 986,80
					0,90	1 380,96
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 534,40	29,78	45 700,57
					16,50	25 317,60
	Cap 4	TOTAL Tamplarie				1 769 753,82
		Inclusiv salariul				191 972,74

Total manopera (ore)	40 639,37
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	4 653 123,37	
Asigurari sociale si medicale	22,50%	274 315,74
Total	4 927 439,11	
Cheltuieli de transport	2,00%	66 479,30
Total	4 993 918,41	
Cheltuieli de regie	2,00%	99 878,37
Total	5 093 796,78	
Beneficiu de deviz	2,00%	101 875,94

Total General fara TVA	5 195 672,72
TVA (20%)	1 039 134,54
TOTAL GENERAL	6 234 807,26
Inclusiv salariul	1 219 181,08

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)