

**Реконструкция сетей хоз.
фекальной канализации по ул.
Ленина (от ул. Гаврилюка до
ул. Дубинина) мун. Комрат (
3/2020-НК)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Наружные сети канализации.

Valoarea de deviz 768 658,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	57,75	30,00	1 732,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,62	30,00	48,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om	162,40	30,00	4 872,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	705,97	30,00	21 179,10
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,04	30,00	1 201,20
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,10	30,00	33,00
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,77	30,00	353,10
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	290,90	30,00	8 727,00
9.	7137010011500	Electrician	h-om	16,82	30,00	504,60
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,39	30,00	761,70
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,55	30,00	106,50
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,10	30,00	33,00
13.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,74	30,00	22,20
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	288,20	30,00	8 646,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	762,93	30,00	22 887,90
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,29	30,00	1 718,70
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,57	30,00	1 757,10
18.	9312040019600	Sapator	h-om	24,77	30,00	743,10
		Total manopera				75 327,30

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	324,90	1,16	376,88
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	51,32	995,67	51 097,78
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	34,22	1 157,71	39 616,84
4.	1234556121657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	696,00	10,25	7 134,00
5.	12345561265791	Стремянки	kg	227,00	10,25	2 326,75
6.	1411122201700000	Piatra sparta	m3	54,39	233,10	12 678,31

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	150,00	1,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,04	150,00	6 006,00
9.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	3 003,00	0,20	600,60
10.	14821102200525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,61	50,00	2 080,50
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,10	5,00	5,50
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,10	5,00	5,50
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	102,60	35,00	3 591,00
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,39	70,00	167,30
15.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	42,01	14,00	588,14
16.	2320156200901	Motorina	kg	25,65	14,00	359,10
17.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	42,01	14,00	588,14
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,69	20,00	33,80
19.	2320166200676	White spirit	kg	5,22	20,00	104,40
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	136,80	9,14	1 250,35
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,83	9,14	35,01
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,84	30,00	145,20
23.	25212167005008 160	Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф160x4,7	m	6,76	56,10	379,24
24.	25212167005083 15	Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф315x9,2	m	320,29	222,31	71 203,67
25.	25212167160024 4266	Фуляр из стальных труб ф426x5,0	m	27,58	650,00	17 927,00
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,26	10,00	382,60
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,84	3,00	425,52
28.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	4,38	1,40	6,13
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,97	1,40	16,76
30.	26611264311561 1	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	10,00	75,00	750,00
31.	26611264311561 3	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3	buc	12,00	145,00	1 740,00
32.	26611264311567 9	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-9	buc	4,00	410,00	1 640,00
33.	26611264325202 161	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	10,00	850,00	8 500,00
34.	26611264331161 560	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6	buc	20,00	433,33	8 666,60
35.	26611264331162 12	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9	buc	10,00	650,00	6 500,00
36.	26611264331520 15	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	10,00	850,00	8 500,00
37.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,73	700,00	1 211,00
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,50	810,00	4 455,00
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09	705,00	63,45
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,40	705,00	987,00
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,96	50,00	98,00
42.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	5,89	257,00	1 513,73
43.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,52	34,00	119,68
44.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	29,16	15,22	443,82
45.	28752742000002 1	Capac cu rama tip "T"	buc	10,00	1 200,00	12 000,00
46.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	11,04	5,00	55,20
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	22,40	12,00	268,80
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,64	12,00	43,68

49.	4100126202818	Apa	m3	50,05	12,00	600,60
		Total materiale de construcții				277 290,08

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	55,02	91,19	5 017,28
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,14	171,90	24,07
3.	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,70	282,92	198,04
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,81	221,04	1 063,21
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,81	221,04	1 063,21
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,81	204,98	985,95
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,88	251,54	9 025,25
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,29	251,54	1 330,65
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,09	218,11	3 727,50
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,94	218,11	205,02
11.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	57,75	204,77	11 825,47
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,81	30,00	24,30
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	2 453,10	30,00	73 593,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	28,21	28,34	799,47
15.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,00	21,36	0,00
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	101,51	91,19	9 256,70
17.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,04	52,08	54,16
18.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	5,52	52,08	287,48
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	164,64	81,19	13 367,12
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,65	171,90	3 377,83
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	42,24	150,00	6 336,00
		Total utilaje de construcții				141 561,71

Total:

Total	lei	640 548,53
TVA	20,00 %	128 109,71

Total deviz:

768 658,24

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Реконструкция сетей хоз. фекальной
канализации по ул. Ленина (от ул. Гаврилюка до
ул. Дубинина) мун. Комрат (3/2020-НК)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Наружные сети канализации.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети самотечной канализации К1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B 11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			591,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	251,54	591,03
2	TsA10B 2	Săpătură manuală de pământ, în drenuri cu lățimea de peste 1 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu împingeri mari și sprijiniri puternice, în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта)	m3			83,40 83,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,78	30,00	83,40
3	TsA16B 5	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m , teren mijlociu(Разработка мокрого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			75,00 75,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,27	30,00	68,10
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,23	30,00	6,90
4	TsC18B 1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3			597,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	218,11	597,71
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3			566,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	251,54	566,23
6	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			11,40 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076	150,00	11,40
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			98,09 10,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	30,00	10,85
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	218,11	87,24
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			9,30 9,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	30,00	9,30
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			26,10 26,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	30,00	26,10
10	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			237,77 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	218,11	237,77
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 212,08 264,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	30,00	264,59
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	947,49
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			69,55

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)				18,30
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	30,00	18,30
	148211022 005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	50,00	51,24
13	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			11,86 10,80
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,36	30,00	10,80
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	34,00	0,06
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	257,00	0,77
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	15,22	0,23
14	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee(Водоотлив)	m3			51,00 0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,70	30,00	51,00
		1.2. Рабочие котлованы в мокрых грунтах.				
15	TsC03B 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			592,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	251,54	592,90
16	TsA10B 2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта)	m3			83,40 83,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,78	30,00	83,40
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			9,30 9,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	30,00	9,30
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv	m3			26,10 26,10

1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	30,00	26,10
19	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			237,35 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	218,11	237,35
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			946,76 0,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	946,76
21	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)	m2			20,48 18,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,62	30,00	18,60
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	34,00	0,09
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0058	257,00	1,43
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	15,22	0,35
22	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee(Водоотлив)	m3			51,00 0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,70	30,00	51,00
		1.3. Трубопроводы.				
23	AcA08B K=1,3 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф315x9,2)"Uniplast"	m			247,60 15,21
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	30,00	15,21
	252121670 0508315	Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф315x9,2	m	1,045	222,31	232,31
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	30,00	0,08
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы	m			67,39 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		канализационные из ПВХ SN8 ф160x4,7)"Uniplast"				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	30,00	9,00
	252121670 05008160	Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф160x4,7	m	1,04	56,10	58,34
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	30,00	0,05
		1.4. Переход под дорогой закрытым способом L=27,5м				
25	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm(Футляр из стальных труб ф426x5,0)	m			1 502,99 377,40
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	10,48	30,00	314,40
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,10	30,00	63,00
	252121671 600244266	Футляр из стальных труб ф426x5,0	m	1,003	650,00	651,89
	410012620 2818	Apa	m3	1,82	12,00	21,84
	142210220 5642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,20	0,20	21,84
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,10	204,77	430,02
26	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit(Очистка стального футляра перед изоляцией)	m2			25,06 20,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,00	20,70
	288111600 1965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,30	5,00	1,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,135	20,00	2,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
27	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (Изоляция футляра нормального типа)	m2			64,20 12,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,03	30,00	0,90
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,32	30,00	9,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,03	30,00	0,90
	742000000 0500	Tractorist	h-om	0,02	30,00	0,60
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	9,14	0,95
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,04	10,00	10,40
	232016620	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	20,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	0670					
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,142	14,00	15,99
	232015620 0951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,142	14,00	15,99
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,15	52,08	7,81
28	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка концов футляра цементным раствором)	m3			793,00 30,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,00	30,00	30,00
	265112210 0021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,50	1,40	613,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	1,28	150,00	150,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	12,00	0,00
	295227000 4001	Malaxor argila	h-ut	0,35	21,36	0,00
		1.5. Колодцы.				
29	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборн железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) (с учетом лотков V=5,2м3)	m3			1 261,50 334,81
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	30,00	234,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,35	30,00	100,51
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3216	810,00	260,53
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	70,00	9,78
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	705,00	57,72
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	700,00	70,82
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	9,14	73,12
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	35,00	210,00
	232015620 0901	Motorina	kg	1,50	14,00	21,00
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,16	22,04
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,70	1,40	0,98
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	171,90	197,53

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	52,08	3,17
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	put			850,00 0,00
	266112643 3152015	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15	buc	1,00	850,00	850,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put			433,33 0,00
	266112643 31161560	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-6	buc	1,00	433,33	433,33
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put			650,00 0,00
	266112643 3116212	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-9	buc	1,00	650,00	650,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	put			850,00 0,00
	266112643 25202161	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15- 1	buc	1,00	850,00	850,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	put			145,00 0,00
	266112643 115613	Placi prefabricate pt. camine KЦ-7-3	buc	1,00	145,00	145,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-9)	put			410,00 0,00
	266112643 115679	Placi prefabricate pt. camine KЦ-7-9	buc	1,00	410,00	410,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put			75,00 0,00
	266112643 115611	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	1,00	75,00	75,00
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3			1 586,78 161,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,48	30,00	134,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,92	30,00	27,50
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,00	1 182,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,24	705,00	176,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,40	171,90	66,86
38	Pret de piata	Стоимость люков "Т"	buc			1 200,00 0,00
	287527420 000021	Сапас cu rama tip "Т"	buc		1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
39	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg			10,25 0,00
	123455612 65791	Стремянки	kg	1,00	10,25	10,25
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)	t			271,30 114,78
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	30,00	114,78
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	30,00	156,52
41	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			10,25 0,00
	123455612 1657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	10,25	10,25
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			277,57 114,43
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	30,00	114,43
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	30,00	156,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,36	20,00	7,14
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги L=280м n=1,3м- (S=280x1,3=364м2)				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			33,22 8,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,29	30,00	8,70
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	50,00	0,17
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	12,00	0,48
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	81,19	23,87
44	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			75,40 48,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,60	30,00	48,00
	295220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	282,92	5,44
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	28,34	21,96

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			654,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	251,54	654,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3			231,50 27,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	30,00	27,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	150,00	165,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.20-40)	m3			202,06 29,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	30,00	29,70
	141112220 1700000	Piatra sparta	m3	0,575	233,10	134,05
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,31
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.40-70)	m3			202,05 29,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	30,00	29,70
	141112220 1700000	Piatra sparta	m3	0,575	233,10	134,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из крупнозернистого асфальтобетона)	m2			147,30 1,80
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,06	30,00	1,80
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	995,67	140,38
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	204,98	1,62

1	2	3	4	5	6	7
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона)	m2			113,77 1,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 157,71	108,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	204,98	1,09
		1.7. Вывоз мусора.				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Порпузка строймусора)	100 m3			652,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	251,54	652,81
52	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076	150,00	11,40

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Реконструкция сетей хоз.
фекальной канализации по ул.
Ленина (от ул. Гаврилюка до
ул. Дубинина) мун. Комрат (**
3/2020-НК)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Наружные сети канализации.

Valoarea de deviz 768 658,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети самотечной канализации К1. 1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	12,87	591,03 0,00	7 606,57 0,00
2	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта)	m3	40,00	83,40 83,40	3 336,00 3 336,00
3	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu(Разработка мокрого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	73,11	75,00 75,00	5 483,40 5 483,40
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	2,35	597,71 0,00	1 404,63 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						40 721,10
		1.2. Рабочие котлованы в мокрых грунтах.				
15	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	0,42	592,90 0,00	249,02 0,00
16	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта)	m3	1,00	83,40 83,40	83,40 83,40
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	9,00	9,30 9,30	83,70 83,70
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	9,00	26,10 26,10	234,90 234,90
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,34	237,35 0,00	80,70 0,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,34	946,76 0,00	321,90 0,00
21	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)	m2	21,50	20,48 18,60	440,24 399,90
22	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee(Водоотлив)	m3	43,00	51,00 0,00	2 193,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Рабочие котлованы в мокрых грунтах.						3 686,86
Incluziv salariu						801,90
		1.3. Трубопроводы.				
23	AcA08B K=1,3 к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф315х9,2)"Uniplast"	m	306,50	247,60 15,21	75 889,67 4 662,00
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы канализационные из ПВХ SN8 ф160х4,7)"Uniplast"	m	6,50	67,39 9,00	438,04 58,50
Total Трубопроводы.						76 327,71
Incluziv salariu						4 720,50
		1.4. Переход под дорогой закрытым способом L=27,5м				
25	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm(Футляр из стальных труб ф426х5,0)	m	27,50	1 502,99 377,40	41 332,17 10 378,50
26	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit(Очистка стального футляра перед изоляцией)	m2	36,79	25,06 20,70	921,80 761,70
27	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (Изоляция футляра нормального типа)	m2	36,79	64,20 12,00	2 361,97 441,30
28	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка концов футляра цементным раствором)	m3	0,01	793,00 30,00	7,93 0,30
Total Переход под дорогой закрытым способом L=27,5м						44 623,87
Incluziv salariu						11 581,80
		1.5. Колодцы.				
29	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa	m3	17,10	1 261,50 334,81	21 571,58 5 725,20

1	2	3	4	5	6	7
		subterana (Устройство канализационных колодцев сборн железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) (с учетом лотков V=5,2м3)				
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	10,00	850,00 0,00	8 500,00 0,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)	put	20,00	433,33 0,00	8 666,60 0,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	10,00	650,00 0,00	6 500,00 0,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1)	put	10,00	850,00 0,00	8 500,00 0,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put	12,00	145,00 0,00	1 740,00 0,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9)	put	4,00	410,00 0,00	1 640,00 0,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	10,00	75,00 0,00	750,00 0,00
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3	0,36	1 586,78 161,67	571,24 58,20
38	Pret de piata	Стоимость люков "Т"	buc	10,00	1 200,00 0,00	12 000,00 0,00
39	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	227,00	10,25 0,00	2 326,75 0,00
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)	t	0,23	271,30 114,78	62,40 26,40
41	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	696,00	10,25 0,00	7 134,00 0,00
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,70	277,57 114,43	194,30 80,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)				
Total Колодцы.						80 156,87
Incluziv salariu						5 889,90
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги L=280м n=1,3м-(S=280x1,3=364м2)				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	560,00	33,22 8,70	18 605,92 4 872,00
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	36,40	75,40 48,00	2 744,71 1 747,20
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,95	654,00 0,00	621,30 0,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3	36,40	231,50 27,00	8 426,78 982,80
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.20-40)	m3	43,68	202,06 29,70	8 826,01 1 297,20
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)(фр.40-70)	m3	50,90	202,05 29,70	10 284,18 1 511,70
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из крупнозернистого асфальтобетона)	m2	364,00	147,30 1,80	53 616,52 655,20
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона)	m2	364,00	113,77 1,50	41 411,67 546,00
Total Разборка и восстановление						144 537,09

1	2	3	4	5	6	7
асфальтобетонного покрытия дороги L=280м n=1,3м- (S=280x1,3=364м2)						
Incluziv salariu						11 612,10
		1.7. Вывоз мусора.				
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,84	652,81 0,00	548,36 0,00
52	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	155,74	11,40 0,00	1 776,00 0,00
Total Вывоз мусора.						2 324,36
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		494 179,09	
Asigurare soicale si medicale			22,50 %		16 948,64	
Cheltueli de transport			4,00 %		11 091,60	
Colectarea materialelor			2,00 %		5 545,80	
Celtuiele directe			100,00 +		527 765,13	
Cheltuieli regie			14,50 %		76 525,94	
Total			100,00 +		604 291,07	
Benificul de deviz			6,00 %		36 257,46	
Total Наружные сети самотечной канализации K1.						640 548,53
Incluziv salariu						75 327,30
Total			lei		640 548,53	
TVA			20,00 %		128 109,71	

Total deviz: 768 658,24
Incluziv salariu 75 327,30

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)