

**Construcția anexei la edificiu
gimnaziului „Feodor
Ostapciuc,,s.Samananca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 925/164
Lucrari generale de constructii**

Valoarea de deviz 720 394,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,200	140,400 0,000	168,480 0,000
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0.70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI	100 m3	0,795	1 056,270 0,000	839,735 0,000
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,400	17,588 17,588	42,210 42,210
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	131,000	26,030 26,030	3 409,865 3 409,865
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	131,000	28,210 0,000	3 695,510 0,000
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3	18,000	40,327 38,927	725,886 700,686

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,000	21,802 20,401	392,427 367,227
		<i>Total</i>	Lei			9 274,113
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				9 274,113 4 519,988
		1.2. Talpa fundaliei cota -1.500				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	5,412	324,127 23,216	1 754,176 125,643
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	66,450 45,690	1 961,617 1 348,769
10	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,330	11,726 1,886	871,594 140,187
11	CC02B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,890	9,778 1,066	605,189 65,973
12	CC02B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	455,720	9,778 1,066	4 456,258 485,797
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,690	1 154,839 209,403	3 106,518 563,293
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	13,992	849,484 154,930	11 885,985 2 167,781
		<i>Total</i>	Lei			24 641,337
		Total Talpa fundaliei cota -1.500 Inclusiv salariu				24 641,337 4 897,443
		1.3. Carcase spatiale coloane CK-1				

1	2	3	4	5	6	7
		- 9 buc. cota - 0.300				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	66,450 45,690	1 961,617 1 348,769
16	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,980	11,726 1,886	281,190 45,227
17	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,030	11,994 2,782	2 027,302 470,287
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	1,152	1 222,562 209,402	1 408,392 241,231
		<i>Total</i>	Lei			5 678,501
		Total Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0. 300 Inklusiv salariu				5 678,501 2 105,514
		1.4. Perete de fundatie cota - 0.300				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	7,830	324,128 23,215	2 537,922 181,777
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	13,094	832,978 151,700	10 907,012 1 986,360
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria-2 straturi vertical	m2	78,300	27,477 1,400	2 151,474 109,620
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,300	67,394 45,690	5 276,984 3 577,527
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	78,300	27,477	2 151,474

1	2	3	4	5	6	7
		la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale cu mastic de bitum aplicat cu peria 2-straturi orizontal			1,400	109,620
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,320	67,394 45,690	3 795,651 2 573,261
		<i>Total</i>	Lei			26 820,517
		Total Perete de fundatie cota - 0.300 Inclusiv salariu				26 820,517 8 538,165
		1.5. Centura cola -0.100				
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi st grinzi	m2	42,390	66,456 45,690	2 817,065 1 936,799
26	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,880	11,726 1,886	549,715 88,416
27	CC02B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,030	9,779 1,066	1 594,190 173,791
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu cla	m3	4,680	849,483 154,930	3 975,581 725,072
		<i>Total</i>	Lei			8 936,551
		Total Centura cola -0.100 Inclusiv salariu				8 936,551 2 924,078
		1.6. Cofraj pardosea cota - 0.100				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm-h-5cm	m3	4,866	324,128 23,215	1 577,206 112,966
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	94,090	18,420 1,757	1 733,170 165,341

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli H-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C7.5	m3	7,786	867,527 177,193	6 754,567 1 379,621
		<i>Total</i>	Lei			10 064,943
		Total Cofraj pardosea cota - 0.100 Inklusiv salariu				10 064,943 1 657,928
		1.7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/+3.100				
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	46,080	66,457 45,690	3 062,344 2 105,395
33	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,930	11,726 1,886	784,823 126,231
34	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,780	11,994 2,782	2 588,015 600,354
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea en mijloace clasice	m3	4,320	1 222,568 209,403	5 281,495 904,619
		<i>Total</i>	Lei			11 716,677
		Total Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/+3.100 Inklusiv salariu				11 716,677 3 736,599
		1.8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3- 2 buc CG-4 -2buc ,cota + 3.400				
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,680	66,458 45,690	2 105,399 1 447,459
37	CC02A	Armaturi din otel beton AI	kg	149,860	11,726	1 757,260

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			1,886	282,638
38	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	233,620	11,994 2,782	2 801,976 649,989
39	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,430	11,994 2,782	1 924,156 446,360
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea en mijloace clasice	m3	9,120	1 222,573 209,403	11 149,863 1 909,751
		<i>Total</i>	Lei			19 738,654
		Total Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3- 2 buc CG-4 -2buc ,cota + 3.400 Inklusiv salariu				19 738,654 4 736,197
		1.9. Pereti portanti				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	40,976	819,489 137,539	33 579,401 5 635,798
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	2,310	1 689,399 215,094	3 902,511 496,867
43	CC09C	Montarea plasa metal d-4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	18,480	50,100 22,550	925,848 416,724
		<i>Total</i>	Lei			38 407,760
		Total Pereti portanti Inklusiv salariu				38 407,760 6 549,389
		1.10. Planseu de lemn cota +3.40				
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2	106,020	270,090 32,803	28 634,970 3 477,774
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	99,750	16,025	1 598,529

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			8,173	815,207
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	99,750	161,308 3,150	16 090,504 314,212
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	16,025 8,173	1 598,529 815,207
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	98,370	96,807 51,520	9 522,875 5 067,988
		<i>Total</i>	Lei			57 445,407
		Total Planseu de lemn cota +3.400 Inklusiv salariu				57 445,407 10 490,388
		1.11. Acoperisul				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,699	5 290,399 945,394	14 278,786 2 551,619
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	5,040	27,471 1,400	138,455 7,056
51	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	116,620	97,641 16,606	11 386,892 1 936,650
52	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,730	175,583 19,932	654,925 74,348
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,026	23,683 3,986	24,299 4,090
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	17,050	100,265 80,290	1 709,513 1 368,945
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	17,050	53,360 35,000	909,789 596,750

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	116,620	16,025 8,173	1 868,877 953,077
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	116,620	198,963 47,445	23 203,061 5 533,036
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	34,100	20,427 7,234	696,562 246,696
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,100	154,118 12,300	5 255,421 419,430
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	23,800	189,560 14,350	4 511,519 341,530
		<i>Total</i>	Lei			64 638,099
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				64 638,099 14 033,227
		1.12. Elemente pardoselelor cota0.000				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,980	1 418,695 159,695	1 390,321 156,501
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg	294,000	17,938 1,260	5 273,625 370,293
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	98,370	103,176 35,145	10 149,410 3 457,214
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	98,370	28,177 2,100	2 771,745 206,577
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,370	57,484 26,945	5 654,669 2 650,580
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	66,690	4,797 1,050	319,879 70,025
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	66,690	244,524	16 307,307

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			98,113	6 543,123
68	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	55,900	63,129 33,095	3 528,911 1 850,010
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,680	202,069 42,626	6 401,547 1 350,407
		<i>Total</i>	Lei			51 797,414
		Total Elemente pardoselilor cota0.000 Inklusiv salariu				51 797,414 16 654,730
		1.13. Usi ,ferestre				
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,440	102,365 100,525	147,405 144,756
71	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	38,010	14,875 2,280	565,385 86,663
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2x6buc-cu framuga,deschiderea dubla	m2	25,200	965,534 22,082	24 331,467 556,479
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2x2buc	m2	3,780	1 369,266 31,806	5 175,824 120,226
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,700	60,745 3,515	710,711 41,120
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,700	110,846 14,996	1 296,898 175,453
		<i>Total</i>	Lei			32 227,690
		Total Usi ,ferestre Inklusiv salariu				32 227,690 1 124,697
		1.14. Lucrari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.1. Pereti				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	219,160	146,019 89,035	32 001,584 19 512,911
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	2,845 1,050	623,510 230,118
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	219,160	63,888 50,020	14 001,606 10 962,383
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	2,845 1,050	623,510 230,118
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,160	25,696 20,795	5 631,577 4 557,432
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	2,845 1,050	623,510 230,118
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,160	30,084 19,250	6 593,209 4 218,830
		<i>Total</i>	Lei			60 098,506
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 098,506 39 941,910
		1.14.2. Tavan				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	2,845 1,050	279,863 103,288
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,370	76,615 62,730	7 536,628 6 170,750
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,370	46,551 8,200	4 579,242 806,634

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	2,845 1,050	279,863 103,288
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,370	25,696 20,795	2 527,735 2 045,605
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	2,845 1,050	279,863 103,288
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	98,370	35,313 20,300	3 473,741 1 996,911
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	89,200	32,965 21,320	2 940,504 1 901,744
		<i>Total</i>	Lei			21 897,439
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 897,439 13 231,508
		<i>Total</i>	Lei			81 995,945
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				81 995,945 53 173,418
		1.15. Fatada.Lucrari exterioare				
91	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	149,000	36,242 30,750	5 400,054 4 581,750
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,190	4,797 1,050	710,794 155,600
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,920	67,394 45,690	10 036,374 6 804,155
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,190	4,797 1,050	710,794 155,600
95	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,920	65,744 50,020	9 790,596 7 448,978

1	2	3	4	5	6	7
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	148,920	15,790 4,200	2 351,410 625,464
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	148,920	83,806 50,020	12 480,390 7 448,978
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,920	4,797 1,050	714,295 156,366
99	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	148,920	35,313 20,300	5 258,812 3 023,076
		<i>Total</i>	Lei			47 453,519
		Total Fatada.Lucrari exterioare Inklusiv salariu				47 453,519 30 399,967
		<i>Total</i>	Lei			490 837,127
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			37 246,889
		<i>Transportarea</i>	5 %			15 698,644
		<i>Total</i>				543 782,660
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			10 875,654
		<i>Total</i>				554 658,314
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			5 546,583
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				560 204,897 165 541,728
		2. Lucrari electrice				
100	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate,	buc	1,000	249,852 244,250	249,852 244,250
101	RpEE01A	Montarea interuptoarelor - automate 3F c 16A2	buc	7,000	88,580 6,750	620,060 47,250
102	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	33,000	447,800 5,750	14 777,400 189,750
103	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete,cu glob,complect echipate	buc	2,000	206,300 5,750	412,600 11,500
104	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc	1,000	149,650 27,250	149,650 27,250

1	2	3	4	5	6	7
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	33,644 7,750	336,435 77,500
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	5,000	48,180 6,750	240,900 33,750
107	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	200,000	49,554 41,250	9 910,800 8 250,000
108	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp	m	25,000	43,625 4,250	1 090,625 106,250
109	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp	m	85,000	26,632 4,250	2 263,703 361,250
110	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5 mmp	m	20,000	25,693 4,250	513,868 85,000
111	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5 mmp	m	100,000	22,593 4,250	2 259,260 425,000
		<i>Total</i>	Lei			32 825,153
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 218,219
		<i>Transportarea</i>	4 %			918,656
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			2 957,625
		<i>Total</i>				38 919,653
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			389,197

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				39 308,850 9 858,750
		3. Utilaj				
112	RPE	tablou electric BZUM-63A	buc	1,000	815,000 0,000	815,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			815,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				815,000

		Total	Lei		600 328,81
		Tva	20 %		120 065,76
		Total deviz: Inclusiv salariu			720 394,57 175 400,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)