

**IP LT "Petru Movila", Strada
Botanica Veche 11A, Chiainau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare

Valoarea de deviz 180 044,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 5,0000 | 99,06 96,00 | 495,30 480,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan | m2 | 27,5000 | 19,20 16,20 | 528,00 445,50 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,0000 | 57,80 46,80 | 57,80 46,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 081,10 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 1 081,10 972,30 |
| | | 1.1.2. Tavan | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,0000 | 11,05 1,80 | 88,40 14,40 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,0000 | 140,40 91,80 | 1 123,16 734,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| 6 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10 | m2 | 8,0000 | 263,35 186,00 | 2 106,80 1 488,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,0000 | 37,51 12,00 | 300,05 96,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,0000 | 75,42 33,00 | 603,33 264,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 8,0000 | 66,16 33,00 | 529,28 264,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 8,0000 | 79,76 33,00 | 638,08 264,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 389,10 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 5 389,10 3 124,80 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 11 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,2300 | 1 953,35 223,17 | 449,27 51,33 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 19,5000 | 27,33 8,40 | 532,84 163,80 |
| 13 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de | m2 | 10,2000 | 247,50 138,00 | 2 524,50 1 407,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|------------------|----------------------|
| | | var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | | | | |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,5000 | 121,69 73,20 | 1 156,06 695,40 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 | m2 | 9,5000 | 362,17 216,00 | 3 440,66 2 052,00 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 9,5000 | 37,51 12,00 | 356,31 114,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 9,5000 | 49,04 33,00 | 465,91 313,50 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 9,5000 | 66,16 33,00 | 628,52 313,50 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 9,5000 | 79,76 33,00 | 757,72 313,50 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,5000 | 11,05 1,80 | 215,48 35,10 |
| 21 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm | m2 | 10,2000 | 405,99 147,00 | 4 141,10 1 499,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 668,37 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 14 668,37 6 959,13 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 22 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 | 97,50 13,20 | 195,00 26,40 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,8800 | 5 993,35 48,60 | 17 260,84 139,96 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 455,84 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 17 455,84 166,36 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 38 594,41 |
| | | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti Inclusiv salariu | | | | 38 594,41 11 222,59 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti | | | | |
| | | 1.2.1. Demontari | | | | |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 55,4000 | 99,06 96,00 | 5 487,92 5 318,40 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan | m2 | 63,8900 | 19,20 16,20 | 1 226,69 1 035,02 |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,0000 | 57,80 46,80 | 57,80 46,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 772,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 6 772,41 6 400,22 |
| | | 1.2.2. Tavan | | | | |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,4900 | 11,05 1,80 | 93,81 15,28 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,4900 | 140,39 91,80 | 1 191,95 779,38 |
| 29 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10 | m2 | 8,4900 | 263,35 186,00 | 2 235,84 1 579,14 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,4900 | 37,51 12,00 | 318,43 101,88 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,4900 | 75,42 33,00 | 640,28 280,17 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 8,4900 | 66,16 33,00 | 561,71 280,17 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 8,4900 | 79,76 33,00 | 677,17 280,17 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 719,19 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 5 719,19 3 316,19 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|-----------------------|
| 34 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,2300 | 1 953,35 223,17 | 449,27 51,33 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 55,4000 | 27,33 8,40 | 1 513,81 465,36 |
| 36 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 53,0000 | 247,50 138,00 | 13 117,50 7 314,00 |
| 37 | CF02D5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=3 | m2 | 53,0000 | 94,58 75,60 | 5 012,79 4 006,80 |
| 38 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 8,0000 | 46,60 39,60 | 372,78 316,80 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,4000 | 11,05 1,80 | 612,17 99,72 |
| 40 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea | m2 | 55,4000 | 405,99 147,00 | 22 491,84 8 143,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|------|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | placajelor | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 43 570,16 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 43 570,16 20 397,81 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 41 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 | 97,50 13,20 | 195,00 26,40 |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,5600 | 5 993,35 48,60 | 27 329,68 221,62 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 524,68 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 27 524,68 248,02 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 83 586,44 |
| | | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti Inclusiv salariu | | | | 83 586,44 30 362,24 |
| | | 1.3. Lucrari diverse | | | | |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto: mat demol | t | 5,0000 | 66,60 66,60 | 333,00 333,00 |
| 44 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,0000 | 180,60 180,60 | 903,00 903,00 |
| 45 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,0000 | 131,25 0,00 | 656,25 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 892,25 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 1 892,25 1 236,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 124 073,10 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 10 277,00 |
| | | <i>Transportarea</i> | 7 % | | | 5 504,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 139 854,64 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2 % | | | 2 797,09 |
| | | <i>Total</i> | | | | 142 651,73 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 1 426,52 |
| | | <i>Total</i> | | | | 144 078,25 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 144 078,25 42 820,83 |
| | | 2. Lucrarile electrice | | | | |
| | | 2.1. Lucrarile electrice | | | | |
| 46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 4,0000 | 13,20 13,20 | 52,80 52,80 |
| 47 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 22,0000 | 40,79 20,40 | 897,46 448,80 |
| 48 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 22,0000 | 68,80 40,20 | 1 513,60 884,40 |
| 49 | RpEF02A | Corp de iluminat ermetic LED 36W | buc | 4,0000 | 371,40 65,40 | 1 485,60 261,60 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000 | 177,85 16,20 | 355,70 32,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 305,16 |
| | | Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu | | | | 4 305,16 1 680,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 305,16 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 403,20 |
| | | <i>Transportarea</i> | 7 % | | | 183,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|------|---|---|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 4 892,12 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 60 % | | | 1 008,00 |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 900,12 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 59,00 |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 959,12 |
| | | Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu | | | | 5 959,12 1 680,00 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|
| | | Total | Lei | 150 037,37 |
| | | TVA | 20 % | 30 007,47 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 180 044,84 |
| | | | | 44 500,83 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP LT "Petru Movila",

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare**

Valoarea de deviz 180 044,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-----------------------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 176,8062 | 60,00 | 10 608,37 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,6955 | 60,00 | 701,73 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 125,6587 | 60,00 | 7 539,52 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,1200 | 60,00 | 1 327,20 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,4312 | 60,00 | 325,87 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 195,9200 | 60,00 | 11 755,20 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7800 | 60,00 | 46,80 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,0000 | 60,00 | 1 680,00 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,3307 | 60,00 | 1 879,84 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,4860 | 60,00 | 629,16 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,6000 | 60,00 | 1 236,00 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 112,5627 | 60,00 | 6 753,76 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2898 | 60,00 | 17,38 |
| | | | | | Total manopera | 44 500,83 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 111100010002450 | Intreupator manual 1 clapa | buc | 2,0200 | 150,00 | 303,00 |
| 2. | 111100010003347 | Cordoane de cupru ППВ 3x 1,5 | m | 23,7930 | 18,00 | 428,27 |
| 3. | 14111222012751 | Blocuri de fortan | m3 | 0,4140 | 1 500,00 | 621,00 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,5010 | 350,00 | 1 225,35 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,6090 | 10,00 | 26,10 |
| 6. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0002 | 5 000,00 | 1,00 |
| 7. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 312,0000 | 0,10 | 131,20 |
| 8. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 7,4400 | 5 800,00 | 43 152,00 |
| 9. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,6798 | 30,00 | 20,39 |
| 10. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,7200 | 150,00 | 558,00 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,7085 | 60,00 | 822,51 |
| 12. | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 10,3960 | 75,00 | 779,70 |
| 13. | 24301161038001 | Lac Brio | kg | 10,3960 | 109,00 | 1 133,16 |
| 14. | 24302261000001 | Fuga | kg | 21,6480 | 21,00 | 454,61 |
| 15. | 24302261010102 | Grund cu quart "Betohgputt" | kg | 31,0835 | 45,00 | 1 398,76 |
| 16. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 1,3020 | 150,00 | 195,30 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| 17. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,8985 | 60,00 | 233,91 |
| 18. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 262,4000 | 6,00 | 1 574,40 |
| 19. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,5890 | 15,00 | 428,84 |
| 20. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0322 | 1 200,00 | 38,64 |
| 21. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,3800 | 8,00 | 11,04 |
| 22. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 | 2,60 | 5,20 |
| 23. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 788,5100 | 2,60 | 2 050,13 |
| 24. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 2 000,00 | 16,00 |
| 25. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 248,9100 | 2,00 | 497,82 |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,2188 | 2,00 | 6,44 |
| 27. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 625,1506 | 4,50 | 2 813,18 |
| 28. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,0215 | 15,00 | 150,32 |
| 29. | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 17,3953 | 40,00 | 695,81 |
| 30. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 24,6840 | 25,00 | 617,10 |
| 31. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0460 | 1 200,00 | 55,20 |
| 33. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,1905 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,6320 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0744 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 68,8800 | 210,00 | 14 464,80 |
| 37. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,4540 | 5,00 | 152,28 |
| 38. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 148,5200 | 23,00 | 3 415,96 |
| 39. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,8960 | 30,00 | 56,88 |
| 40. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,1600 | 30,00 | 94,80 |
| 41. | 28112363062221 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| 42. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,4840 | 25,00 | 12,10 |
| 43. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 | 10,00 | 20,00 |
| 44. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 24,0160 | 25,00 | 600,40 |
| 45. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 29,7600 | 8,00 | 238,08 |
| 46. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,6000 | 40,00 | 24,00 |
| 47. | 287527440050149 | Corp de iluminat ermetic LED 36W | buc | 4,0800 | 300,00 | 1 224,00 |
| 48. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,4400 | 4,50 | 33,48 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,6254 | 20,00 | 132,51 |
| 50. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3072 | 20,00 | 6,14 |
| 51. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,3145 | 5,00 | 41,58 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 81 261,39 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0480 | 200,00 | 9,60 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,9199 | 200,00 | 383,98 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1702 | 400,00 | 68,08 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7169 | 200,00 | 1 343,38 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,3267 | 30,00 | 129,79 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4993 | 50,00 | 24,96 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,8750 | 350,00 | 656,25 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 2 616,04 |

| | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------------|
| Total | | Lei | | 150 037,3 |
| | | | | 7 |

| | | |
|-----|------|-----------|
| TVA | 20 % | 30 007,47 |
|-----|------|-----------|

Total deviz:

**180 044,8
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP LT "Petru Movila",

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP LT "Petru Movila", Strada Botanica Investitor
Veche 11A, Chiainau
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 99,06 ----- 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan | m2 | | | 19,20 ----- 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 57,80 ----- 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 200,00 | 10,00 |
| | | 1.1.2. Tavan | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 11,05 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 140,40 ----- 91,80 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 91,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,50 | 32,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 200,00 | 15,80 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,58 |
| 6 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10 | m2 | | | 263,35 ----- 186,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 60,00 | 186,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,50 | 64,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 8,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 4,80 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | | | 37,51 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 75,42 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 1,0549 | 40,00 | 42,20 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 66,16 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 79,76 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 24301161038001 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 109,00 | 43,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 11 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | | | 1 953,35 223,17 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 60,00 | 185,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,78 |
| | 14111222012751 | Blocuri de fortan | m3 | 0,9000 | 1 500,00 | 1 350,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 8,00 | 24,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 1 200,00 | 84,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 1 200,00 | 120,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 2,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 400,00 | 148,00 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 27,33 8,40 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 24302261010102 | Grund cu quart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 | 45,00 | 18,67 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 13 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | | | 247,50 138,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,60 | 26,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 | 2,00 | 3,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 350,00 | 12,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 | 25,00 | 9,50 |
| | 271062000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 | 23,00 | 54,05 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 121,69 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,50 | 32,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 200,00 | 15,80 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 | m2 | | | 362,17 216,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 216,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,50 | 96,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 200,00 | 48,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 1,35 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 37,51 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 49,04 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,00 | 15,82 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 66,16 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 79,76 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 24301161038001 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 109,00 | 43,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 11,05 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 21 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 405,99 ----- 147,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 60,00 | 135,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 210,00 | 220,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,60 | 1,04 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,00 | 24,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |
| 22 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | | | 97,50 ----- 13,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 28112363062221 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,60 | 1,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 5 993,35 ----- 48,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 150,00 | 75,00 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 150,00 | 26,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti | | | | |
| | | 1.2.1. Demontari | | | | |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 99,06 ----- 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan | m2 | | | 19,20 ----- 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 57,80 ----- 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 200,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | | 1.2.2. Tavan | | | | |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 11,05 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 140,39 91,80 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 91,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,50 | 32,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 200,00 | 15,80 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,59 |
| 29 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10 | m2 | | | 263,35 186,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 60,00 | 186,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,50 | 64,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 8,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 4,80 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 37,51 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 75,42 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 1,0549 | 40,00 | 42,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 66,16 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 79,76 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 24301161038001 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 109,00 | 43,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 34 | CD55A | Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | | | 1 953,35 223,17 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 60,00 | 185,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 60,00 | 37,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 14111222012751 | Blocuri de fortan | m3 | 0,9000 | 1 500,00 | 1 350,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 8,00 | 24,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 1 200,00 | 84,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 1 200,00 | 120,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 2,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 400,00 | 148,00 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 27,33 8,40 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 24302261010102 | Grund cu cuarț "Betohgpuht" | kg | 0,4150 | 45,00 | 18,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 36 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | | | 247,50 138,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,60 | 26,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 | 2,00 | 3,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 350,00 | 12,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 | 25,00 | 9,50 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 | 23,00 | 54,05 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| 37 | CF02D5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=3 | m2 | | | 94,58 75,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 60,00 | 61,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 14,40 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 2,60 | 6,01 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 2,00 | 5,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 7,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 200,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,22 |
| 38 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 46,60 39,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 60,00 | 26,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,60 | 2,55 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 000,00 | 2,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 350,00 | 2,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 11,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | | | | | 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 40 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 405,99 147,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 60,00 | 135,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 210,00 | 220,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,60 | 1,04 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,00 | 24,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 41 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | | | 97,50 13,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 28112363062221 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,60 | 1,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 5 993,35 48,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 60,00 | 43,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 150,00 | 75,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 150,00 | 26,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | 1.3. Lucrari diverse | | | | |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto: mat demol | t | | | 66,60 66,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 60,00 | 66,60 |
| 44 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | | | 180,60 180,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 60,00 | 180,60 |
| 45 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 131,25 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 350,00 | 131,25 |
| | | 2. Lucrarile electrice | | | | |
| | | 2.1. Lucrarile electrice | | | | |
| 46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 47 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 | m | | | 40,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | | | | 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 111100010003347 | Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5 | m | 1,0500 | 18,00 | 19,47 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 30,00 | 0,93 |
| 48 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | | | 68,80 |
| | | | | | | 40,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 60,00 | 40,20 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 25,00 | 28,05 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,55 |
| 49 | RpEF02A | Corp de iluminat ermetic LED 36W | buc | | | 371,40 |
| | | | | | | 65,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 | 60,00 | 65,40 |
| | 287527440050149 | Corp de iluminat ermetic LED 36W | buc | 1,0000 | 300,00 | 306,00 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 177,85 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 111100010002450 | Intrerupator manual 1 clapa | buc | 1,0100 | 150,00 | 151,50 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

IP LT "Petru Movila",

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.