

**Aprovizionarea cu gaze naturale a cazangeriei
gradinitei de copii "Foisor" or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 321/21
Gazificarea interioara. Cazangeria

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 38459.35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1 Tevi si armatura				
1	ID10B	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	2,000	118.06 38.06	236.12 76.12
2	ID10A	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	226.95 25.95	907.80 103.80
3	ID10	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1.000	108.16 38.06	108.16 38.06
4	GB01A	Obturator montat prin sudura electrica D40mm	buc	1,000	165.56 33.44	165.56 33.44
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare p-u sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipient, avind greutatea de pina la 2 kg/bucata	kg	5.00	20.61 13.26	103.05 66.30
6	ID10E	Clapeta de siguranta (Термозапорный клапан)	buc	2,00	1080.64 230.64	2161.28 461.28
7	ID10E	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	1,00	460.32 115.32	460.32 115.32
8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc	1,000	34.23 23,06	34.23 23,06
9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76mm	buc	1,000	57.44 28,83	57.44 28,83
10	GB05A	Flansa din otel p-u Pn 10 pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc	1,000	180.51 28,83	180.51 28,83
11	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38mm	m	4,000	89.59 35.75	358.36 143.00
12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.0mm	m	4,000	48.80 20.18	195.20 80.72
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru	m	8,000	64.93	519.44

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm			27.68	221.44
14	IC11	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm	m	2,000	97.58 27.68	195.16 55.36
15	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3 mm	m	7,000	170.91 27.68	1196.37 193.76
16	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	12.00	6.34 6.34	76.08 76.08
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	7,000	8.65 8.65	60.55 60.55
18	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm. in 2 straturi. cu vopsele de miniu pe baza de ulei	m	19.00	30.88 8.65	586.72 164.35
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare p-u sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipient, avind greutatea de pina la 2 kg/bucata	kg	2.00	17.26 13.26	34.52 26.52
20	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1", pe dibluri de PVC, pe zid de caramida	buc	6.00	39.53 11.53	237.18 69.18
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri mai mare 1", pe dibluri de PVC, pe zid de caramida	buc	4.00	44.53 11.53	178.12 46.12
22	RpGD12G	Executarea strapungerilor p-u conducte sau tiranti in pereti sau planseedin zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2.00	66.31 2.88	132.62 5.76
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura d76mm dop	buc	1,00	105.48 51.31	105.48 51.31
24	TfE02B	Cot sau reductie de otel, montata pe conducta, avind diametrul de 32mm	buc	4.00	154.30 46.13	617.20 184.52
25	TfE02B	Cot sau reductie de otel, montata pe conducta, avind diametrul de 40mm	buc	5.00	158.83 88.45	794.15 442.25
26	TfE02A	Montarea reductiei 76x40	buc	1.00	203.49 86.49	203.49 86.49
27	TfE02A	Montarea cotului d76	buc	3.00	174.83 82.45	524.49 247.35
28	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 40T)	buc	1,000	515.32 115,32	515.32 115,32
Total Lucrari de constructie					10944.92	
Inclusiv salariu					3245.12	
Прямые затраты			lei		10944.92	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		778.83	
Total			100,00 +		11723.75	



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6,00 %			703.42
		Total	100,00 +			12427.17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			497.09
		Total	100,00 +			12924.26
Total Lucrari de constructie						12924.26
Inclusiv salariu						3245.12
		2. Lucrari de montare				
29	ID34C	Clapeta de gaz VNC-50	buc	1,000	204.06	204.06
					201.81	201.81
30		Semnalizator "SIGAZ"	buc	1,000	52.43	52.43
					24,79	24,79
31		Manometru	buc	1,000	26.66	26.66
					26.52	26.52
32	IA44A	Contor de gaze G - 25T	buc	1,000	299.83	299.83
					299.83	299.83
Total Lucrari de montare						582.98
Inclusiv salariu						552.95
Inclusiv salariu			lei			582.98
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			132.71
Total			100,00 +			715.69
Cheltuieli de regie			40,00 %			221.18
Total			100,00 +			936.87
Beneficiu de deviz			4,00 %			37.47
Total			100,00 +			974.34
Total Lucrari de montare						974.34
Inclusiv salariu						552.95
		3. Valoarea utilajului				
33	ID13C	Clapeta de gaz VNC-50	buc	1,000	4925.00	4925.00
					0,00	0,00
34	Pret de piata	Manometru	buc	1,000	582.92	582.92
					0,00	0,00
35	IA44A	Contor de gaze G - 25T	buc	1,000	12642.94	12642.94
					0,00	0,00
Total Valoarea utilajului						18150.86
Inclusiv salariu						0.00
Total pe deviz						32049.46
Inclusiv salariu						3798.07
TVA 20%						6409.89

Total pe deviz:

38459.35

Intocmit

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Verificat

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL № 321/21

Solutii termomecanice

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 109401.59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	ID10F	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 65 mm	buc	3,00	2155.61 167.21	6466.83 501.63
2	ID10D	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	4,00	458.02 98.02	1832.08 392.08
3	ID10D	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm (clapeta d40mm)	buc	2,00	483.02 98.02	966.04 196.04
4	ID10D	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm (filtru)	buc	2,00	458.02 98.02	916.04 196.04
5	ID10A	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	4,00	93.95 25.95	375.80 103.80
6	ID10B	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	5,00	124.06 38.06	620.30 190.30
7	ID10B	Robinet de inchidere, cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep si mufe cu corp infundat cu mufe, p-u instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	3,00	288.06 38.06	864.18 114.18
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (clapeta d15)	buc	1,00	103.00 25.95	103.00 25.95
9	IC53C	Piese de instalatie a aparatelor de control	buc	9,00	42.41 14.41	381.69 129.69
10	IC40F	Bratara p-u fixarea conductelor din otel p-u instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2"-4", pe dibluri de expandare, pe zid de beton	buc	9,00	41.70 25.95	375.30 233.55
11	IC40E	Bratara p-u fixarea conductelor din otel p-u instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 4"-2", pe dibluri de expandare, pe zid de beton	buc	4,00	37.66 21.91	150.64 87.64
12	IC40A	Bratara p-u fixarea conductelor din otel p-u instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 4"-2", pe dibluri de expandare, pe zid de beton	buc	5,00	44.53 11.53	222.65 57.65
13	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul D40	buc	4.00	219.01 14.42	876.04 57.68

1	2	3	4	5	6	7
14	TfE02B	Cot sau reductie de otel, montata pe conducta, avind diametrul de 40mm	buc	12.00	158.83 88.45	1905.96 1061.40
15	TfE02A	Montarea cotului d76	buc	4.00	174.83 82.45	699.32 329.80
16	TfE02B	Cot sau reductie de otel, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm	buc	3.00	136.83 48.45	410.49 145.35
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobile p-u instalatii de incalzire d15mm	buc	1.00	105.20 5.77	105.20 5.77
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	16.00	21.46 13.26	343.36 212.16
19	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	12.00	169.48 63.43	2033.76 761.16
20	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	4.00	116.51 43.24	466.04 172.96
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4.00	6.34 6.34	25.36 25.36
22	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	12.00	7.50 7.50	90.00 90.00
23	RpGD12G	Executarea strapungerilor p-u conducte sau tiranti in pereti sau planseedin zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	1.00	66.31 66.31	66.31 66.31
Total Tevi si armature						20296.39
Inclusiv salariu						5156.50
1.2. Termoizolarea						
24	RpIF12B	Grundirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4.80	13.45 8.65	64.56 41.52
25	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	2.52	213.25 37.82	537.39 95.31
Total Termoizolarea						601.95
Inclusiv salariu						136.83
Total Lucrari de constructie						20898.34
Inclusiv salariu						5293.33



1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			20898.34
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1270.40
		Total	100,00 +			22168.74
		Cheltuieli de regie	6,00 %			1330.12
		Total	100,00 +			23498.86
		Beneficiu de deviz	4,00 %			939.96
		Total	100,00 +			24438.82
		Total Lucrari de constructie				24438.82
		Inclusiv salariu				5293.30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
26	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 90 kw	buc	2,000	565.88	1131.76
					537.88	1075.78
27	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	296.38	296.38
					126,85	126,85
28	IA05A	Гидровывравниватель 12 м3/час	buc	1,000	155.19	155.19
					69.19	69.19
29	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 200 l	buc	1,000	186.16	186.16
					57,66	57,66
30	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm	buc	1,000	183.36	183.36
					74.96	74.96
		Total Оборудование				1952.85
		Inclusiv salariu				1404.42
		Прямые затраты	lei			1952.85
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			337.06
		Total	100,00 +			2289.91
		Cheltuieli de regie	40,00 %			561.77
		Total	100,00 +			2851.68
		Beneficiu de deviz	4,00 %			114.06
		Total Lucrari de montare				2965.75
		Inclusiv salariu				1404.42
		3. Valoarea utilajului				
31	Pret de piata	Котлоагрегат настенный водогрейный отопительный газовый Therm TRIO 90 теплопроизводит. . Q= 90кВт ч)	buc	1,000	46258.30	46258.30
					0,00	0,00
32	Pret de piata	Помпа	buc	1,00	15605.12	15605.12
					0,00	0,00
33	Pret de piata	Гидровывравниватель 12 м3/час	buc	1,00	650.00	650.00
					0.00	0.00
34	Pret de	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire	buc	1,000	1250.00	1250.00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm			0.00	0.00
Total Valoarea utilajului						63763.42
Inclusiv salariu						0.00

Total deviz:

91167.99

Inclusiv salariu

6697.72

TVA 20%

18233.60

Total deviz inclusivTVA

109401.59

Intocmit


Director Mindru N

(funcția, semnătura)

Verificat

Director Mindru N

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL №321/21

Semnalizare de incendiu. Centrala termica

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 7774.25 lei

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect p-u: 2 raze	buc	1,00	634.70 634.26	634.70 634.26
2	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum,	buc	1,00	115.55 115.32	115.55 115.32
3	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	1,00	57.76 57.66	57.76 57.66
4	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,00	237.56 237,56	237.56 237,56
5	10-04-101-04	Transformator intesitate, pina la 30W, montat: pe perete	buc	1,00	25.95 25.95	25.95 25.95
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,00	57.66 57.66	57.66 57.66
7	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: conductor monopereche cu fixare cu scoabe si sirma pe perete: de beton, COR 4x0,22	100 m	0,30	2726.62 1164.73	817.99 349.42
8	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	17,00	32.05 18.45	544.85 313.65
9		Detector de miscare	buc	1,00	192.93 0,00	192.93 0,00
10	33400029	Transformator TRANS 30W	buc	1,00	265.50 0,00	265.50 0,00
		Cheltuieli directe	lei			2950.45
		Asigurari sociale si medicale	24,0%			429.95
		Total	100,0+			3380.40
		Chelruieli de regie	40.00 %			716.59
		Total	100,0 +			4096.99
		Beneficiu de deviz	4,00 %			163.88
		Total	100,0+			4260.87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4260.87 1791.48
		2. Utilaj				



1	2	3	4	5	6	7
11	334000172	Dispozitiv de receptie si control de pentru 2 raze "Сигнал 8-ОП"	buc	1,00	1692.12 0,00	1692.12 0,00
12	3340003-01	Detector infrarosu+spargere SRPG	buc	1,00	110.00 0,00	110.00 0,00
13	334000112	Sirena LD 95+ Stoboscop	buc	1,000	141,60 0,00	141,60 0,00
14	33400083	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	238.95 0,00	238.95 0,00
15	338100032-01	Releu PЭК 78/3	buc	1,00	30.00 0,00	30.00 0,00
16	33400098-04	Raziem PPM 78/3	buc	1,00	5,00 0,00	5,00 0,00
		TotalUtilaj Inclusiv salariu				2217.67 0.00

Total deviz:

Inclusiv salariu

TVA

Total deviz:

6478.54

1791.48

1295.71

7774.25

Intocmit

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Verificat

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL № 321/21

Echipament electric de forta si iluminat. Centrala termica.

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 5947.12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Бокс для установки 26 модулей, металлический IP55 КМПн 2/26	buc	1.00	<u>276.00</u> 0.00	<u>276.00</u> 0.00
2		Выключатель автом. Трехполюсный ВА47-29/3/C20	buc	2.00	<u>82.40</u> 0.00	<u>164.80</u> 0.00
3		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	4.00	<u>35.20</u> 0.00	<u>140.80</u> 0.00
4		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	1.00	<u>35.20</u> 0.00	<u>35.20</u> 0.00
		Total Utilaj				616.80
		Inclusiv salariu				0.00
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1,000	<u>185.87</u> 136.65	<u>185.87</u> 136.65
6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,00	<u>132.77</u> 89.95	<u>929.39</u> 629.65
7	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual	buc	1,00	<u>513.41</u> 513.41	<u>513.41</u> 513.41
8	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi fluorescente montat separate pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	<u>9186.00</u> 6689.00	<u>183.72</u> 133.78
9		Светильник NBT F 226 OPL 236	buc	2.00	<u>52.30</u> 0.00	<u>104.60</u> 0.00
10	4006	Лампы Led 15W	buc	2,00	<u>43.40</u> 0.00	<u>86.80</u> 0.00
11	110001	Кабель ВВГнг(А)-LSLTX сеч. 3x1,5 мм2	m	50,00	<u>12.60</u> 0.00	<u>630.00</u> 0.00
12	11003525-2	Кабель ВВГнг(А)-LSLTX сеч. 4x4 мм2	m	10,00	<u>18.80</u> 0.00	<u>188.00</u> 0.00
13	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune pînă la 2,5 mm2	100 buc	0.20	<u>830.30</u> 830.30	<u>166.06</u> 166.06
14	4011	Выключатель открытой установки	buc	1,00	<u>22.20</u> 0.00	<u>22.20</u> 0.00
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.03	<u>3448.20</u> 2491,00	<u>103.45</u> 74.73
		2.Total Lucrari de montare				3113.50
		Inclusiv salariu				1654.28
		Cheltuieli directe	lei			3113.50
		Asigurari sociale si medicale	24,00%			397.03

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,0+			3510.53
		Cheltuieli de regie	40,00%			661.71
		Total	100,0 +			4172.24
		Beneficiu	4,00 %			166.89
		Total	100,0 +			4339.13
		Total Lucrari de montare				4339.13
		Inclusiv salariu				1654.28
		Total deviz:				4955.93
		Inclusiv salariu				1654.28
		TVA 20%				1991.19
		Total deviz, inclusiv TVA				5947.12



Intocmit

Director Mindru N.

(functia, semnatura)

Verificat

Director Mindru N.

(functia, semnatura)

Aprovizionarea cu gaze naturale a cazangeriei
gradinitei de copii "Foisor" or. Cimislia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 321/21

Centrala termica. Gazohod

Valoarea de deviz 12812.44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbolnor meși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газоходы				
1	VA02E	Montarea canalelor de ventilatie si fum, din tabla zincata sau aluminiu de 0.3-2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250-700 mm	m2	2,97	220.64	655.30
					65.75	195.28
2		Cos de fum Termona 90 condens.	buc	1	220.64	220.64
					65.75	65.75
3		Cos de fum termona 90 Turbo	buc	1	220.64	220.64
					65.75	65.75
TotalГазоходы						1096,58
Inclusiv salariu						326.78
<i>Cheltuieli directe</i>			100,00 +			1096,58
<i>Asigurari sociale si medicale</i>			24,00 %			78.43
<i>Total</i>			100,00 +			1175.01
<i>Chelruieli de regie</i>			6.00 %			70.50
<i>Total</i>			100,00 +			1245.51
<i>Beneficiu de deviz</i>			4,00 %			49.82
<i>Total</i>			100,00 +			1295.33
4		Cos de fum Termona 90 condens.	buc	1,00	<u>7420.50</u> 0.00	<u>7420.50</u> 0.00
5		Cos de fum termona 90 Turbo	buc	1,00	<u>1961.20</u> 0.00	<u>1961.20</u> 0.00
		TotalUtilaj				9381.70
		Inclusiv salariu				0.00
		Total deviz:				10677.03
		Inclusiv salariu				326.78
		TVA20%				2135.41
		Total deviz:				12812.44

Intocmit

Director Mindru Natalia
(funcția, semnătura)

Verificat

Director Mindru Natalia
(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL №321/21

Centrala termica. Ventilarea

Intocmit in prețuricurente

Valoarea de deviz 769.08 lei

№ crt.	Simbolnor meși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Вентиляция				
10	VA02E	Confectionarea si montareacanelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.3-2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250-700 mm D315 mm	m2	1,00	446.84 217.95	446.84 217.95
12	RpGD12G	Executarea strapungerilor p-u conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime D150mm	buc	1,00	66.31 66.31	66.31 66.31
TotalIncalzire Inklusiv salariu						513.15 284.26
<i>Cheltuielidirecte</i>			100,00 +			513.15
<i>Asigurarisocialesimedicale</i>			24.00 %			68.22
<i>Total</i>			100,00 +			581.37
<i>Chelruieli de regie</i>			6.00 %			34.88
<i>Total</i>			100,00 +			616.25
<i>Beneficiu de deviz</i>			4,00 %			24.65
<i>Total</i>			100,00 +			640.90
<i>TVA</i>			20%			128.18

**Total deviz:
Inklusivsalariu**

**769.08
284.26**

Intocmit

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)

Verificat

Director Mindru Natalia

(funcția, semnătura)