

**Lucrari de demolare a edificiului cu
nr.cadastral 0100209.492.01 din
mun.Chisinau, str.Alexandru Cosmescu, 3**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 019/23

Lucrari de demolare

Valoarea de deviz 394 976,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Demontarea elementelor de acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00	10,89 10,44	326,82 313,32
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	440,00	54,61 53,71	24 029,28 23 633,28
3	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	440,00	14,78 13,43	6 502,32 5 908,32
4	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	440,00	32,24 29,09	14 187,36 12 801,36
5	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	272,40	29,70 28,35	8 089,74 7 722,00
6	RCsH33D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	40,00	23,05 22,38	922,20 895,20

1	2	3	4	5	6	7
		streasinile infundate sau aparente				
		<i>Total</i>	lei			54 057,72
		Total Demontarea elementelor de acoperis Inclusiv salariu				54 057,72 51 273,48
		1.2. Demontarea timplariei				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	142,50	31,33 31,33	4 464,81 4 464,81
		<i>Total</i>	lei			4 464,81
		Total Demontarea timplariei Inclusiv salariu				4 464,81 4 464,81
		1.3. Demontarea elementelor prefabricate din beton				
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	40,00	588,17 410,30	23 526,92 16 412,00
9	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40	762,30 0,00	304,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 831,84
		Total Demontarea elementelor prefabricate din beton Inclusiv salariu				23 831,84 16 412,00
		1.4. Demontarea peretilor				
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	9,00	308,90 164,12	2 780,06 1 477,08
11	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	399,00	189,74 112,94	75 705,62 45 064,82
		<i>Total</i>	lei			78 485,68
		Total Demontarea peretilor Inclusiv salariu				78 485,68 46 541,90
		1.5. Incarcarea si transportarea				


1	2	3	4	5	6	7
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,60	<u>2 213,40</u> 0,00	<u>10 181,64</u> 0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	770,00	<u>44,08</u> 0,00	<u>33 941,60</u> 0,00
14		Pamint lutos cat.2 fara cost	t	510,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
15	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,90	<u>2 213,40</u> 0,00	<u>8 632,26</u> 0,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	510,00	<u>44,08</u> 0,00	<u>22 480,80</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 236,30
		Total Incarcarea si transportarea Inklusiv salariu				75 236,30
		1.6. Diverse				
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	3,90	<u>529,20</u> 0,00	<u>2 063,88</u> 0,00
18	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	3,90	<u>494,16</u> 220,07	<u>1 927,23</u> 858,27
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,00	<u>78,75</u> 0,00	<u>236,25</u> 0,00
20	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00	<u>1 342,80</u> 1 342,80	<u>1 342,80</u> 1 342,80
21	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea	buc	1,00	<u>441,88</u> 375,98	<u>441,88</u> 375,98

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm				
		<i>Total</i>	lei			6 012,05
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 012,05 2 577,06
		<i>Total</i>	lei			242 088,39
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				242 088,39 121 269,24

		Total	lei	242 088,39
		Asigurarea sociala	24 %	29 104,62
		Total		271 193,01
		Cheltuieli de regie	14,5 %	39 322,99
		Total		310 515,99
		Beneficiu de deviz	6 %	18 630,96
		Total		329 146,95
		TVA	20 %	65 829,39
				394 976,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		121 269,24

Antreprenor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.