

Reparația drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 311 892,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
		1.1. L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin km 0+20 m				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	303,50 33,50	303,50 33,50
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 3.14 Masa limita 20 t	buc	1,000	926,12 13,52	926,12 13,52
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 6.3.1 Zona de actiune 2 km	buc	1,000	926,12 13,52	926,12 13,52
Total L122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin km 0+20 m					2 155,74	
Incluziv salariu					60,54	
		1.2. L116 R12 Drum de acces spre s. Drochia vis-a-vis de I.P. Gimnaziul D. Roman				
4	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat 1.21 Copii cu grosimea	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		peliculei galbene pe margini 30 mm				
6	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile - Marcaj Scoala Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	20,000	58,46 18,44	1 169,18 368,88
Total L116 R12 Drum de acces spre s. Drochia vis-a-vis de I.P. Gimnaziul D. Roman Incluziv salariu						3 828,45 462,95
		1.3. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 1.3.1. Intrarea in Surii Noi, km 11				
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.63 Intrare in localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.64 Iesire din localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
Total Intrarea in Surii Noi, km 11 Incluziv salariu						2 659,25 94,05
		1.3.2. km 11+100 m				
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.6.1 Statie pentru vehicule ruta	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	16,500	58,43 18,44	964,03 304,33

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile - Trecere pentru pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	303,51 33,51	1 214,03 134,03
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.50.1 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.50.2 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.20 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.16.2 Denivelari artificiale	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
19	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000	576,53 13,84	1 153,07 27,67
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.21 Copii cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm				
Total km 11+100 m						15 413,44
Incluziv salariu						802,34
		1.3.3. km 11+450 m				
22	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile - Trecere pentru pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	16,500	58,43 18,44	964,03 304,33
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	303,51 33,51	1 214,03 134,03
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.50.1 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.50.2 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.20 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.16.2 Denivelari artificiale	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
29	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000	576,53 13,84	1 153,07 27,67
Total km 11+450 m						10 094,90
Incluziv salariu						614,20
		1.3.4. km 11+600 m				
30	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,000	6,77 6,77	6,77 6,77
31	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	6,76 6,76	6,76 6,76
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	303,50 33,50	303,50 33,50
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.21.1 Curba periculoasa cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
Total km 11+600 m						1 343,15
Incluziv salariu						60,55
		1.3.5. km 11+850 m				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.6.1 Statie pentru vehicule ruta	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
36	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile - Trecere pentru pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	16,500	58,43 18,44	964,03 304,33

1	2	3	4	5	6	7
37	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	303,51 33,51	1 214,03 134,03
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 5.50.1 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 5.50.2 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 1.20 Trecerea de pietoni cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
41	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - 1.16.2 Denivelari artificiale	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
43	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000	576,53 13,84	1 153,07 27,67
Total km 11+850 m						12 754,17
Incluziv salariu						708,27
		1.3.6. km 11+900 m				
44	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	303,50 33,50	303,50 33,50
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din	buc	1,000	1 026,12	1 026,12

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 2.1 Cedeaza trecerea			13,52	13,52
Total km 11+900 m						1 329,62
Incluziv salariu						47,02
		1.3.7. Intrarea in Suri, km 8+300				
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.63 Intrare in localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.64 Iesire din localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
Total Intrarea in Suri, km 8+300						2 659,25
Incluziv salariu						94,05
		1.3.8. Iesire din Surii Noi, km 12+200				
49	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.64 Iesire din localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
51	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 5.63 Intrare in localitate	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	303,50 33,50	303,50 33,50
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.21.1 Curba periculoasa cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Iesire din Surii Noi, km 12+200						3 988,87
Incluziv salariu						141,07
		1.3.9. Suri curatire rigola din beton				
54	TsA01G2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3	50,000	84,53 84,53	4 226,75 4 226,75
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,000	7,67 0,00	690,00 0,00
Total Suri curatire rigola din beton						4 916,75
Incluziv salariu						4 226,75
Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia						55 159,40
Incluziv salariu						6 788,30
		1.4. L118 Drum de acces spre or. Drochia km 2+50				
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.2 Trecere la nivel cu calea ferata cu bariere	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
Total L118 Drum de acces spre or. Drochia km 2+50						1 026,12
Incluziv salariu						13,52
		1.5. L129 Drum de acces spre s. Sofia km 0+50				
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.2 Trecere la nivel cu calea ferata cu bariere	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 2.2 Trecerea fara oprire	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		interzisa				
Total L129 Drum de acces spre s. Sofia km 0+50 4 104,52						
Incluziv salariu 54,12						
		1.6. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia km 4				
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000	303,51 33,51	2 428,05 268,05
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.2 Trecere la nivel cu calea ferata cu bariere	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.4.1 Apropierea de trecerea la nivel cu calea ferata in afara localitatii	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.4.2 Apropierea de trecerea la nivel cu calea ferata in afara localitatii	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 1.4.3 Apropierea de trecerea la nivel cu calea ferata in afara localitatii	buc	2,000	1 026,13 13,53	2 052,26 27,06
Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia km 4 10 637,09						
Incluziv salariu 376,29						
		1.7. L114 km 3+200				
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	303,50 33,51	607,01 67,01
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52

1	2	3	4	5	6	7
		plantat - 2.1 Cedeaza trecerea				
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 2.3 Drum cu prioritate insosit de directia stinga	buc	1,000	1 026,12 13,52	1 026,12 13,52
Total L114 km 3+200						2 659,25
Incluziv salariu						94,05
		1.8. L121 Reparatia fintinii				
67	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,150	795,67 223,40	119,35 33,51
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,045	4 394,22 689,78	197,74 31,04
69	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	6,180	17,94 9,05	110,85 55,95
70	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,110	318,09 64,27	34,99 7,07
71	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,065	121,85 14,15	7,92 0,92
72	CE06C1	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,180	388,29 47,65	2 399,61 294,49

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,700	17,25 9,17	98,35 52,26
74	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	133,06 25,83	758,43 147,24
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,800	14,35 0,91	154,94 9,84
76	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	5,700	503,50 89,15	2 869,93 508,13
Total L121 Reparatia fintinii						6 752,11
Incluziv salariu						1 140,45
Total Indicatoare rutiere						86 322,68
Incluziv salariu						8 990,22
		2. Reparatie drum or. Drochia 635 m.l. x 7.5 m				
77	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 428,75 0	14,90 0,28	21 281,54 395,32
78	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 428,75 0	10,54 1,54	15 055,27 2 196,07
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,429	8 320,28 0,00	3 569,40 0,00
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	138,590	1 333,95 6,45	184 872,13 894,53
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,429	8 343,88 0,00	11 923,40 0,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	4 762,50	129,74	617 865,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0	1,54	7 319,81
Total Reparatie drum or. Drochia 635 m.l. x 7.5 m						854 567,55
Incluziv salariu						10 805,73
Прямые затраты			lei		940 890,23	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		4 454,09	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		945 344,32	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		137 074,93	
Total Total+CR			100,00 +		1 082 419,25	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		10 824,19	
Total Total+B			100,00 +		1 093 243,44	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		218 648,69	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 311 892,13
19 795,95

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)