

**Reconstruirea imobilului cu
extindere pe verticala si
orizontala, in scopul amplasarii
unui laborator situata in mun.
Chisinau, str-la V. L. Komarov,
10**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 450 408,376 lei

Intocmit in prețuri curente 26.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii	buc	1,000	4 998,437 2 202,612	4 998,437 2 202,612
2	10-08-003-06 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,000	469,484 461,280	469,484 461,280
3	10-04-066-07 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	62,000	59,406 57,660	3 683,148 3 574,920
4	п. K=1,000	Priza cat. 5e 2RJ-45	buc	42,000	240,000 0,000	10 080,000 0,000
5	п. K=1,000	Priza cat. 5e RJ-45	buc	20,000	55,000 0,000	1 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	п. K=1,000	Cutia montare	buc	62,000	10,000 0,000	620,000 0,000
7	10-04-066-07 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m	buc	62,000	59,406 57,660	3 683,148 3 574,920
8	п. K=1,000	Patch Cord UTP cat.5e 1m	buc	62,000	15,000 0,000	930,000 0,000
9	10-06-026-01 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	3,900	11 500,994 7 841,760	44 853,877 30 582,864
10	п. K=1,000	Cablu FTP cat. 5e	m	3 900,00 0	8,000 0,000	31 200,000 0,000
11	08-02-409-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,000	3 010,148 1 372,308	45 152,220 20 584,620
12	п. K=1,000	Teva gofra d20	m	1 500,00 0	4,000 0,000	6 000,000 0,000
13	08-02-390-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) sedetermina dupa proiect.	100 m	25,000	3 009,348 1 372,308	75 233,700 34 307,700
14	п. K=1,000	Cablu canal 20x10 plastic	m	2 500,00 0	4,000 0,000	10 000,000 0,000
15	08-02-396-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,500	3 541,704 1 695,204	1 770,852 847,602

1	2	3	4	5	6	7
16	п. K=1,000	Lotoc metal din sirma 60x200	m	50,000	93,000 0,000	4 650,000 0,000
17	п. K=1,000	capac lotoc	m	50,000	20,000 0,000	1 000,000 0,000
18	08-01-087-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Constructii metalice sub utilaj	t	0,025	23 349,640 3 586,440	583,741 89,661
19	08-02-409-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	3 008,148 1 372,308	1 504,074 686,154
20	п. K=1,000	Teava PE d20	m	50,000	4,000 0,000	200,000 0,000
Cheltuieli directe			lei	247 712,681		
CASM			22,50 %	21 805,275		
Transport			7,00 %	7 169,943		
Total cheltuieli directe			100,00 +	276 687,899		
Cheltuieli de regie			76,00 %	73 653,373		
Total			100,00 +	350 341,272		
Total Lucrari de montare						350 341,272
Inclusiv salariu						96 912,333
		2. Utilaj				
21	п. K=1,000	Dulap 19" 42U telecomunicatii	buc	1,000	9 100,000 0,000	9 100,000 0,000
22	п. K=1,000	UPS 1600VT	buc	1,000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
Cheltuieli directe			lei	13 900,000		
Cheltuieli de depozitare			1,20 %	166,800		
Total Utilaj						14 066,800
Inclusiv salariu						0,000

Cheltuieli directe	lei	364 408,072
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 932,242
Total	100,00 +	375 340,314
TVA	20,00 %	75 068,062

Total deviz:
Inclusiv salariu

450 408,376
96 912,333

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)