

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
3. **Obiectul achizițiilor** Reconstrucția mini-scuarului din str.BogdanVoievod,8/1(Colegiul Tehnologic), Iluminatul electriv exterior

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Demolarea Capitolul 1.1.1. Trotuar		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,2500
		Capitolul 1.2. Lucrari de montare Capitolul 1.2.1. Transeu T-3 (900x400) L=224 m		
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,5130
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,2690
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,4400
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4300
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4300
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,7600

1	2	3	4	5
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,7600
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	45,7000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2690
		Capitolul 1.2.2. Transeu T-3 executarea patului		
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,2400
12	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	2,2400
13	pret furnizor	Nisip amenajari	m3	26,8800
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,2400
15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	2,2400
16	pret furnizor	Caramida constructie 250x120x65 mm	шт.	2 688,000
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: d=63 mm	1 km	0,1800
		Capitolul 1.2.3. Trotuar		
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60x100x200 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,2500
		Capitolul 1.2.4. Felinar cu stilp H=3 m 16 buc		
19	TsA02B	Sapatura manuala a gropilor pentru piloni	m3	2,9800
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1280
21	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton armat sub stilpi din otel	m3	1,5360

1	2	3	4	5
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,9000
23	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021	m2	2,9000
24	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin PF-115	m2	2,9000
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	87,2000
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,3160
27	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,3160
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi. inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu sol surplus	m3	1.6640
29	RpEN05A	Montarea pilonilor	шт.	16,0000
30	Pret de piata	Felinar cu stilp H=3 m	шт.	16,0000
31	pret de piata	Piulita M12	шт.	64,0000
32	pret de piata	Saiba M12	шт.	64,0000
33	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la ancore din otel cu diametrul 12 mm	шт.	64,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
34	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 Panou de distributie (metal) ИМП-А 4	шт.	1,0000
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	шт.	1,0000

1	2	3	4	5
36	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, tip B, I nom=10A BA 47-29	шт.	1,0000
37	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,6400
38	pret furnizor	Cablu cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilhlorid, tensiune nominala pina la 0,66 kV, de tip BBΓHTLS-0,66 3x1,5 mm ²	ml	64,0000
39	08-02- 146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500
40	pret furnizor	Cablu cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorid, tensiune nominala pina la 1 kV, de tip BBΓHTLS-0,66 5x2,5 mm ²	ml	5,0000
41	08-02- 412-7	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm ²	100 m	2,8600
42	pret furnizor	Cablu cu conductori din aluminiu, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorid, tensiune nominala pina la 1 kV, de tip AΠBБΠΠ 5x35 mm ²	ml	286,0000
43	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. d=40 mm	m	48,0000
44	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0500
45	pret furnizor	Furtun metalic Dn=25 mm	ml	5,0000
46	08-02- 472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	3,1800
47	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm L=3 m	10 buc	1,6000
48	08-03- 545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	шт.	16,0000

1	2	3	4	5
49		Cutie de distributie 70x70 IP55	шт.	16,0000
50	08-03-526-1	Automat mono-, monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	шт.	16,0000
51	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, tip B, I nom=3A BA 47-29	шт.	16,0000
52	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,6000
53	08-02-159-2	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	шт.	30,0000
54	pret furnizor	Manusa pentru cablu 25-50 mm ²	шт.	30,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
55	pret furnizor	Panou de distributie (metal) ИҚМІІ-А 4	шт.	1,0000

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ

