

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025- SA; C
Scena

Valoarea de deviz 136 684,33 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fundatii | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,1200 | 881,50 0,00 | 987,28 0,00 |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 10,0000 | 81,50 81,50 | 815,00 815,00 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 65,0000 | 9,00 9,00 | 585,00 585,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4700 | 490,51 0,00 | 230,54 0,00 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,1200 | 912,50 441,00 | 1 022,00 493,92 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie | m3 | 2,1800 | 711,10 49,50 | 1 550,20 107,91 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 122,6700 | 101,00 52,50 | 12 389,25 6 440,17 |
| 8 | CC01A3 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 176,7000 | 18,88 2,00 | 3 336,00 353,40 |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200 | kg | 348,1000 | 35,73 2,25 | 12 436,92 783,22 |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 5,6000 | 3 460,58 197,50 | 19 379,26 1 106,00 |
| 11 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 | m3 | 21,0000 | 1 881,17 37,50 | 39 504,67 787,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|--------------------------------|
| | | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 92 236,12 |
| | | Total Fundatii Inclusiv salariu | | | | 92 236,12 11 472,12 |

| | | | | |
|--|--|--|------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 92 236,12 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 2 753,31 |
| | | Cheltuieli de transport | 7 % | 5 436,95 |
| | | Total | | 100 426,38 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | 7 029,85 |
| | | Total | | 107 456,23 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 6 447,38 |
| | | Total | | 113 903,61 |
| | | TVA | 20 % | 22 780,72 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 136 684,33 11 472,12 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025- SA; C
Scena**

Valoarea de deviz 136 684,33 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA; C: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,5800 | 50,00 | 1 729,00 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,9920 | 50,00 | 1 049,60 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 116,5365 | 50,00 | 5 826,82 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,0366 | 50,00 | 2 001,83 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,2975 | 50,00 | 864,87 |
| | | Total manopera | | | | 11 472,12 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|------------------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,5070 | 480,00 | 1 203,36 |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,9788 | 480,00 | 1 909,82 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,3198 | 460,00 | 1 987,11 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0613 | 5 200,00 | 318,76 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4293 | 5 200,00 | 2 232,36 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 104,4300 | 3,00 | 313,29 |
| 7. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,0403 | 202,00 | 2 230,14 |
| 8. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,7204 | 56,00 | 824,34 |
| 9. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1 614,2560 | 3,00 | 4 842,77 |
| 10. | 2663102100000-1 | Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 | m3 | 21,9555 | 1 750,00 | 38 422,12 |
| 11. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,8261 | 1 500,00 | 8 739,15 |
| 12. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,7405 | 16,00 | 27,85 |
| 13. | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 179,3505 | 16,00 | 2 869,61 |
| 14. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,1335 | 16,00 | 98,14 |
| 15. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,4810 | 16,00 | 55,70 |
| 16. | 2873122004100-1 | Plase sudate 5-200*200 | kg | 351,5810 | 32,00 | 11 250,59 |
| 17. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,8136 | 25,00 | 245,34 |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,7904 | 25,00 | 94,76 |
| 19. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2180 | 25,00 | 5,45 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 77 670,66 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,6800 | 100,00 | 168,00 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9156 | 170,00 | 155,65 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4578 | 170,00 | 77,83 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2089 | 30,00 | 6,27 |
| 5. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 1,4666 | 15,00 | 22,00 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2960 | 430,00 | 987,28 |
| 7. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1008 | 450,00 | 45,36 |
| 8. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,5123 | 450,00 | 230,54 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,3000 | 25,00 | 157,50 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 10. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3192 | 200,00 | 63,84 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,5616 | 50,00 | 528,08 |
| 12. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,3534 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,2297 | 350,00 | 80,39 |
| 14. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,4000 | 400,00 | 560,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 3 093,34 |

| | | |
|-------------------------|------|------------|
| Total | lei | 92 236,12 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 2 753,31 |
| Cheltuieli de transport | 7 % | 5 436,95 |
| Total | | 100 426,38 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 7 029,85 |
| Total | | 107 456,23 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 6 447,38 |
| Total | | 113 903,61 |
| TVA | 20 % | 22 780,72 |

Total deviz:

136 684,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr.cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fundatii | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 881,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 430,00 | 881,50 |
| | | Total | lei | | | 987,28 |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | | | 81,50 81,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 | 50,00 | 81,50 |
| | | Total | lei | | | 815,00 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 9,00 9,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | | Total | lei | | | 585,00 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 490,51 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 450,00 | 490,51 |
| | | Total | lei | | | 230,54 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 912,50 441,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 50,00 | 441,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| | | Total | lei | | | 1 022,00 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie | m3 | | | 711,10 49,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 170,00 | 35,70 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 170,00 | 71,40 |
| | | Total | lei | | | 1 550,20 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 101,00 52,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 50,00 | 47,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 202,00 | 18,18 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 200,00 | 18,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 200,00 | 2,60 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 56,00 | 6,72 |
| | | Total | lei | | | 12 389,25 |
| 8 | CC01A3 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | | | 18,88 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0150 | 16,00 | 16,24 |
| | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 15,00 | 0,12 |
| | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 350,00 | 0,45 |
| | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 100,00 | 0,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 336,00 |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200 | kg | | | 35,73 2,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2873122004100-1 | Plase sudate 5-200*200 | kg | 1,0100 | 32,00 | 32,32 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 16,00 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 30,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 436,92 |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 3 460,58 197,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 50,00 | 177,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 3,00 | 864,78 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 460,00 | 354,84 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 480,00 | 341,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 25,00 | 7,36 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 200,00 | 11,40 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 450,00 | 8,10 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 400,00 | 100,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 379,26 |
| 11 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3 | | | 1 881,17 37,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2663102100000-1 | Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 | m3 | 1,0250 | 1 750,00 | 1 829,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 | 2,55 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1400 | 25,00 | 3,50 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0800 | 100,00 | 8,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 504,67 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.