

Reparatia blocului alimentar la Gimnaziul nr 7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 336 057,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Ferestre (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	24,750	11,89 11,89	294,36 294,36
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	138,000	22,59 22,09	3 117,36 3 048,36
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	256,000	7,75 7,65	1 983,08 1 957,48
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с	m2	273,450	4,62 3,12	1 262,01 851,84

1	2	3	4	5	6	7
		помощью металлической щетки)				
		<i>Total</i>	Lei			6 656,81
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 656,81 6 152,04
		1.2. Timplarie				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	24,750	$\frac{1\ 017,35}{15,86}$	$\frac{25\ 179,42}{392,54}$
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	17,000	$\frac{66,60}{10,20}$	$\frac{1\ 132,19}{173,32}$
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	17,000	$\frac{121,63}{11,33}$	$\frac{2\ 067,68}{192,58}$
		<i>Total</i>	Lei			28 379,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 379,29 758,44
		1.3. Pardoseli				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	$\frac{15,00}{3,96}$	$\frac{2\ 070,66}{547,14}$
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	138,000	$\frac{47,22}{19,82}$	$\frac{6\ 516,92}{2\ 735,72}$
10	CE13A	Învelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	138,000	$\frac{40,72}{13,59}$	$\frac{5\ 619,00}{1\ 875,92}$

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu (Гидроизоляция полов оклеечная в один слой зидротзола) Material marunt=1,050				
11	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	138,000	15,84 6,80	2 185,48 937,96
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	138,000	138,75 31,15	19 147,50 4 298,98
		Total	Lei			35 539,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 539,56 10 395,72
		1.4. Lucrari de finisare				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonogrun" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	530,080	14,32 3,96	7 590,77 2 101,66
14	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	186,430	49,55 35,12	9 237,95 6 546,85

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя, с использованием готового товарного раствора без цемента для намета)				
15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2	186,430	39,13 32,57	7 295,07 6 071,67
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	256,430	2,79 0,85	714,71 217,87
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	273,650	2,79 0,85	762,67 232,48
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	256,430	46,84 34,55	12 012,33 8 859,77
19	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	256,430	27,78 20,39	7 123,49 5 228,72

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	273,650	55,64 43,33	15 226,17 11 857,13
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	273,650	11,19 8,78	3 061,36 2 402,41
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	530,080	15,64 5,66	8 289,92 3 002,37
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней	m	49,500	28,48 23,79	1 409,52 1 177,55

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)				
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	49,500	6,73 2,83	333,24 140,19
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	16,400	72,24 42,08	1 184,68 690,16
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Glafuri. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - откосы)	m2	16,400	46,84 34,55	768,25 566,63
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Pereti si tavan (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	530,800	2,79 0,85	1 479,40 450,97
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	16,400	2,79 0,85	45,71 13,93
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	530,800	20,42 15,58	10 837,59 8 267,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	16,400	20,42	334,83

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Glafuri(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов)			15,58	255,44
31	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan	m	232,600	19,26 14,73	4 480,23 3 425,36
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Pereti si tavan, glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен, потолков и откосов)	m2	546,480	2,79 0,85	1 523,08 464,28
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	546,480	26,50 15,58	14 483,36 8 511,97
		<i>Total</i>	Lei			108 194,33
		Total Lucrari de finisare Inklusiv salariu				108 194,33 70 485,16
		1.5. Lucrari santehnice				
34	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	56,000	8,50 8,50	475,78 475,78
35	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	38,400	18,12 18,12	695,99 695,99
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	26,200	22,37 22,37	586,17 586,17
37	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая	buc	2,000	43,90 43,90	87,79 87,79

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежности)				
38	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющей)	buc	10,000	28,32 28,32	283,20 283,20
39	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	60,000	50,87 21,24	3 052,29 1 274,40
40	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	36,000	47,35 19,82	1 704,70 713,66
41	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1/2" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, диаметр 1/2")	buc	16,000	13,94 1,42	222,98 22,66
42	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" (Пристрелка креплений для фиксации	buc	20,000	16,22 1,70	324,38 33,98

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных или пластиковых водо- и газопроводов, диаметр 3/4")				
43	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование систем холодной воды, из стальных оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	10 m	5,600	2,83 2,83	15,86 15,86
44	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	m	56,000	4,25 4,25	237,89 237,89
45	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды, из стальных оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	m	56,000	1,98 1,98	111,01 111,01
46	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	38,400	41,61 8,50	1 597,75 326,25
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,200	67,68 10,76	1 773,25 281,95
48	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	8,460	2,27 2,27	19,17 19,17

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование систем канализации из чугунных труб, труб ПВХ непластифицированных легкого типа, пластика и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)				
49	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	m	84,600	4,25 4,25	359,38 359,38
50	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, диаметр 2")	buc	22,000	12,81 2,27	281,76 49,84
51	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, диаметр 4")	buc	12,000	23,09 2,55	277,09 30,59
52	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	12,000	14,06 7,36	168,76 88,36
53	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	16,000	16,56 7,36	265,01 117,81

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa				
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	12,000	$\frac{38,06}{9,63}$	$\frac{456,71}{115,55}$
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	6,000	$\frac{28,06}{9,63}$	$\frac{168,35}{57,77}$
56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	4,000	$\frac{30,06}{9,63}$	$\frac{120,24}{38,52}$
57	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	8,000	$\frac{28,56}{9,63}$	$\frac{228,47}{77,03}$
58	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	10,000	$\frac{26,06}{9,63}$	$\frac{260,59}{96,29}$
59	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм)	buc	16,000	$\frac{15,90}{8,50}$	$\frac{254,34}{135,94}$
60	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных	buc	12,000	$\frac{28,12}{10,76}$	$\frac{337,46}{129,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)				
61	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110 (Установка пластиковых соединительных деталей (двойные ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, - крестовина диаметр 110 мм)	buc	6,000	38,82 13,03	232,90 78,16
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	14,000	24,07 24,07	337,01 337,01
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	6,000	272,64 56,64	1 635,84 339,84
64	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000	193,37 32,57	773,47 130,27
65	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель с откидным (опускным) рычагом	buc	4,000	197,89 16,99	791,57 67,97

1	2	3	4	5	6	7
		для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ", монтируемый на настенный кронштейн) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,005				
66	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta - Fara cost (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки - без стоимости) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,010	buc	2,000	2 098,55 121,78	4 197,09 243,55
67	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	6,000	809,96 62,30	4 859,78 373,82
68	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой,	buc	10,000	508,54 52,39	5 085,36 523,92

1	2	3	4	5	6	7
		на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020				
69	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	22,000	32,35 9,91	711,74 218,06
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	12,000	30,83 8,50	369,91 101,95
		<i>Total</i>	Lei			33 361,04
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				33 361,04 8 876,53
		1.6. Alte lucrari				
71	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	10,600	31,43 31,43	333,21 333,21
72	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	10,600	71,25 0,00	755,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 088,46
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 088,46 333,21
		<i>Total</i>	Lei			213 219,49
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				213 219,49 97 001,10
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari electrice interioare				

1	2	3	4	5	6	7
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	28,000	6,23 6,23	174,45 174,45
74	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип LED)	buc	28,000	214,09 31,15	5 994,47 872,26
75	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	1,423	1 127,84 674,01	1 604,92 959,11
76	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmpr (Прокладка электрокабелей, снаружи на бакелитовые скобы, по консолям, площадью сечения 25-35 мм2)	m	142,300	32,33 5,66	4 600,42 805,99
77	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 (Замена розеток с защитой тип I- шифр 0235)	buc	14,000	46,74 15,29	654,43 214,10
78	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 (Установка выключателей двойных тип I - шифр 0239)	buc	12,000	66,40 40,21	796,79 482,57
79	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme (Демонтаж клеммных ящиков)	buc	4,000	33,98 33,98	135,94 135,94
80	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (Монтаж клеммных ящиков)	buc	4,000	45,31 45,31	181,25 181,25
81		Cutia cu cleme	buc	4,000	220,00 0,00	880,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 022,67
		Total Lucrari electrice interioare Inklusiv salariu				15 022,67 3 825,67
		2.2. Demontarea si montarea utilajului (numai manopera si utilaj)				

1	2	3	4	5	6	7
82	RpSE10A	Demontarea unei masini de tocat carne actionat electric avind capacitatea 150 kg/h pentru G=85 kg (Демонтаж электрической мясорубки, производительностью 150 кг/ч, весом 85 кг)	buc	1,000	$\frac{80,71}{80,71}$	$\frac{80,71}{80,71}$
83	RpSE11A	Demontarea unui malaxor pentru carne si coca, actionat electric, montat pe pardoseala avind capacitatea 66 l pentru G=170 kg (Демонтаж электрических мясо- и тестомешалки, установленных на полу, мощностью 66 л для веса 170 кг)	buc	1,000	$\frac{82,13}{82,13}$	$\frac{82,13}{82,13}$
84	RpSE12B	Demontarea unei baterii de fiert rapid incalzita cu abur, avind 2 cazanele pentru G=180 kg (Демонтаж батареи быстрого кипячения, с нагреванием паром, с казанком на 180 кг)	buc	1,000	$\frac{181,25}{181,25}$	$\frac{181,25}{181,25}$
85	RpSE13A	Demontarea unei masini pentru spalat vase, avind capacitatea de 60 farfurii/h si greutatea de 340 kg (Демонтаж посудомоечной машины, производительностью 60 тарелок в час и весом 340 кг)	buc	1,000	$\frac{168,50}{168,50}$	$\frac{168,50}{168,50}$
86	RpSE25A k=0.5 manope	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l - Demontaj (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 1000 л) Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc	1,000	$\frac{49,56}{49,56}$	$\frac{49,56}{49,56}$
87	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 1000 л)	buc	1,000	$\frac{99,12}{99,12}$	$\frac{99,12}{99,12}$
88	SE03B	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 300 kg pe ora, actionata electric, cu	buc	1,000	$\frac{656,32}{156,32}$	$\frac{656,32}{156,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de 120 kg (Электромясорубка, установленная на столе, мощностью 300 кг в час, весом 120 кг)				
89	SE04A	Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Мясо- и тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг)	buc	1,000	190,95 169,35	190,95 169,35
90	SE07A	Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Универсальный электрический кухонный комбайн, размеры 910x450x1120 мм, вес 480 кг)	buc	1,000	816,95 651,35	816,95 651,35
91	SE10A	Tigaie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala (Сковороды эмалированные, работающие на газе, размер 1350x850x950 мм, вес 250 кг, установленные на пол)	buc	1,000	295,54 204,75	295,54 204,75
92	SE12A	Baterie de fiert rapid, incalzita cu abur, asezata pe pardoseala, avind un cazanel de 50 l si greutatea de 100 kg (Батарея быстрого кипячения, нагреваемая паром, установленная на пол, котел объемом 50 л, вес 100 кг)	buc	1,000	318,23 150,10	318,23 150,10
93	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm (Духовка для выпечки с двумя отделениями, установленная на пол , работающая на газе, размеры 1000x900x1700 мм)	buc	2,000	1 591,01 981,29	3 182,01 1 962,58
94	SE15A	Masa calda, asezat pe pardosela, bain-marie, inoxidabila,	buc	4,000	434,71 298,78	1 738,85 1 195,11

1	2	3	4	5	6	7
		functionind cu gaze, avind capacitatea de 2 x 50 l si greutatea de 180 kg, (Теплый стол, установленный на полу, водяная баня, нержавеющей, работающие на газе, объемом 2х50 л, весом 180 кг)				
95	SE17A	Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala, cu capacitatea 60 cosuri pe ora si greutatea de 340 kg, (Посудомоечная машина, установленная на пол, мощностью 60 корзин в час, вес 340 кг)	buc	1,000	607,85 453,96	607,85 453,96
96	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильная витрина со столом, с холодильным агрегатом, весом 240 кг, установленная на пол)	buc	3,000	335,07 231,94	1 005,20 695,83
97	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг)	buc	2,000	107,80 81,28	215,60 162,56
		<i>Total</i>	Lei			9 688,77
		Total Demontarea si montarea utilajului (numai manopera si utilaj) Inclusiv salariu				9 688,77 6 463,18
		<i>Total</i>	Lei			24 711,44
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				24 711,44 10 288,85

		Total	Lei	237 930,93
		CSAM	22,5 %	24 140,24
		Cheltuieli de transport	1,5 %	1 925,99
		Total		263 997,16
		Cheltuieli de regie	4 %	10 559,89
		Total		274 557,05
		Beneficiu de deviz	2 %	5 491,14
		Total		280 048,19

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			56 009,64
		Total deviz:				336 057,83
						Inclisiv salariu

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)