

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Dante Aligheri".

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Apeduct

Valoarea de deviz 41 932,94 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3	28,80	407,53 326,28	11 737,00 9 397,00
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	18,00	15,29 15,29	275,30 275,30
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,00	64,88 62,88	1 167,80 1 131,80
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,20	379,83 51,83	2 734,79 373,19
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele	m3	3,60	468,41	1 686,29

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta			99,41	357,89
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,108	3 205,94 0,00	346,24 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	17,82	51,68 0,00	920,92 0,00
8	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm Tub de protectie	m	15,00	339,08 14,11	5 086,27 211,58
9	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	2,00	313,91 128,30	627,83 256,61
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: PE 100 SDR11 PN12,5 D63mm	m	45,00	116,12 4,59	5 225,46 206,48
11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50	buc	2,00	195,00 67,98	389,99 135,95
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: piesa de bransare intarita PN10 D63X2"	buc	1,00	124,47 49,28	124,47 49,28
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	3,00	195,00 67,98	584,99 203,93

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Capat de flansa PE 100PN10 D63/50				
14	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm, supapa de sens cu flansa D 50 mm	buc	1,00	127,76 68,83	127,76 68,83
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	45,00	0,85 0,35	38,18 15,68

		Прямые затраты	lei	31 073,31
		Asigurarea sociala	24,00 %	3 044,04
		Cheltuieli de transport	1,00 %	138,22
		Cheltuieli de regie	1,00 %	342,56
		Beneficiul de deviz	1,00 %	345,98
		Total	100,00 +	34 944,11
		TVA	20,00 %	6 988,82
		Total deviz:		41 932,94
		Inclisiv salariu		12 683,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)