

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sectorul de drum de la str. Doinelor 17 pina la str. Doinelor 27

Valoarea de deviz 65 796,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Doinelor 17 pina la str. Doinelor 27 1.1. Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 1 (Lungimea - 120 m, b=3,0 m) 1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3600	1 353,92 0,00	487,41 0,00
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,3600	5 668,03 354,89	2 040,49 127,76
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii	m3	0,3600	60,83 0,00	21,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	lei			2 549,80
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				2 549,80 127,76
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	43,2000	730,08 56,00	31 539,36 2 419,20
		<i>Total</i>	lei			31 539,36
		Total Structura rutiera Inklusiv salariu				31 539,36 2 419,20
		<i>Total</i>	lei			34 089,16
		Total Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 1 (Lungimea - 120 m, b=3,0 m) Inklusiv salariu				34 089,16 2 546,96
		1.2. Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 2 (Lungimea - 52 m, b=3,0 m) 1.2.1. Lucrari pregatitoare				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,1600	1 353,94 0,00	216,63 0,00
6	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,1600	5 668,06 354,87	906,89 56,78
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de	m3	0,1600	60,81 0,00	9,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	lei			1 133,25
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				1 133,25 56,78
		1.2.2. Structura rutiera				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	18,7000	730,08 56,00	13 652,45 1 047,20
		<i>Total</i>	lei			13 652,45
		Total Structura rutiera Inklusiv salariu				13 652,45 1 047,20
		<i>Total</i>	lei			14 785,70
		Total Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 2 (Lungimea - 52 m, b=3,0 m) Inklusiv salariu				14 785,70 1 103,98
		<i>Total</i>	lei			48 874,86
		Total Sectorul de drum de la str. Doinelor 17 pina la str. Doinelor 27 Inklusiv salariu				48 874,86 3 650,94

		Total	lei		48 874,86
		CAS	24 %		876,23
		Total CD			49 751,09
		Cheltuieli de regie	7 %		3 482,58
		Total cu CR			53 233,67
		Beneficiu	3 %		1 597,02
		Total cu B			54 830,69
		TVA	20 %		10 966,14
		Total deviz: Inklusiv salariu	65 796,83		
			3 650,94		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sectorul de drum de la str. Doinelor 17 pina la str. Doinelor 27**

Valoarea de deviz 65 796,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	49,5200	70,00	3 466,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6364	70,00	184,54
Total manopera						3 650,94

Materiale:

1.	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	6,3138	320,00	2 020,42
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	78,6130	320,00	25 156,16
3.	1421102200525-1	Savura	m3	15,9083	190,00	3 022,58
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,9950	20,00	319,90
Total materiale de construcții						30 519,06

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6970	641,67	2 372,26
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,9484	558,33	2 762,84
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9702	558,33	8 916,64
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5995	408,33	653,12
Total utilaje de construcții						14 704,86

Total	lei	48 874,86
CAS	24 %	876,23

Total CD		49 751,09
Cheltuieli de regie	7 %	3 482,58
Total cu CR		53 233,67
Beneficiu	3 %	1 597,02
Total cu B		54 830,69
TVA	20 %	10 966,14
Total deviz:		65 796,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
din s. Cosernita, r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Doinelor 17 pina la str. Doinelor 27				
		1.1. Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 1 (Lungimea - 120 m, b=3,0 m)				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,92
		<i>Total</i>	lei			487,41
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 668,03 354,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,89
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,14
		<i>Total</i>	lei			2 040,49

1	2	3	4	5	6	7
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,83 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,83
		<i>Total</i>	lei			21,90
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			31 539,36
		1.2. Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 2 (Lungimea - 52 m, b=3,0 m)				
		1.2.1. Lucrari pregatitoare				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,94
		<i>Total</i>	lei			216,63
6	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 668,06 354,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,87
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,19
		<i>Total</i>	lei			906,89
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,81 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,81
		<i>Total</i>	lei			9,73
		1.2.2. Structura rutiera				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			13 652,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.