

**Lucrari de reparatie amenajare
bloc B IPLTPA #Mihail
Berezovschi# din str. I. Vieru
17/2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatie amenajare**

Valoarea de deviz 1 019 542,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	955,000	33,80 33,80	32 279,00 32 279,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,000	182,38 104,00	1 094,25 624,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,000	35,97 9,30	431,59 111,54
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,000	1 238,95 586,95	16 106,35 7 630,35
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3	36,000	669,90 64,35	24 116,40 2 316,60
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	910,000	187,93 38,35	171 017,21 34 898,50
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3	65,250	669,90 64,35	43 711,23 4 198,87
8	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	1 305,000	311,46	406 460,52

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul			38,74	50 555,70
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	256,25 222,30	768,75 666,90
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,900	2 147,87 542,76	1 933,08 488,48
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2	12,000	500,31 105,62	6 003,66 1 267,50
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,000	83,50 72,80	1 002,00 873,60
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2	25,100	389,04 48,75	9 764,91 1 223,63
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	877,50 0,00	140,40 0,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-deseuri de constructie	t	40,000	318,75 0,00	12 750,00 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,800	877,50 0,00	702,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
17	Cernoziom	Cernoziom	t	128,000	85,00 0,00	10 880,00 0,00
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	128,000	80,66 0,00	10 324,95 0,00
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	80,000	11,70 11,70	936,00 936,00
		<i>Total</i>	lei			750 422,30
		Total Lucrari de reparatie amenajare Inklusiv salariu				750 422,30 138 070,67

		Total	lei			750 422,30
		Asigurari	24 %			33 136,96
		Transport	3 %			17 287,86
		Total				800 847,12
		Regia	3 %			24 025,42
		Total				824 872,54
		Beneficiul	3 %			24 746,18
		Total				849 618,72
		TVA	20 %			169 923,74
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 019 542,46 138 070,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie amenajare
bloc B IPLTPA #Mihail
Berezovschi# din str. I. Vieru
17/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de reparatie amenajare**

Valoarea de deviz 1 019 542,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,230	65,00	859,95
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 422,176	65,00	92 441,44
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,440	65,00	873,60
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	65,00	19,50
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,000	65,00	1 170,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	368,528	65,00	23 954,32
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,255	65,00	536,58
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	268,919	65,00	17 479,74
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,316	65,00	735,54
		Total manopera				138 070,67

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,000	3,00	36,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	41,400	500,00	20 700,00
3.	1421102200068p	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	75,038	500,00	37 519,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,623	500,00	311,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,280	500,00	3 640,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,951	500,00	975,50
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,525	500,00	3 262,50
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,854	500,00	27 927,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,200	20,00	24,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,600	3,00	1,80
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,180	20,00	3,60
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,440	45,00	64,80
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,840	45,00	37,80
14.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,360	85,00	30,60
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 657,200	2,70	7 174,44
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 088,000	2,70	5 637,60

17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	338,850	6,00	2 033,10
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,792	2,70	706,84
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 270,350	2,70	27 729,94
20.	2661112800600p	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	26,355	217,00	5 719,04
21.	2661112800655p	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1 324,575	217,00	287 432,78
22.	2663102100001b	Beton clasa.C16/20	m3	40,950	1 650,00	67 567,50
23.	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	914,550	63,00	57 616,65
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,200	3,00	3,60
25.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	12,000	385,00	4 620,00
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,600	65,00	39,00
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,100	150,00	3 915,00
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,960	3,50	3,36
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,000	22,00	286,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,376	22,00	140,27
31.	4100126202818	Apa	m3	10,125	22,00	222,75
32.	Cernoziom	Cernoziom	t	128,000	85,00	10 880,00
Total materiale de constructii						593 549,83

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,650	45,00	209,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,525	45,00	1 913,62
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,262	45,00	956,79
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,870	45,00	39,15
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450	45,00	20,25
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,225	250,00	56,25
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,402	450,00	180,90
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,200	450,00	8 190,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,872	450,00	842,40
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,166	700,00	116,20
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,360	45,00	16,20
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,520	45,00	248,40
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,753	200,00	150,60
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,166	450,00	74,70
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,000	850,00	12 750,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,147	850,00	10 324,95
Total utilaje de constructii						36 089,66

Total	lei	750 422,30
Asigurari	24 %	33 136,96
Transport	3 %	17 287,86
Total		800 847,12

Regia	3 %	24 025,42
Total		824 872,54
Beneficiul	3 %	24 746,18
Total		849 618,72
TVA	20 %	169 923,74
Total deviz:		1 019 542,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie amenajare bloc B Investitor
IPLTPA #Mihail Berezovschi# din str. I. Vieru
17/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie amenajare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,80
						33,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	65,00	16,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	65,00	16,90
		<i>Total</i>	lei			32 279,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,38
						104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,62
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
		<i>Total</i>	lei			1 094,25
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			35,97
						9,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	65,00	9,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	700,00	9,68
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,22
		<i>Total</i>	lei			431,59
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 238,95
						586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			16 106,35
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub bordure	m3			669,90
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			24 116,40
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			187,93
						38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001b	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 650,00	74,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	500,00	4,00
	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	63,00	63,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
		Total	lei			171 017,21
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32 sub pavaj gr 5 cm	m3			669,90
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068p	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Total	lei			43 711,23
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm-coordonat cu Beneficiarul	m2			311,46
						38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655p	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm vibropresat	m2	1,0150	217,00	220,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			406 460,52
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,25
						222,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		Total	lei			768,75
10	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-pandus Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 147,87
						542,76
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,70	785,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	386,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	346,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		Total	lei			1 933,08
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire coordonat cu Beneficiarul	m2			500,31
						105,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	65,00	1,62
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	385,00	385,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,00	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	3,50	0,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	45,00	3,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			6 003,66

1	2	3	4	5	6	7
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			83,50 ----- 72,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	45,00	5,40
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	85,00	2,55
		Total	lei			1 002,00
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -coordonat cu Beneficiarul	m2			389,04 ----- 48,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	65,00	42,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2661112800600p	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	1,0500	217,00	227,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	500,00	25,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	6,00	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			9 764,91
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		Total	lei			140,40
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km-deseuri de constructie	t			318,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	850,00	318,75
		Total	lei			12 750,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		Total	lei			702,00
17	Cernoziom	Cernoziom	t			85,00 ----- 0,00
	Cernoziom	Cernoziom	t	1,0000	85,00	85,00
		Total	lei			10 880,00
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			80,66 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	850,00	80,66
		Total	lei			10 324,95
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,70 ----- 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
		Total	lei			936,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.