


Apxuba



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

**Direcția Generală Cercetări și Proiectări în Domeniul
Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii**

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**"Extinderea si modernizarea zonelor complexului
Terminalului Aeroportului International Chisinau cu
teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat situat
in mun Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

**Trasa 1. Etapa 1 (extinderea si modernizarea zonelor
de control la plecari (securitatea aeronautica, control
pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari
Mod de extindere II**

Obiectul


**Nr.16125/2025 - 1/1
Cartea 2**

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

Deviz General

Devize locale

Chișinău, 2025



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

**Direcția Generală Cercetări și Proiectări în Domeniul
Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii**

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**"Extinderea si modernizarea zonelor complexului
Terminalului Aeroportului International Chisinau cu
teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat situat
in mun Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

**Transa 1. Etapa 1 (extinderea si modernizarea zonelor
de control la plecari (securitatea aeronautica, control
pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari
Mod de extindere II**

**Obiectul Nr.16125/2025 - 1/1
Cartea 2**


DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

**Deviz General
Devize locale**

Întocmită conform normelor de deviz și prețurilor curente martie 2025

Șef Direcție PIAE

ASP



V.Damaschin

O. Starostin

Chișinău, 2025

MEMORIU EXPLICATIV

"Extinderea si modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului International Chisinau cu teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat situat in mun Chisinau bd Dacia 80 bloc 3" Transa 1. Etapa 1 (extinderea si modernizarea zonelor de control la plecari (securitatea aeronautica, control pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari Mod de extindere II

Documentația de deviz este elaborata prin metoda de resurse în baza:

- proiectului de execuție (compartimentul C, SA)
- indicatoarelor de norme de deviz
- instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2012 (aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor prin ordinul Nr.6 din 23.01.2013).


La întocmirea devizelor locale sunt primite:

- cheltuelile de regie medii pe ramură în mărime de 14,5%;
- beneficiul de deviz mijlociu în mărime de 6%;
- salariul mediu pe ramură „Construcții” - 94,60 lei,
- transportarea materialelor -7%;
- contribuțiile la asigurările sociale de stat - 24%;

Valoarea totală - 10 189,28 mii lei
(cu TVA 20%)

Inclusiv LCM - 9 539,08 mii lei

Elaborator de devize



Severin T.

[illegible]

**"Extinderea si modernizarea zonelor
complexului Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu teritoriul
adiacent in limitele terenului gestionat
situat in mun Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

Transa 1. Etapa 1

**(extinderea si modernizarea zonelor de
control la plecari (securitatea aeronautica,
control pasapoarte si vamal), extinderea
zonei sterile de plecari**

Mod de extindere II

N16125/2025 -1/1 - C

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Transa 1 Etapa 1

Solutii constructive (comp C)

Valoarea de deviz 1 360 877,456 lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elementele carcasei in axele E12 - E16 * EB - EE				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	16,188	32 121,68 4 351,60	519 985,758 70 443,701
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	16,188	1 629,273 700,606	26 374,669 11 341,405
3	CK35B	Ancora surub HILTI HAS-E M20*170/48	buc	30,00	39,958 21,758	1 198,74 652,74

1	2	3	4	5	6	7
4	CK35B	Ancora surub HILTI HAS-E M16*125/38	buc	17,00	37,258 21,758	633,386 369,886
		Total Elementele carcasei in axele E12 - E16 * EB - EE Inclusiv salariu 2. Planseul la cota 3.530				548 192,553 82 807,732
5	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	18,00	2 374,38 738,684	42 738,832 13 296,314
6	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	83,70	28,814 11,967	2 411,697 1 001,625
7	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 356,00	28,526 12,62	67 206,37 29 731,834
8	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	180,00	167,458 108,79	30 142,35 19 582,20
9	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,00	69,055 48,956	24 859,98 17 623,98
10	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate,	buc	351,00	37,522 27,197	13 170,35 9 546,275

1	2	3	4	5	6	7
		executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm				
		Total Planseul la cota 3.530 Inclusiv salariu				180 529,579 90 782,228
		3. Demontarea scara de transfer existenta in axele E15- E16 * EB - EA				
11	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm Materiale marunte=1,050	m	2,40	953,943 163,185	2 289,464 391,644
12	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (platforma si trepte din b/a)	m3	2,90	868,986 658,188	2 520,06 1 908,744
13	RCsP45B	Demontarea scarilor drepte (vanguri metalice)	kg	1 162,80	9,611 8,703	11 175,275 10 120,119
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor in auto categoria 2	t	7,50	48,952 48,952	367,143 367,143
15	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,50	29,848 0,00	223,86 0,00
		Total Demontarea scara de transfer existenta in axele E15- E16 * EB - EA Inclusiv salariu				16 575,802 12 787,65
		4. Scara interioara SC-1 4.1. Cadru metalic CM-1				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	261,50	48,442 22,846	12 667,51 5 974,179
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,262	1 629,29 700,473	426,874 183,524
18	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,10	588,255 179,50	4 176,61 1 274,451

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cadru metalic CM-1 Inclusiv salariu				17 270,994 7 432,154
		4.2. Vang metalic GRM-1				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,964	32 121,549 4 351,601	30 965,173 4 194,943
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectioniilor si constructiilor metalice.	t	0,964	1 629,249 700,57	1 570,596 675,349
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	26,03	588,256 179,504	15 312,292 4 672,483
		Total Vang metalic GRM-1 Inclusiv salariu				47 848,061 9 542,775
		4.3. Trepte monolite TM-1 (22 buc)				
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,20	2 374,40 738,654	5 223,68 1 625,039
23	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,00	167,454 108,786	4 186,342 2 719,655
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	115,00	69,075 48,955	7 943,66 5 629,835
25	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	70,84	28,813	2 041,097

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc			11,967	847,71
26	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	260,26	28,526 12,62	7 424,102 3 284,417
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata M-1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	108,90	63,699 22,846	6 936,789 2 487,885
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,109	1 629,055 700,385	177,567 76,342
		Total Trepte monolite TM-1 (22 buc) Inclusiv salariu				33 933,237 16 670,883
		4.4. Palier monolit PM-1				
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,70	2 374,897 738,691	1 662,428 517,084
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,30	166,995 108,79	885,073 576,587

1	2	3	4	5	6	7
31	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	13,77	28,812 11,968	396,748 164,793
32	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	21,70	28,526 12,621	619,01 273,867
		Total Palier monolit PM-1 Inclusiv salariu				3 563,259 1 532,331
		4.5. Palier monolit PM-2				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, șirna, cuie, etc)=1,020	m3	1,10	2 374,495 738,74	2 611,945 812,614
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	7,50	166,869 108,79	1 251,515 815,925
35	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,00	68,897 48,952	1 033,46 734,285
36	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte,	kg	24,62	28,811 11,965	709,326 294,584

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi etc				
37	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	32,60	28,526 12,62	929,947 411,415
38	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	7,10	588,255 179,50	4 176,61 1 274,451
		Total Palier monolit PM-2 Inclusiv salariu				10 712,803 4 343,274
		4.6. Metal				
39	CL10D	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravânturi, pană cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea între 0,151-1.500 t, asamblate prin sudură	t	2,582	35 725,773 4 895,532	92 243,947 12 640,263
40	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorecauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	2,582	1 629,282 700,597	4 206,805 1 808,941
41	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	69,70	588,255 179,504	41 001,392 12 511,418
		Total Metal Inclusiv salariu				137 452,144 26 960,622
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				250 780,498 66 482,039

		Total	lei	996 078,432
		Fondul social	24,00 %	60 686,316
		Total	100,00 +	1 056 764,748

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	7,00 %			50 165,66
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			14 333,046
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 121 263,454
		Cheltuieli de regie	14,50 %			162 583,202
		Total	100,00 +			1 283 846,656
		Beneficiul de deviz	6,00 %			77 030,80
		Total	100,00 +			1 360 877,456
		Total deviz:				1 360 877,456
		Inclusiv salariu				252 859,649


Intocmit

Severin T

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Extinderea si modernizarea
zonelor complexului
Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu
teritoriul adiacent in limitele
terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"
Transa 1. Etapa 1
(extinderea si modernizarea
zonelor de control la plecari
(securitatea aeronautica, control
pasapoarte si vamal), extinderea
zonei sterile de plecari
Mod de extindere II
N16125/2025 -1/1 - C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Transa 1 Etapa 1
Solutii constructive (comp C)**

Valoarea de deviz 1 360 877,456 lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	127,466	94,60	12 058,285
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	281,867	94,60	26 664,618
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	212,899	94,60	20 140,246
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,05	94,60	15 992,13
5.	7134050013250	Izolator	h-om	183,308	94,60	17 340,936
6.	7136080025001	Montator	h-om	26,299	94,60	2 487,885
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,896	94,60	14 085,561
8.	7212030022700	Sudor	h-om	151,513	94,60	14 333,13
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,362	94,60	1 264,045
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	757,177	94,60	71 628,944
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	66,861	94,60	6 325,051
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,138	94,60	5 405,255
13.	7422010060100	Timplar	h-om	10,81	94,60	1 022,626

14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,881	94,60	367,143
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	422,291	94,60	39 948,726
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,117	94,60	3 795,068
Total manopera						252 859,649

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,922	3,80	14,904
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,208	5,00	126,04
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,217	4 125,00	895,125
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,462	4 125,00	1 905,75
5.	2010237318750	Distantieri	buc	429,523	0,65	279,189
6.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	28,314	245,00	6 936,93
7.	2320166200676	White spirit	kg	55,696	43,10	2 400,496
8.	2320187315789	Decofrol	kg	26,136	17,00	444,312
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,169	20,00	83,38
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,20	35,00	77,00
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,949	24,00	70,776
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	156,819	72,70	11 400,741
13.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	208,867	206,00	43 026,602
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	78,41	62,70	4 916,307
15.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	14,842	55,60	825,214
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	11,057	51,20	566,119
17.	266310210000025	Beton C20/25	m3	23,001	1 458,33	33 543,048
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,965	6,25	343,532
19.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	197,752	14,85	2 936,617
20.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	2 737,323	14,25	39 006,854
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,615	19,60	51,254
22.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,378	62,00	23,436
23.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	28,635	19,60	561,247
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	295,804	25,00	7 395,10
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	17 495,04	27,00	472 366,08
26.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 582,00	27,00	69 714,00
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	114,389	25,00	2 859,725
28.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	196,00	30,00	5 880,00
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,534	31,75	207,454
30.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,10	62,00	68,20
31.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	52,65	62,00	3 264,30
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,308	62,00	81,096
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	20,629	62,00	1 278,998
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	121,816	7,50	913,62
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	65,34	7,00	457,38
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	65,34	0,50	32,67
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	121,816	0,65	79,18
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	121,816	0,50	60,908
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,088	58,00	63,104
40.	28741363133001	Ancora surub HILTI HAS-E M20*170/48	buc	30,00	18,20	546,00
41.	28741363133002	Ancora surub HILTI HAS-E M16*125/38	buc	17,00	15,50	263,50
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,534	32,00	209,088
43.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,302	35,00	10,57
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,577	4,10	408,266
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,838	20,50	58,178
Total materiale de constructii						716 652,29

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	3,312	525,00	1 738,80
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,167	455,00	530,985
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,926	25,00	98,15
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	115,921	25,00	2 898,025
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,635	525,00	2 958,375
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,776	35,00	27,16
7.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	15,18	26,00	394,68
8.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,167	52,00	60,684
9.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,621	35,00	21,735
10.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,556	25,00	13,90
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,533	141,00	2 472,153
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	14,846	141,00	2 093,286
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,796	525,00	1 992,90
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	16,023	525,00	8 412,075
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,009	525,00	2 629,725
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,492	455,00	223,86
Total utilaje de constructii						26 566,493

Total	lei	996 078,432
Fondul social	24,00 %	60 686,316
Total	100,00 +	1 056 764,74
Transportarea materialelor	7,00 %	50 165,66
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	14 333,046
Cheltuieli directe	100,00 +	1 121 263,45
Cheltuieli de regie	14,50 %	162 583,202
Total	100,00 +	1 283 846,65
Beneficiul de deviz	6,00 %	77 030,80
Total	100,00 +	1 360 877,45

Total deviz:

**1 360 877,
456**

Intocmit

Verificat

Severin T
 Severin T
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Extinderea si modernizarea zonelor
complexului Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu teritoriul adiacent in
limitele terenului gestionat situat in mun Chisinau bd
Dacia 80 bloc 3" Transa 1. Etapa 1
(extinderea si modernizarea zonelor de control la
plecari (securitatea aeronautica, control pasapoarte
si vamal), extinderea zonei sterile de plecari
Mod de extindere II
N16125/2025 -1/1 - C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Transa 1 Etapa 1 Solutii constructive (comp C)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elementele carcasei in axele E12 - E16 * EB - EE				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			32 121,68 4 351,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 807,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	543,95
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	27,00	27 540,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,00	27,902
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,65	4,225
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,50	48,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	24,00	1,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,845
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	525,00	90,549
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 629,273 700,606
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,606
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,70	567,058
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,70	244,529
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,5500	51,20	28,159
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,046
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
3	CK35B	Ancora surub HILTI HAS-E M20*170/48	buc			39,958 21,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	28741363133001	Ancora surub HILTI HAS-E M20*170/48	buc	1,0000	18,20	18,20
4	CK35B	Ancora surub HILTI HAS-E M16*125/38	buc			37,258 21,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	28741363133002	Ancora surub HILTI HAS-E M16*125/38	buc	1,0000	15,50	15,50

1	2	3	4	5	6	7
		2. Planseul la cota 3.530				
5	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 374,38 738,684
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,184
	266310210000025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 458,33	1 524,684
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,509
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	26,00	17,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	525,00	90,563
6	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,814 11,967
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,264
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,85	15,221
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,098
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,113
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	35,00	0,141
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,072
7	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,526 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,264
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,25	14,606
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,098
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
8	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			167,458 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,472
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,75	0,953
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,125
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,125
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	12,075
9	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predaletelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			69,055 48,956
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,319
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,063
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	6,037
10	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			37,522 27,197
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	94,60	27,197
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	62,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	4,10	1,025
		3. Demontarea scara de transfer existenta in axele E15- E16 * EB - EA				
11	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm Materiale marunte=1,050	m			953,943
						163,185
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	130,548
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	94,60	32,637
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	35,00	4,404
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,444
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	62,00	9,765
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	525,00	724,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	141,00	48,645
12	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (platforma si trepte din b/a)	m3			868,986
						658,188
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	435,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	94,60	223,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	455,00	183,098
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	52,00	20,926
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,2000	25,00	5,75
13	RCsP45B	Demontarea scarilor drepte (vanguri metalice)	kg			9,611
						8,703
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	94,60	5,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	94,60	3,264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	24,00	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,057
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	141,00	0,811
14	Tr11AA02C2	Încarcarea materialelor in auto categoria 2	t			48,952
						48,952
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	48,952
15	Ts151A10	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			29,848
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	455,00	29,848
		4. Scara interioara SC-1				
		4.1. Cadru metalic CM-1				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,442
						22,846
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,088
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,088
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,057
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 629,29
						700,473
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,473
	2430116100000	Email clorocaiuc	kg	7,8000	72,70	567,172
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,70	244,576
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	51,20	28,141
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,061
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,866
18	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota:	m2			588,255

1	2	3	4	5	6	7
		* R90 - Rezistenta de foc				179,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	157,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	206,00	391,40
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,60	7,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	43,10	6,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
		4.2. Vang metalic GRM-1				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi.) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			32 121,549 4 351,601
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 807,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	543,95
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	27,00	27 540,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,00	27,913
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,65	4,225
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	7,50	48,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	24,00	1,568
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	1,992
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,845
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zahrele	h-ut	0,1500	525,00	90,405
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionarii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectionarii si constructiilor metalice.	t			1 629,249 700,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,70	567,045
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,70	244,556
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,149
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,054
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			588,256 179,504
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	157,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	206,00	391,40
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,60	7,506
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	43,10	6,466
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
		4.3. Trepte monolite TM-1 (22 buc)				
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 374,40 738,654
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,171
	266310210000025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 458,33	1 524,618
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,506
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	26,00	17,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	525,00	90,682
23	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			167,454 108,786
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,317
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,75	0,952
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,125
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,125
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	12,075
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			69,075 48,955
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,318
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	6,04
25	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,813 11,967
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,264
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,85	15,221
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,098
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,113
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	35,00	0,141
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,072
26	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,526 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,264
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,25	14,606
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata M-1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			63,699 22,846
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	22,846
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,707
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,626
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	141,00	12,972
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,287
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de minu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 629,055 700,385
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,385
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,70	566,927
	2430226100814	Grund minu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,70	244,477
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,183
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,862
		4.4. Palier monolit PM-1				
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,	m3			2 374,897 738,691

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,020				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,177
	266310210000025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 458,33	1 524,997
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,519
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	26,00	17,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	525,00	90,75
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,995 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,314
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,476
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,285
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,75	0,952
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,892
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,892
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	12,085
31	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,812 11,968
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,263
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,85	15,221
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,112
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	35,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,073
32	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,526 12,621
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,263
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,25	14,606
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,098
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
		4.5. Palier monolit PM-2				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 374,495 738,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,526
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,214
	266310210000025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 458,33	1 524,617
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,516
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	26,00	17,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	525,00	90,682
34	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,869 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,468
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,286
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,75	0,953
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	12,04
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			68,897 48,952
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,315
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	1,925
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	6,02
36	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,811 11,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,262
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,85	15,221
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,112
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	35,00	0,141
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,072
37	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,526 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,265
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,25	14,606
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,097
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,006
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			588,255 179,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	157,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	206,00	391,40
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,60	7,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	43,10	6,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
		4.6. Metal				
39	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			35 725,773 4 895,532
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	94,60	2 447,766
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	94,60	1 713,425
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	94,60	489,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	244,78
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	27,00	27 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 112S/2 E 50B 4	kg	5,0000	62,00	310,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	7,50	30,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500	24,00	8,403

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	20,00	10,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	141,00	810,723
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	525,00	2 656,516
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 629,282 700,597
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,597
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,70	567,071
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,70	244,535
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	51,20	28,158
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,046
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,874
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			588,255 179,504
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	157,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	206,00	391,40
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,60	7,506
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	43,10	6,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125

APROBAT:

Intocmit

Severin T

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

"Extinderea si modernizarea zonelor complexului
Terminalului Aeroportului International
Chisinau cu teritoriul adiacent in limitele
terenului gestionat situat in mun Chisinau bd
Dacia 80 bloc 3" Transa 1. Etapa 1
(extinderea si modernizarea zonelor de control la
plecari (securitatea aeronautica, control
pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de
plecari Mod de extindere II
N16125/2025 -1/1 - C
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Transa 1 Etapa 1 Solutii arhitecturale (comp .SA)

Valoarea de deviz 6 102 125,127 lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demontare				
1	RCsO56B	Demontarea peretilor despartitori din gips carton	m2	306,00	128,372 128,372	39 281,893 39 281,893
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконная часть стены 520 мм)	m3	3,30	559,578 554,815	1 846,606 1 830,888
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,10	69,632 69,632	424,754 424,754
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,90	69,624 69,624	1 455,138 1 455,138
5	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1 680,00	87,319 84,856	146 695,416 142 558,416
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din	m2	1 164,00	34,813	40 522,099

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.			34,813	40 522,099
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,00	103,35 103,35	206,701 206,701
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	119,669 119,669	239,338 239,338
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captuselii din HPL)	m2	27,00	128,369 128,369	3 465,955 3 465,955
10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)	m2	6,50	69,626 69,626	452,566 452,566
11	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	29,20	128,374 128,374	3 748,525 3 748,525
12	RCsQ12D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (balustrade din sticla triplex)	m2	49,40	458,991 458,006	22 674,15 22 625,482
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	253,00	117,493 117,493	29 725,78 29 725,78
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	253,00	48,955 48,955	12 385,694 12 385,694
15	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	253,00	29,877 0,00	7 558,915 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				310 683,53 298 923,229
		2. Ferestre				
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 1730*1750 (h))	m2	3,03	4 033,029 119,639	12 220,078 362,507
17	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,85	296,811 39,17	549,10 72,464

1	2	3	4	5	6	7
18	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m	1,85	231,114 43,516	427,56 80,505
		Total Ferestre Inclusiv salariu				13 196,738 515,476
		3. Usi, Vitralii				
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)	m2	22,68	4 021,581 103,351	91 209,468 2 343,999
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700*2600)	m2	4,42	4 044,446 115,318	17 876,451 509,704
21	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14, 2700*2170)	m2	5,90	4 534,376 81,58	26 752,817 481,324
		Total Usi, Vitralii Inclusiv salariu				135 838,736 3 335,027
		4. Lucrari de finisare interioara (tavan)				
22	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	1 164,00	632,454 96,823	736 176,203 112 702,088
		Total Lucrari de finisare interioara (tavan) Inclusiv salariu				736 176,203 112 702,088
		5. Lucrari de finisare interioara (pereti)				
		5.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	426,00	830,131 396,975	353 635,763 169 111,217
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	852,00	6,876 3,264	5 858,522 2 780,672
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	852,00	164,292 132,724	139 976,399 113 080,678
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-852,00	97,312 78,329	-82 909,848 -66 736,138
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	852,00	32,134 21,758	27 378,304 18 537,816
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	852,00	68,123 59,834	58 041,205 50 978,994
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	852,00	6,876 3,264	5 858,522 2 780,672
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	852,00	81,624 59,834	69 543,478 50 978,994
		Total Tip 1				577 382,345

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				341 512,905
		5.2. Tip 2				
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante") Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	312,60	292,204 194,408	91 343,109 60 771,891
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,60	6,876 3,264	2 149,529 1 020,261
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	312,60	164,292 132,724	51 357,564 41 489,479
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-312,60	97,312 78,329	-30 419,777 -24 485,602
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	312,60	32,134 21,758	10 045,14 6 801,551
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	312,60	68,123 59,834	21 295,343 18 704,217
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,60	6,876 3,264	2 149,529 1 020,261
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,60	81,624 59,835	25 515,643 18 704,312
		Total Tip 2				173 436,08 124 026,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.3. Tip 3				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,00	6,876 3,264	2 991,10 1 419,662
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	435,00	164,292 132,724	71 466,833 57 734,853
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	435,00	32,134 21,758	13 978,345 9 464,73
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,00	68,123 59,834	29 633,65 26 027,96
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,00	6,876 3,264	2 991,10 1 419,662
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	435,00	81,624 59,834	35 506,306 26 027,96
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				156 567,334 122 094,827
		5.4. Tip 4				
45	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	21,30	834,352 396,974	17 771,691 8 455,537
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,60	6,877 3,264	292,954 139,062
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	42,60	164,292 132,724	6 998,828 5 654,053

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului				
48	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-42,60	97,313 78,329	-4 145,536 -3 336,826
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	21,30	32,134 21,758	684,448 463,445
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,30	68,126 59,838	1 451,075 1 274,546
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,30	6,877 3,264	146,477 69,531
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,30	81,623 59,833	1 738,571 1 274,451
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	21,30	480,289 194,734	10 230,166 4 147,832
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				35 168,674 18 141,631
		5.5. Nod "E", coloane				
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL, captusirea coloanelor la et.1)	m2	27,00	2 229,805 108,79	60 204,735 2 937,33
55	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi	m2	12,50	600,325 108,79	7 504,063 1 359,875

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee AKJI - FR)				
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL)	m2	128,00	2 229,805 108,79	285 415,04 13 925,12
57	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,201	50 180,025 4 841,542	10 086,185 973,15
		Total Nod "E", coloane Inclusiv salariu				363 210,023 19 195,475
		Total Lucrari de finisare interioara (pereti) Inclusiv salariu				1 305 764,45 6 624 971,208
		6. Pardoseli				
		6.1. Tip K-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50...60 mm)	m2	1 495,00	114,224 76,153	170 765,311 113 848,735
59	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	1 495,00	96,557 65,274	144 352,164 97 584,63
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm (in proiect grosimea 2....5 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	1 495,00	144,273 25,457	215 688,152 38 058,053
61	CG56A1 k=6,5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500 Коэффициент к трудозатратам=6,500 Коэффициент к машинам=6,500	m2	-1 495,00	91,696 16,264	-137 084,952 -24 314,849
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit	m2	1 495,00	669,644	1 001 117,561

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm			260,443	389 362,721
		Total Tip K-1 Inclusiv salariu				1 394 838,23 6 614 539,29
		6.2. Tip K-2 (palierul scarii si treptele)				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)	m2	39,00	954,382 419,386	37 220,884 16 356,056
		Total Tip K-2 (palierul scarii si treptele) Inclusiv salariu				37 220,884 16 356,056
		6.3. Tip K-3				
64	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm (in proiect grosimea 30 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	223,00	286,495 50,914	63 888,427 11 353,797
65	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2	223,00	141,139 25,021	31 473,936 5 579,792
66	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	223,00	669,644 260,443	149 330,554 58 078,819
		Total Tip K-3 Inclusiv salariu				244 692,917 75 012,408
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 676 752,03 7 705 907,754
		7. Balustrade				
67	CH06A aplicativ	ОГ-1, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1150 мм -9 шт, стойка 1300 мм -4 шт, поручень д50мм - 28 мм, стекло каленное триплекс 8,5 м2)	m	28,00	2 775,938 97,911	77 726,264 2 741,508

1	2	3	4	5	6	7
68	CH06A aplicativ	OG-2, Balustrada din sticla triplex (contine; направляющий элемент -27,9 мм, обрамляющий элемент - 27,9 мм стекло каленое триплекс 30,7 м2)	m	27,90	2 775,937 97,909	77 448,646 2 731,67
69	CH06A aplicativ	OG-3, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1030 мм -17 шт, поручень д50мм - 14,6 мм, стекло каленое триплекс 12 м2)	m	14,60	2 775,938 97,911	40 528,695 1 429,501
		Total Balustrade				195 703,605
		Inclusiv salariu				6 902,679

		Total	lei	4 374 115,305
		Fondul social	24,00 %	420 781,791
		Total	100,00 +	4 794 897,096
		Transportarea materialelor	7,00 %	181 072,538
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	51 735,011
		Cheltuieli directe	100,00 +	5 027 704,645
		Cheltuieli de regie	14,50 %	729 017,174
		Total	100,00 +	5 756 721,819
		Beneficiul de deviz	6,00 %	345 403,308
		Total	100,00 +	6 102 125,127
		Total deviz:		6 102 125,127
		Inclusiv salariu		1 753 257,461

Intocmit

Verificat

Severin T

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



"Extinderea si modernizarea zonelor complexului
Terminalului Aeroportului International Chisinau
cu teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat
situat in mun Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"

Formular Nr.3

Transa 1. Etapa 1

(extinderea si modernizarea zonelor de control la
plecari (securitatea aeronautica, control
pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de
plecari Mod de extindere II

N16125/2025 -1/1 - C

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-1-2

Transa 1 Etapa 1

Solutii arhitecturale (comp .SA)

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

Valoarea de deviz 6 102 125,127 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	374,894	94,60	35 464,972
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	838,815	94,60	79 351,899
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 304,445	94,60	123 400,497
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 215,454	94,60	209 581,948
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	753,48	94,60	71 279,208
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,715	94,60	446,039
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 137,796	94,60	107 635,50
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,594	94,60	4 218,591
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	265,592	94,60	25 125,004
10.	7422010060100	Timplar	h-om	577,061	94,60	54 589,971
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	445,153	94,60	42 111,474
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 673,924	94,60	158 353,21
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,095	94,60	22 712,987
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 657,359	94,60	818 986,161
		Total manopera				1 753 257,4
						61

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,10	3,80	53,58
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,045	6,55	530,846
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	430,26	0,04	17,21
4.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,03	3 750,00	11 362,50
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	674,305	5,00	3 371,525

6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	471,244	0,55	259,184
7.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	945,669	0,40	378,268
8.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	252,178	0,40	100,871
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,036	12,85	0,463
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	20,00	0,48
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,972	101,00	1 815,172
12.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	489,465	22,00	10 768,23
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	648,36	45,00	29 176,20
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,763	45,00	79,335
15.	24302261000001	Fuga	kg	363,232	41,00	14 892,512
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	261,571	25,00	6 539,275
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,57	325,00	1 810,25
18.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,708	35,00	24,78
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	521,638	4,83	2 519,512
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	243,135	3,50	850,972
21.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	7 613,60	7,50	57 102,00
22.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 362,096	1,50	2 043,144
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	237,978	1,55	368,866
24.	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,887	250,00	471,75
25.	2521302602906100	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)	m2	463,023	158,00	73 157,634
26.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,195	4 200,00	26 019,00
27.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 286,718	1,60	2 058,749
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 782,99	8,95	15 957,76
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,35	2,60	128,31
30.	26531021008281	Amestec "Nivelir Universal"	kg	18 398,783	7,47	137 438,909
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	97,254	4,93	479,463
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 546,42	3,90	25 531,038
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 709,887	7,80	13 337,119
34.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,85	30,00	175,50
35.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,943	245,00	5 376,035
36.	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	2 128,017	47,00	100 016,799
37.	26621027010001251	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)	m2	89,907	48,00	4 315,536
38.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1 190,842	485,00	577 558,37
39.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	90,447	1 100,00	99 491,70
40.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	53,782	3,55	190,926
41.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1 743,77	358,33	624 845,104
42.	26701122020521	Placi de piatra artificiala 20 mm	m2	39,78	450,00	17 901,00
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	828,528	6,25	5 178,30
44.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,059	22,00	1,298
45.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	7,193	15,00	107,895
46.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	745,629	10,00	7 456,29
47.	2710703520285	Profil de suport	m	1 680,139	13,00	21 841,807
48.	27321036460701	Panele AKJI - FR	m2	13,875	417,00	5 785,875
49.	27321036460702	Panele HPL	m2	172,05	1 885,00	324 314,25
50.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,101	62,00	6,262

51.	27431235490265 200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm	m	1,85	185,00	342,25
52.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	201,00	45,00	9 045,00
53.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,201	12,50	2,513
54.	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	70,50	2 670,00	188 235,00
55.	2812106305912	Suspendare cu bratara si tije	buc	933,994	3,50	3 268,979
56.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1 307,591	18,00	23 536,638
57.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	980,693	18,00	17 652,474
58.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,10	3 800,00	102 980,00
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,23	65,20	275,796
60.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,01	0,50	1,005
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	141,528	0,55	77,84
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 055,844	0,10	405,584
63.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5 704,618	0,10	570,462
64.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13 229,859	0,10	1 322,986
65.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	469,00	0,55	257,95
66.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,01	0,40	0,804
67.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,01	0,30	0,603
68.	2874125886734	Nituri POP	buc	586,25	0,85	498,313
69.	2881116002700	Disc abraziv	buc	35,14	35,00	1 229,90
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,18	4,10	152,438
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,574	20,50	749,766
72.	4100126202818	Apa	m3	93,496	20,50	1 916,669
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	163,155	6,25	1 019,72
Total materiale de constructii						2 586 750,5
						44

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	525,00	17,85
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,231	204,10	47,147
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,541	25,00	663,525
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	96,60	25,00	2 415,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,705	525,00	4 045,125
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	191,493	35,00	6 702,255
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	77,032	25,00	1 925,80
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	159,61	45,00	7 182,45
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	33,525	26,00	871,65
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	25,00	4,90
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	10,794	25,00	269,85
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	95,763	25,00	2 394,075
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,116	75,50	8,758
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,613	455,00	7 558,915
Total utilaje de constructii						34 107,30

Total	lei	4 374 115,30
Fondul social	24,00 %	420 781,791
Total	100,00 +	4 794 897,09
Transportarea materialelor	7,00 %	181 072,538

Cheltuieli de depozitare	2,00 %	51 735,011
Cheltuieli directe	100,00 +	5 027 704,64 5
Cheltuieli de regie	14,50 %	729 017,174
Total	100,00 +	5 756 721,81 9
Beneficiul de deviz	6,00 %	345 403,308
Total	100,00 +	6 102 125,12 7

Total deviz:


**6 102 125,
127**

Intocmit

Severin T
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect "Extinderea si modernizarea zonelor
complexului Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu teritoriul adiacent
in limitele terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

**Transa 1. Etapa 1
(extinderea si modernizarea zonelor de
control la plecari (securitatea aeronautica,
control pasapoarte si vamal), extinderea zonei
sterile de plecari Mod de extindere II
N16125/2025 -1/1 - C**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Transa 1 Etapa 1 Soluții arhitecturale (comp .SA)**

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56B	Demontarea peretilor despartitori din gips carton	m2			128,372
						128,372
	7422010060100	Timplari	h-om	0,7100	94,60	77,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,60	51,131
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконная часть стены 520 мм)	m3			559,578
						554,815
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	59,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	494,987
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,303
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			69,632
						69,632
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	94,60	34,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	34,816
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			69,624
						69,624
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	94,60	34,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	34,812
5	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			87,319
						84,856
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	42,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	42,428
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,438
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			34,813
						34,813
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	94,60	21,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	13,055
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			103,35

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	103,35
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			103,35
						119,669
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	119,669
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captuselii din HPL)	m2			128,369
						128,369
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	94,60	77,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,60	51,13
10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrailii)	m2			69,626
						69,626
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	34,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	34,813
11	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			128,374
						128,374
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	94,60	77,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,60	51,133
12	RCsQ12D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (balustrade din sticla triplex)	m2			458,991
						458,006
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2100	94,60	458,006
	4100126202818	Apa	m3	0,0060	20,50	0,123
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,862
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			117,493
						117,493
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	94,60	117,493
14	TrI1AA02C2	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			48,955
						48,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	48,955
15	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			29,877
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	455,00	29,877
		2. Ferestre				
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 1730*1750 (h))	m2			4 033,029
						119,639
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	108,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,865
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	325,00	80,231
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,809
17	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			296,811
						39,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	30,477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	8,693
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,397
18	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m			231,114
						43,516
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	34,823
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	8,693
	27431235490265200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm	m	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,397

1	2	3	4	5	6	7
		3. Usi, Vitralii				
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)	m2			4 021,581 103,351
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	92,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,878
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	325,00	56,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,806
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700*2600)	m2			4 044,446 115,318
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	103,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	11,964
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	325,00	62,721
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,25	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,808
21	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14, 2700*2170)	m2			4 534,376 81,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	76,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	5,435
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 200,00	4 410,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,00	0,22
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	101,00	35,35
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	525,00	3,025
		4. Lucrari de finisare interioara (tavan)				
22	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipei "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2			632,454 96,823
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	96,823
	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1,0200	485,00	496,184
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,50	2,808
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	18,00	15,165
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,40	0,087
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,40	0,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	35,00	0,145
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,696
		5. Lucrari de finisare interioara (pereti)				
		5.1. Tip 1				
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu	m2			830,131

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				396,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	396,975
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	4,2000	47,00	198,387
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2521302602906100	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)	m2	1,0300	158,00	163,554
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,60	1,962
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,568
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,83	4,713
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,397
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	5,00	7,537
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,275
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,958
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,241
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,694
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2			164,292
						132,724
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	132,724
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	3,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,46
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			97,312
						78,329
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	78,329
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	16,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,259
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,134
						21,758
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,123
						59,834
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	48,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,879
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,624
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	59,834
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5.2. Tip 2				
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante") Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			292,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	194,408
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	47,00	49,597
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,60	3,779
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,55	1,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,83	1,315
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,198
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,258
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,213
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			164,292
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	132,724
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	3,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,46
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			97,312
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	78,329
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	16,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,259
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,134
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,123
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	48,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,879

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,624
						59,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	59,835
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5.3. Tip 3				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			164,292
						132,724
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	132,724
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	3,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,46
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,134
						21,758
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,123
						59,834
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	48,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,879
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,876
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,624
						59,834
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	59,834
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5.4. Tip 4				
45	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC	m2			834,352
						396,974

1	2	3	4	5	6	7
		gros. 12,5 mm rezistent la umeditate, vata minerala gros. 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	396,974
	26621027010001251	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)	m2	4,2000	48,00	202,607
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,743
	2521302602906100	Placi termoizolante vata minerala gros. 100 mm (pentru pereti despartitori)	m2	1,0300	158,00	163,556
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,60	1,962
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,568
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,83	4,713
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,397
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	5,00	7,538
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,275
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,958
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,619
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,694
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,877
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			164,292
						132,724
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	132,724
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	3,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,46
48	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			97,313
						78,329
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	78,329
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	16,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,932
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,259
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,134
						21,758
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	21,758
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,845
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,126
						59,838
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	48,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,881
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,039
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,877
						3,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	3,264
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			81,623

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				59,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	59,833
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,296
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			480,289 194,734
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	94,60	194,734
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	245,00	252,396
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,55	8,964
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	41,00	22,775
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,808
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,362
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	25,00	0,23
		5.5. Nod "E", coloane				
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL, captusirea coloanelor la et.1)	m2			2 229,805 108,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	108,79
	27321036460702	Panele HPL	m2	1,1100	1 885,00	2 092,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,85	2,975
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	525,00	24,15
55	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele AKJI - FR)	m2			600,325 108,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	108,79
	27321036460701	Panele AKJI - FR	m2	1,1100	417,00	462,87
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,85	2,975
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	525,00	24,15
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL)	m2			2 229,805 108,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	108,79
	27321036460702	Panele HPL	m2	1,1100	1 885,00	2 092,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,85	2,975
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,55	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	525,00	24,15
57	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t			50 180,025 4 841,542
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,5000	94,60	4 406,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	94,60	435,348
	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	1 000,0000	45,00	45 000,00
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,5000	62,00	31,154
	2874115802501	Surub M 20	buc	10,0000	0,50	5,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	10,0000	0,40	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,0000	0,30	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	20,00	2,388
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	12,85	2,303
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0000	12,50	12,502
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,0000	204,10	234,562
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	75,50	43,572
		6. Pardoseli				
		6.1. Tip K-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50...60 mm)	m2			114,224 76,153
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	65,274

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	10,879
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,207
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,359
59	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			96,557 65,274
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	54,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	10,879
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 100,00	30,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,604
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	26,00	0,224
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm (in proiect grosimea 2....5 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			144,273 25,457
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	25,457
	26531021008281	Amestec "Nivelir Universal"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,261
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,402
61	CG56A1 k=6,5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500 Коэффициент к трудозатратам=6,500 Коэффициент к машинам=6,500	m2			91,696 16,264
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	16,264
	26531021008281	Amestec "Nivelir Universal"	kg	1,5300	7,47	74,289
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,747
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,262
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			669,644 260,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	260,443
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	358,33	363,705
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,00	8,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,778
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,333
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,152
		6.2. Tip K-2 (palierul scarii si treptele)				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)	m2			954,382 419,386
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	419,386
	26701122020521	Placi de piatra artificiala 20 mm	m2	1,0200	450,00	459,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,00	8,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,103
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	17,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	1,035
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,207

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Tip K-3				
64	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm (in proiect grosimea 30 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			286,495 50,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	94,60	50,914
	26531021008281	Amestec "Nivelir Universal"	kg	30,6000	7,47	229,953
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,263
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,144
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,415
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,805
65	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2			141,139 25,021
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	25,021
	26531021008281	Amestec "Nivelir Universal"	kg	1,5300	7,47	114,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,205
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,403
66	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			669,644 260,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	94,60	260,443
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	358,33	363,705
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,00	8,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,778
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,334
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,152
		7. Balustrade				
67	CH06A aplicativ	ОГ-1, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1150 мм -9 шт, стойка 1300 мм -4 шт, поручень д50мм - 28 мп, стекло каленое триплекс 8,5 м2)	m			2 775,938 97,911
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	97,911
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	2 670,00	2 670,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,20	3,912
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,76
68	CH06A aplicativ	ОГ-2, Balustrada din sticla triplex (contine; направляющий элемент -27,9 мп, обрамляющий элемент -27,9 мп стекло каленое триплекс 30,7 м2)	m			2 775,937 97,909
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	97,909
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	2 670,00	2 670,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,20	3,912
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,126
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,76
69	CH06A aplicativ	ОГ-3, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1030 мм -17 шт, поручень д50мм - 14,6 мп, стекло каленое триплекс 12 м2)	m			2 775,938 97,911
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	97,911
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	2 670,00	2 670,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,20	3,912
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,80	0,76

APROBAT:

Severin T

Intocmit
Severin T

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.