

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 536 976,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	CB14A	1. Fasada Schele metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	558,00	32,90 27,34	18 359,60 15 254,33
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	737,25	3,52 1,09	2 594,01 806,18
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala cu grosimea de 30 mm densitatea 135kg/m3 sau mai bine; N 13501-1+A1) sau mai bine Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	126,25	211,86 106,54	26 746,99 13 451,10
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm densitatea 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	611,00	299,72 84,20	183 131,85 51 445,89
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	737,25	11,68 4,37	8 610,34 3 224,73
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	737,25	85,07 44,47	62 717,12 32 784,77
Total Fasada					302 159,92	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						116 967,00
		2. Soclu				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,50	12,68 9,84	1 173,04 910,34
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,50	12,68 9,84	1 173,04 910,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	92,50	3,52 1,09	325,46 101,15
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,00	33,32 1,64	5 197,18 255,88
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	92,50	164,73 83,83	15 237,71 7 754,74
12	CI11A	Placaje la soclu din piatra Cosauti Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2	92,50	452,87 247,86	41 890,20 22 927,05
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu grosimea de 100mm ; densitatea de 26 kg/m3 sau mai bine ; Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	92,50	208,78 62,62	19 312,28 5 792,45
Total Soclu						84 308,91
Incluziv salariu						38 651,94

Cheltuieli directe	lei	386 468,83
Asigurarea medicaii si sociale (II3) * 22,5 %	22,50 %	35 014,26
Cheltuieli transport (II3) * 2 %	2,00 %	4 526,30
Chetuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %	4,00 %	17 040,38

Beneficiu deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Chetui) * 1 %	1,00 %	4 430,50
Total Π3+Asigur+Cheltu+Chetui+Benefi	100,00 +	447 480,27
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Chetui+Benefi) * 20 %	20,00 %	89 496,05

Total deviz: 536 976,32
Incluziv salariu 155 618,95

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)