



## **Memoriu tehnic.**

### **Pentru efectuarea lucrărilor la obiectul "Lucrări de reparație capitală a învelitorilor la blocul locativ din str. N. Testemițeanu, 31."**

- **Elementele constructive ale acoperișului se execută din material forestier cu umeditatea nu mai mare de 20%.**
- **Toate elementele din lemn se vor prelucra cu substanțe ignifuge antifoc.**
- **Suprafețele elementelor din lemn, care contactează direct cu zidăria, se tratează cu substanțe antiseptice și se izolează cu două straturi de carton gudronat.**
- **Elementele de ancoraj din metal înglobate în beton (demolare/demontare), se vor vopsi cu vopsea pentru metal pe baza de ulei de două ori, măsuri anticorozie.**
- **Cosoroaba se va fixa la centura antiseismica cu ajutorul pieselor de ancoraj înglobate în beton (demolare/demontare).**
- **Elementele constructive ale acoperișului se vor înbina cu șurupuri pentru lemn și scoabe.**
- **Întradosul streșenii (zona de sub streășina) element ce închide construcția la partea superioară – sageacul se execută din lamele (lambrii) din lemn sau PVC sau tabla amprentată cu protecția anticorozivă.**
- **Montarea lamelor de saheac se face succesiv prin clipsarea la un capat peste bucate deja prinsă anterior și prindere cu cuie zincate au scoabe pe șipci de lemn (sau profile PVC), ori se prinde cu șurub 4x35.**
- **Suprafața de țigla/tabla amprentata/jgheab/burlan, dacă va fi afectată în procesul de montare, se vopsește cu vopsea de corecție, potrivit culoarei.**