

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Simnalizarea antiincendiu.**

Valoarea de deviz 83 662,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Simnalizarea antiincendiu.				
		1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/8)	buc	1,0000	882,791 876,000	882,791 876,000
2		Коммуникатор ТК-2/GSM-01	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
3	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИПК 8)	buc	35,0000	78,451 73,000	2 745,778 2 555,000
4	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИПК 9)	buc	3,0000	78,477 73,000	235,432 219,000
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	8,0000	78,461 73,000	627,686 584,000

1	2	3	4	5	6	7
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	3,0000	406,081 401,500	1 218,242 1 204,500
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	2,5500	1 899,435 1 354,150	4 843,559 3 453,082
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	0,2000	1 904,180 1 354,150	380,836 270,830
9		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	255,0000	5,000 0,000	1 275,000 0,000
10		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	20,0000	8,000 0,000	160,000 0,000
11	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал из самозатухающего ПВХ, ТМК 1020 5400 014 PG)	m	257,0000	54,795 9,490	14 082,369 2 438,930
12	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,0050	21 670,200 2 270,200	108,351 11,351
13		Резистор ограничительный 2,4 кОм	buc	45,0000	200,000 0,000	9 000,000 0,000
14		Резистор оконечный 3,4 кОм	buc	14,0000	200,000 0,000	2 800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 860,044
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			2 612,856
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			2 718,773
		<i>Total</i>				46 191,673
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 825,647
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 301,039
		<i>Total</i>				58 318,359
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 318,359 11 612,693
		1.2. Utilaj				
15		Прибор приемно-контрольный Варта 1/8	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16		Извещатель пожарный дымовой ИПК 8	buc	35,0000	200,000 0,000	7 000,000 0,000
17		Извещатель пожарный тепловой ИПК 9	buc	3,0000	200,000 0,000	600,000 0,000
18		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	8,0000	200,000 0,000	1 600,000 0,000
19		Сирена SA-913F	buc	3,0000	500,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 400,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 400,000
		<i>Total</i>	Lei			69 718,359
		Total Simnalizarea antiincendiu. Inclusiv salariu				69 718,359 11 612,693

		Total	Lei	69 718,36
		TVA	20 %	13 943,67
		Total		83 662,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		83 662,03 11 612,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)