

Lucrari de reparatie capitala a unei portiunii de drum in centrul s. Gvozdova r-l Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a unei portiunii de drum in centrul s. Gvozdova r-l Floresti

Valoarea de deviz 3 620 083,15 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Подготовительные работы				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка существующего бетонного борта на бетонном основании типа БР 100,30,18	m	265,00	18,45 18,45	4 889,57 4 889,57
2	-#-#-#	Возврат бетонного борта 60%	m	-159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка бетонного борта)	100 m3	0,08	782,25 0,00	62,58 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка бетонного борта до 1 км на склад)	t	20,63	6,98 0,00	144,00 0,00
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Раз-ка сущю а/бетонного покрытияб а.бетон Н=5 см)	m3	105,00	221,03 92,26	23 208,08 9 686,88
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка сущ. а.бетонного покрытия, щебень Н=12 см)	m3	251,50	25,42 8,24	6 392,24 2 073,45

7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка суццо щебеночного покрытияб щебень Н=12 см)	m3	97,50	25,44 8,24	2 480,71 803,78
8	-"-"-"	Возврат щебня 67%(Щебень для уплотнения в корыте)	m3	-236,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора)	100 m3	2,30	774,80 0,00	1 782,04 0,00
10	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	437,48	21,28 0,00	9 310,00 0,00
Total Capitolul 1.Подготовительные работы						48 269,22
Incluziv salariu						17 453,68
2. Capitolul 2. Земляные работы						
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта выемки бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP , с перемещением грунта до 10 мб грунт до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	10,78	797,77 0,00	8 599,98 0,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	10,78	468,83 0,00	5 054,02 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,90	1 173,94 0,00	1 056,55 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	9,88	670,50 0,00	6 624,54 0,00
15	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1 629,37	21,28	34 672,40

					0,00	0,00
Total Capitolul 2.					56 007,49	
Земляные работы						
Incluziv salariu					0,00	
		3. Capitolul 3. Планировочные работы				
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером -90%)	100m2	4,03	257,21 169,55	1 036,54 683,27
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Планировка обочин вручную-10%)	100m2	0,45	340,84 340,84	153,38 153,38
Total Capitolul 3.					1 189,92	
Планировочные работы						
Incluziv salariu					836,65	
		4. Capitolul 4. Дорожная одежда				
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем. полотна мех. сп.-90%)	100m2	21,25	36,44 0,00	774,41 0,00
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную-10%)	100m2	2,36	340,10 340,10	802,63 802,63
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Втрамбовка материала от разборки (щебень) в грунт H=10cm)	m3	236,00	135,53 38,63	31 985,14 9 117,20
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщ. 15cm)	m3	354,23	257,56 8,65	91 234,26 3 063,48
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм толщ.25см по способу заклинки)	m3	547,25	484,65 34,60	265 226,95 18 932,66

23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 л/м2)	t	1,42	10 806,73 0,00	15 345,55 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого а.бетона ЦКПг-II STB 1033-2008 gr.6 cm)	m2	2 189,00	188,05 3,46	411 642,41 7 573,06
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)	t	0,55	10 894,02 0,00	5 991,71 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона ЦМБг-II/2,0 STB 1033-2008 gr.4 cm)	m2	2 189,00	139,49 2,88	305 349,85 6 310,89
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР100.30.18)	m	646,00	250,48 34,02	161 808,39 21 976,53
Total Capitolul						1 290 161,30
4.Дорожная одежда						
Incluziv salariu						67 776,45
		5. Capitolul 5. Дорожная одежда на съездах				
28	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка верха зем.полотна мех.сп.-90%)	100m2	7,99	36,44 0,00	291,13 0,00
29	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же, вручную-10%)	100m2	0,89	340,12 340,12	302,71 302,71
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчаногравийной смеси	m3	133,13	257,56 8,65	34 289,05 1 151,47

		толщ. 15см)				
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм толщ.25см по способу заклинки)	m3	221,88	484,66 34,60	107 537,22 7 676,28
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.65 л/м2)	t	0,58	10 869,60 0,00	6 304,37 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого а.бетона ЦКПг-II STB 1033-2008 gr.6 cm)	m2	887,50	188,05 3,46	166 895,76 3 070,39
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка поверхности щебеночного основания осн.жидким битумом 0.25 л/м2)	t	0,22	10 991,50 0,00	2 418,13 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернетого плотного а/бетона ЦМБг-II/2,0 STB 1033-2008 gr.4 cm)	m2	887,50	139,48 2,88	123 785,05 2 558,95
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (БР100.30.18)	m	340,00	250,48 34,02	85 162,08 11 566,60
Total Capitolul 5. Дорожная одежда на съездах						526 985,50
Incluziv salariu						26 326,40
		6. Capitolul 6.Тротуары				
37	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 13см мехспособом)	100 m3	0,83	847,59 0,00	703,50 0,00

38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (BR 100.20.8)	m	635,00	163,84 17,30	104 036,80 10 984,23
39	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	635,00	62,25 14,76	39 530,24 9 373,21
40	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,00	m2	-635,00	4,34 1,56	-2 758,04 -988,29
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Placi din beton, pentru trotuare gr.6 cm.)	m2	635,00	178,86 34,37	113 573,97 21 822,00
Total Capitolul 6.Тротуары						255 086,47
Incluziv salariu						41 191,15
7. Capitolul 7.Въезды во дворы						
42	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной 16см мехспособом)	100 m3	0,19	846,32 0,00	160,80 0,00
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	120,25	62,25 14,76	7 485,75 1 774,77
44	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,00	m2	-120,25	4,34 1,56	-522,28 -187,40
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm)	m2	120,25	224,54 34,37	27 000,65 4 132,49
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	48,00	163,70 17,30	7 857,55 830,30

		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (БР100.20.8)				
Total Capitolul 7. Въезды во дворы						41 982,47
Incluziv salariu						6 550,16
		8. Capitolul 8. Дождеприемник "Блок" ПК1+75.5.5				
47	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта II группы вручную в траншее)	m3	13,80	85,91 85,91	1 185,49 1 185,49
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10см фр.20-40)	m3	1,15	485,44 34,60	558,26 39,79
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Колодец блок из монолитного бетона Кл.В20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,40	1 810,19 221,99	6 154,63 754,77
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,00	171,30 69,19	2 398,20 968,69
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство опорной подушки из монолитного ж'Е1 Кл.В25) Alte utilaje=1,03	m3	0,90	2 168,08 183,87	1 951,27 165,48
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	165,38	23,46 3,06	3 879,34 505,68
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	31,04	24,27 3,86	753,30 119,93

		in fundatii continue si radiere				
54	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Затирка поверхности цементности цементным раствором 1:2 с железнением)	m2	12,40	161,03 117,64	1 996,78 1 458,79
55	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза)	m2	13,40	38,20 3,44	511,88 46,13
56	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная тип ДБ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	15,00	1 972,56 65,16	29 588,34 977,34
57	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж\Б плит П9д-15)	buc	1,00	536,39 17,29	536,39 17,29
58	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовка из монолитного бетона кл B20) Alte utilaje=1,03	m3	0,50	2 117,80 183,36	1 058,90 91,68
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)	m3	9,00	17,87 17,87	160,87 160,87
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство выпускного лотка Бетон кл B15) Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3	1,20	1 587,80 221,99	1 905,36 266,39

		cuie, scoabe)=1,01				
Total Capitolul 8. Дождеприемник " Блок"ПК1+75.5.5						52 639,01
Incluziv salariu						6 758,32
		9. Capitolul 9.Дождеприемник "Блок"ПК2+64,5				
61	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта II группы вручную, в траншее)	m3	10,14	85,92 85,92	871,24 871,24
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10 см фр.20-40)	m3	0,85	486,71 34,60	413,70 29,41
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Колодец блок из монолитного бетона Кл.В20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,95	1 808,49 222,04	5 335,06 655,02
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,00	163,72 69,19	1 473,48 622,73
65	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл.В25) Alte utilaje=1,03	m3	0,63	2 145,79 183,97	1 351,85 115,90
66	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	23,46 3,06	2 811,08 366,14
67	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	21,73	24,28 3,87	527,51 84,19

		in fundatii continue si radiere				
68	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)	m2	9,30	160,61 117,62	1 493,64 1 093,82
69	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза)	m2	10,30	40,09 3,47	412,92 35,75
70	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	10,00	1 972,56 65,16	19 725,56 651,56
71	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Установка ж/б плит П9Д-15)	buc	1,00	536,39 17,29	536,39 17,29
72	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовка из монолитного бетона кл B20) Alte utilaje=1,03	m3	0,50	2 117,80 183,36	1 058,90 91,68
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обработная засыпка)	m3	7,00	17,87 17,87	125,12 125,12
74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство выпускного лотка Бетон кл B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,50	1 590,35 221,88	3 975,88 554,69

Total Capitolul 9.Дождеприемник "Блок"ПК2+64,5						40 112,33
Incluziv salariu						5 314,54
		10. Capitolul 10.Дождеприемник"Блок"ПК3+37				
75	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Рарабротка грунта II группы вручную в траншее)	m3	9,40	85,94 85,94	807,82 807,82
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство щебеночного основания из щебня М300 Толщ.10см фр.20-40)	m3	0,79	479,78 34,30	379,03 27,10
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Колодец блок из монолитного бетона кл.В20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,80	1 810,80 221,99	5 070,23 621,58
78	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,20	166,33 69,19	1 363,94 567,37
79	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Устройство опорной подушки из монолитного ж/б Кл.В25) Alte utilaje=1,03	m3	0,56	2 181,25 184,30	1 221,50 103,21
80	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	110,65	23,46 3,05	2 595,36 337,89
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	19,79	24,28 3,88	480,42 76,69

		in fundatii continue si radiere				
82	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)	m2	8,70	159,54 117,57	1 387,99 1 022,89
83	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция стен колодца горячим битумом 2 раза)	m2	10,00	40,36 3,46	403,64 34,60
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка чугунная типа ДБ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	9,00	1 972,56 65,16	17 753,00 586,40
85	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(Установка ж/б плит П9д-15)	buc	1,00	536,39 17,29	536,39 17,29
86	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Устройство оголовка из монолитного бетона кл.В20) Alte utilaje=1,03	m3	0,50	2 117,80 183,36	1 058,90 91,68
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка)	m3	6,30	17,85 17,85	112,44 112,44
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство выпускного лотка Бетона кл В15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,50	1 590,35 221,88	3 975,88 554,69

Total Capitolul 10.Дождеприемник"Блок" ПК3+37					37 146,54	
Incluziv salariu					4 961,65	
		11. Capitolul 11. (Дождеприемник "Блок" ПК5+66				
89	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(Разработка грунта II группы вручную в траншее)	m3	10,14	85,92 85,92	871,24 871,24
90	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire(Устройство щебеночного основания М300 Толщ.10см фр.20-40)	m3	0,85	486,71 34,60	413,70 29,41
91	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Колодец блок из монолитного бетона Кл.В20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,95	1 808,49 222,04	5 335,06 655,02
92	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,00	163,72 69,19	1 473,48 622,73
93	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство опорной подушки из монолитного ж/Б Кл.В25) Alte utilaje=1,03	m3	0,63	2 145,79 183,97	1 351,85 115,90
94	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	23,46 3,06	2 811,08 366,14
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,73	24,28 3,87	527,51 84,19

96	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund(Затирка поверхности цементным раствором 1:2 с железнением)	m2	9,30	160,61 117,62	1 493,64 1 093,82
97	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляция наружных стен колодца горячим битумом 2 раза)	m2	10,30	40,09 3,47	412,92 35,75
98	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere(Решетка чугунная типа ДБ) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	10,00	1 972,56 65,16	19 725,56 651,56
99	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(Установка железобетонных плит П9д-15)	buc	1,00	536,39 17,29	536,39 17,29
100	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Устройство оголовка из монолитного бетона кл B20) Alte utilaje=1,03	m3	0,50	2 117,80 183,36	1 058,90 91,68
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка)	m3	7,00	17,87 17,87	125,12 125,12
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство выпускного лотка Бетон кл.В15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,50	1 590,35 221,88	3 975,88 554,69

Total Capitolul 11. (Дождеприемник "Блок" ПК5+66						40 112,33
Incluziv salariu						5 314,54
		12. Capitolul 12.Amenajare si accesorii rutiere				
103	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial --(piloni de metal CM-1)	buc	24,00	682,85 62,85	16 388,39 1 508,39
104	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	34,00	903,28 76,11	30 711,42 2 587,78
105	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km	0,18	2 155,50 192,22	387,99 34,60
106	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	40,00	83,54 27,10	3 341,73 1 084,01
Total Capitolul 12.Amenajare si accesorii rutiere						50 829,53
Incluziv salariu						5 214,78

Прямые затраты	Lei.	2 440 522,11
CNAS	24,00 %	45 047,60
Total	100,00 +	2 485 569,71
Cheltuieli de Regia	14,50 %	360 407,61
Total	100,00 +	2 845 977,32
Benefic	6,00 %	170 758,64
Total	100,00 +	3 016 735,96
TVA	20,00 %	603 347,19

Total deviz:
Incluziv salariu

3 620 083,1
5
187 698,32

Intocmit _____()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)