

Obiectivul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Obiectul: s.Gradiste r.Cimislia

Devizul: Reparatia acoperisului casei de cultura din sat.Gradiste

Devizul local de resurse Nr. 2.3.1

Intocmit in preturi curente 2020-06-01

Valoarea de deviz 363 500,610 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	31,8000	28,0000	890,400
2	7124010010700	Dulgher	h-om	591,6850	28,0000	16 567,180
3	7124010010730	Dulgher 3	h-om	174,1500	28,0000	4 876,200
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,3600	28,0000	10,080
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 227,7000	28,0000	34 375,600
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,8400	28,0000	191,520
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	638,0100	28,0000	17 864,280
8	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3405	28,0000	93,534
Total manopera					74 868,794	
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5400	3,0000	1,620
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	58,035
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	5,4812	3 150,0000	17 265,780
4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,0320	3 150,0000	3 250,800
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1536	3 150,0000	483,840
6	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0860	3 150,0000	270,900
7	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,9980	3 150,0000	25 193,700
8	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1536	3 150,0000	483,840
9	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0512	1 000,0000	51,200
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	274,260
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	447,936
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	5 423,213
13	23203226000361	Gudron	kg	22,1880	25,0000	554,700
14	2413217300010	Cleme	buc	70,0000	2,0000	140,000
15	2462106110601	Paste antiseptice	kg	26,5275	19,0000	504,023
16	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	45,2500	15,0000	678,750
17	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	90,5000	50,0000	4 525,000
18	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,6000	15,0000	384,000
19	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,4700	6,0000	74,820
20	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	452,5000	21,0000	9 502,500
21	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 040,7500	85,0000	88 463,750
22	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	36,2000	45,0000	1 629,000
23	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	147,0000	59,0000	8 673,000
24	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	134,4000	59,0000	7 929,600
25	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3600	12,0000	4,320
26	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	36,0000	12,0000	432,000
27	27859	Pastă antiseptică	kg	25,8860	19,0000	491,834
28	2811236832352	Burghiu widia	buc	79,5000	5,0000	397,500
29	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	29,2400	15,0000	438,600
30	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	110,1360	15,0000	1 652,040
31	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1800	36,0000	6,480
32	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	64,5000	32,0000	2 064,000
33	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	35,0000	5,0000	175,000
34	2874115837745	Suruburi	buc	1 280,0000	0,5000	640,000

35	28741458870491	Cuie de constructie	kg	25,8000	15,0000	387,000
36	2875274000050	Elemente de legatura	buc	47,8000	15,0000	717,000
37	28752740000501	Cot de jgheab	buc	25,6000	35,0000	896,000
38	28752740000502	Cot burlan	buc	70,0000	35,0000	2 450,000
39	28752740000503	Cot de capat	buc	35,0000	35,0000	1 225,000
40	2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,0000	15,0000	525,000
41	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,6000	16,0000	409,600
42	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	179,2000	25,0000	4 480,000
43	2875276311528	Scoabe din otel	kg	59,1600	10,0000	591,600
44	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 145,0000	0,4500	3 665,250
45	4011106202741	Energie electrica	kw	397,7880	1,9200	763,753
Total materiale					198 676,243	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0197	100,0000	1,965
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2900	400,0000	516,000
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 304,0000	1,0000	2 304,000
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,4640	5,0000	2,320
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,1000	5,0000	90,500
6	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,9000	5,0000	79,500
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,9780	5,0000	9,890
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,0600	5,0000	385,300
9	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,8380	20,0000	56,760
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0197	100,0000	1,965
Total utilaje					3 448,200	
Total					276 993,237	
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		17 968,511	
Total					294 961,748	
Cheltuieli de transport			1,0000%		1 986,762	
Total					296 948,510	
Cheltuieli de regie			1,0000%		2 969,485	
Total					299 917,995	
Beneficiu de deviz			1,0000%		2 999,180	
TOTAL Deviz fara TVA					302 917,175	
Total					302 917,175	
TVA			20%		60 583,435	
TOTAL Deviz					363 500,610	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)