

**Reparatia unui sector de drum
din s. Tarigrad r. Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsCO2D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39mc cu comanda hidraulica în pământ cu umiditate natural descărcate auto teren catg.II	100 m3	0,072
2	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă sub bordure	M3	2,4
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 15x30 cm pe fundație de beton 30x15 cm	m	120,00
4	DH02B	Scarificarea ușoara a împetruirii pînă la 15 cm adîncime cu autogreider, inclusive reprofilarea	100m2	19,94
5	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri cu așternere mecanică, executat cu împanare fără innorore H=10 cm	M3	199,40
6	DB02D	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixture asfaltica,executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	100m2	19,94
7	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu aggregate mărunte, executata la cald în grosime de 4,0cm cu așternere mecanică(H=6cm)	M2	1994,0
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10cm	M2	361,0

Președintele grupului de lucru



Rusu Sergiu