

## Lucrari de reparatie Primaria s. Borceag

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 547 076,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Кабинет 1</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CG01C                       | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment                           | m2   | 17,560                                | 133,46<br>31,71                       | 2 343,62<br>556,88     |
| 2      | CG36B                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2   | 17,560                                | 286,70<br>89,37                       | 5 034,50<br>1 569,39   |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                 | m2   | 2,670                                 | 24,23<br>24,23                        | 64,70<br>64,70         |
| 4      | CF18A                       | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)<br>Material marunt=1,020            | m2   | 47,500                                | 105,56<br>40,36                       | 5 014,02<br>1 917,19   |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   | 47,500                                | 3,66<br>1,73                          | 173,96<br>82,17        |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                        | m2   | 47,500                                | 85,58<br>70,35                        | 4 064,82<br>3 341,40   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                         |
| 7  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 47,500 | <div>37,12</div> <div>31,71</div>   | <div>1 763,39</div> <div>1 506,36</div> |
| 8  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                         | m2  | 47,500 | <div>43,69</div> <div>31,71</div>   | <div>2 075,41</div> <div>1 506,37</div> |
| 9  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                     | m2  | 17,560 | <div>248,03</div> <div>126,85</div> | <div>4 355,35</div> <div>2 227,52</div> |
| 10 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | <div>46,66</div> <div>15,57</div>   | <div>46,66</div> <div>15,57</div>       |
| 11 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                      | buc | 6,000  | <div>56,10</div> <div>17,88</div>   | <div>336,62</div> <div>107,25</div>     |
| 12 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                      | buc | 3,000  | <div>389,25</div> <div>62,85</div>  | <div>1 167,75</div> <div>188,55</div>   |
| 13 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma,             | m   | 25,000 | <div>34,67</div> <div>19,60</div>   | <div>866,84</div> <div>490,11</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                         | 7                                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|--------------------------------------|
|    |         | banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,050                                                                                                                                                                                    |    |        |                           |                                      |
| 14 | CK23C1  | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime peste 35 m<br>avind suprafata tocului peste 2,5<br>mp                                                                                 | m2 | 2,670  | $\frac{1\,187,42}{34,01}$ | $\frac{3\,170,41}{90,82}$            |
| 15 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                                       | m  | 1,650  | $\frac{116,39}{5,21}$     | $\frac{192,04}{8,59}$                |
| 16 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                      | m  | 1,650  | $\frac{119,38}{23,06}$    | $\frac{196,98}{38,05}$               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                           |                                      |
|    |         | <b>Total Кабинет 1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |    |        |                           | <b>30 867,07</b><br><b>13 710,92</b> |
|    |         | <b>2. Кабинет 2</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                           |                                      |
| 17 | CG01C   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din placi din fibre de<br>lemn (PFL) moi, poroase bitumate<br>si antiseptizate lipite cu bitum, pe<br>un strat de egalizare existent din<br>mortar de ciment                           | m2 | 11,800 | $\frac{133,46}{31,71}$    | $\frac{1\,574,87}{374,21}$           |
| 18 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat<br>montale pe uscat cu pozarea<br>stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele de lemn<br>si curatarea, in incaperii mai mica<br>sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 17,560 | $\frac{286,70}{89,37}$    | $\frac{5\,034,50}{1\,569,39}$        |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.)                                                                                                                                          | m2 | 2,760  | $\frac{24,23}{24,23}$     | $\frac{66,88}{66,88}$                |
| 20 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-<br>carton, cu grosimea placii de 12,5<br>mm, aplicata pe zidarie de<br>caramida, sau b.c.a. , in incaperi<br>cu umiditate normala (pe<br>suprafete netede)<br>Material marunt=1,020           | m2 | 36,600 | $\frac{105,56}{40,36}$    | $\frac{3\,863,44}{1\,477,25}$        |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 36,600 | $\frac{3,66}{1,73}$       | $\frac{134,03}{63,31}$               |
| 22 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                         | m2 | 36,600 | $\frac{85,58}{70,35}$     | $\frac{3\,132,05}{2\,574,63}$        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 23 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 36,600 | <div>37,12</div> <div>31,71</div>    | <div>1 358,75</div> <div>1 160,70</div> |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 36,600 | <div>43,69</div> <div>31,71</div>    | <div>1 599,18</div> <div>1 160,70</div> |
| 25 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                      | m2  | 11,800 | <div>248,03</div> <div>126,85</div>  | <div>2 926,73</div> <div>1 496,86</div> |
| 26 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                 | m2  | 1,900  | <div>1 290,18</div> <div>46,70</div> | <div>2 451,34</div> <div>88,73</div>    |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | <div>46,66</div> <div>15,57</div>    | <div>46,66</div> <div>15,57</div>       |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                       | buc | 6,000  | <div>56,10</div> <div>17,88</div>    | <div>336,62</div> <div>107,25</div>     |
| 29 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                          | buc | 3,000  | <div>389,25</div> <div>62,85</div>   | <div>1 167,75</div> <div>188,55</div>   |
| 30 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu                                                                                                                                                                                                                     | m   | 25,000 | <div>34,67</div> <div>19,60</div>    | <div>866,84</div> <div>490,11</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6               | 7                                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------|
|    |         | rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,050 |    |        |                 |                                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                 |                                      |
|    |         | <b>Total Кабинет 2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                 | <b>24 559,64</b><br><b>10 834,14</b> |
|    |         | <b>3. Кабинет 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                                      |
| 31 | CG01C   | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment                                                              | m2 | 15,500 | 133,47<br>31,71 | 2 068,71<br>491,56                   |
| 32 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                    | m2 | 15,500 | 286,71<br>89,37 | 4 443,99<br>1 385,28                 |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2 | 2,760  | 24,23<br>24,23  | 66,88<br>66,88                       |
| 34 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)<br>Material marunt=1,020                                               | m2 | 42,400 | 105,56<br>40,36 | 4 475,65<br>1 711,35                 |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 42,400 | 3,66<br>1,73    | 155,28<br>73,34                      |
| 36 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 42,400 | 85,58<br>70,35  | 3 628,39<br>2 982,64                 |
| 37 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 42,400 | 37,12<br>31,71  | 1 574,06<br>1 344,63                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 38 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 42,400 | 43,69<br>31,71    | 1 852,58<br>1 344,63 |
| 39 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                      | m2  | 15,500 | 248,03<br>126,85  | 3 844,42<br>1 966,21 |
| 40 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                 | m2  | 1,900  | 1 290,18<br>46,70 | 2 451,34<br>88,73    |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | 46,66<br>15,57    | 46,66<br>15,57       |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                       | buc | 6,000  | 56,10<br>17,88    | 336,62<br>107,25     |
| 43 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                       | buc | 2,000  | 389,25<br>62,85   | 778,50<br>125,70     |
| 44 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)                                                          | m   | 25,000 | 34,67<br>19,60    | 866,84<br>490,11     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050                                                                                                                               |    |        |                 |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Кабинет 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |        |                 | <b>26 589,92<br/>12 193,88</b> |
|    |         | <b>4. Кабинет 4</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                                |
| 45 | CG01C   | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment                           | m2 | 26,100 | 133,46<br>31,71 | 3 483,41<br>827,71             |
| 46 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 26,100 | 286,71<br>89,37 | 7 483,04<br>2 332,64           |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                 | m2 | 2,000  | 24,22<br>24,22  | 48,44<br>48,44                 |
| 48 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)<br>Material marunt=1,020            | m2 | 56,700 | 105,56<br>40,36 | 5 985,16<br>2 288,53           |
| 49 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2 | 56,700 | 3,66<br>1,73    | 207,65<br>98,08                |
| 50 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                      | m2 | 56,700 | 85,58<br>70,35  | 4 852,11<br>3 988,57           |
| 51 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2 | 56,700 | 37,12<br>31,71  | 2 104,93<br>1 798,12           |
| 52 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2 | 56,700 | 43,69<br>31,71  | 2 477,40<br>1 798,13           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 53 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 26,100 | <div>248,03</div> <div>126,85</div>  | <div>6 473,51</div> <div>3 310,84</div> |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                  | buc | 1,000  | <div>46,66</div> <div>15,57</div>    | <div>46,66</div> <div>15,57</div>       |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                                                        | buc | 8,000  | <div>56,10</div> <div>17,88</div>    | <div>448,84</div> <div>143,00</div>     |
| 56 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                           | buc | 4,000  | <div>389,25</div> <div>62,85</div>   | <div>1 557,00</div> <div>251,40</div>   |
| 57 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,050 | m   | 25,000 | <div>34,67</div> <div>19,60</div>    | <div>866,84</div> <div>490,11</div>     |
| 58 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                  | m2  | 1,900  | <div>1 290,18</div> <div>46,70</div> | <div>2 451,34</div> <div>88,73</div>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                      |                                         |
|    |         | <b>Total Кабинет 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                      | <b>38 486,33<br/>17 479,87</b>          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                       | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | <b>5. Кабинет 5 зал</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                         |                                          |
|    |         | <b>5.1. Sala</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                         |                                          |
| 59 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                   | m3 | 1,800   | <div>1 029,50</div> <div>1 027,50</div> | <div>1 853,10</div> <div>1 849,50</div>  |
| 60 | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                | m3 | 1,800   | <div>918,78</div> <div>214,49</div>     | <div>1 653,81</div> <div>386,09</div>    |
| 61 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                  | m2 | 58,300  | <div>70,00</div> <div>40,36</div>       | <div>4 081,22</div> <div>2 353,11</div>  |
| 62 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                     | m2 | 58,300  | <div>271,39</div> <div>74,96</div>      | <div>15 821,75</div> <div>4 370,05</div> |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre                                                                                                                                  | m2 | 5,500   | <div>24,22</div> <div>24,22</div>       | <div>133,20</div> <div>133,20</div>      |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Usi                                                                                                                                     | m2 | 5,300   | <div>24,22</div> <div>24,22</div>       | <div>128,36</div> <div>128,36</div>      |
| 65 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)<br>Material marunt=1,020                      | m2 | 101,900 | <div>105,56</div> <div>40,36</div>      | <div>10 756,37</div> <div>4 112,89</div> |
| 66 | CD72C   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 28,000  | <div>421,02</div> <div>196,23</div>     | <div>11 788,54</div> <div>5 494,54</div> |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2 | 87,100  | <div>3,66</div> <div>1,73</div>         | <div>318,99</div> <div>150,67</div>      |
| 68 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                  | m2 | 87,100  | <div>85,58</div> <div>70,35</div>       | <div>7 453,61</div> <div>6 127,07</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                          |
| 69 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 87,100 | <div>37,12</div> <div>31,71</div>   | <div>3 233,51</div> <div>2 762,20</div>  |
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                         | m2  | 87,100 | <div>43,69</div> <div>31,71</div>   | <div>3 805,65</div> <div>2 762,20</div>  |
| 71 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                     | m2  | 58,300 | <div>248,03</div> <div>126,85</div> | <div>14 459,97</div> <div>7 395,47</div> |
| 72 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,000  | <div>46,66</div> <div>15,57</div>   | <div>93,33</div> <div>31,14</div>        |
| 73 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                      | buc | 8,000  | <div>56,10</div> <div>17,88</div>   | <div>448,84</div> <div>143,00</div>      |
| 74 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                         | buc | 6,000  | <div>389,25</div> <div>62,85</div>  | <div>2 335,50</div> <div>377,10</div>    |
| 75 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma,             | m   | 30,000 | <div>34,67</div> <div>19,60</div>   | <div>1 040,21</div> <div>588,13</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |        | banda izol.) din<br>val.mat.explicitate=1,050                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                                |
| 76 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2 | 1,900  | 1 290,18<br>46,70 | 2 451,34<br>88,73              |
| 77 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltimi peste 35 m<br>avind suprafata tocului peste 2,5<br>mp                                                                                                                          | m2 | 5,500  | 1 187,42<br>34,02 | 6 530,83<br>187,11             |
| 78 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m  | 3,500  | 119,38<br>23,06   | 417,84<br>80,72                |
| 79 | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m  | 3,600  | 116,37<br>5,19    | 418,94<br>18,69                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                                |
|    |        | <b>Total Sala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   | <b>89 224,91<br/>39 539,97</b> |
|    |        | <b>5.2. Bucatarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
| 80 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal<br>la pereti gata tencuiti, prin lipire<br>cu adeziv Prenadez, in incaperi cu<br>suprafete mai mici sau egal cu 16<br>mp                                                                                                                | m  | 11,000 | 57,92<br>40,36    | 637,12<br>443,98               |
| 81 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                            | m2 | 35,000 | 3,66<br>1,73      | 128,17<br>60,54                |
| 82 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 35,000 | 85,58<br>70,35    | 2 995,13<br>2 462,08           |
| 83 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2 | 35,000 | 37,12<br>31,71    | 1 299,34<br>1 109,95           |
| 84 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                                   | m2 | 35,000 | 43,69<br>31,71    | 1 529,24<br>1 109,95           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 85 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                               | buc | 1,000  | 46,66<br>15,57    | 46,66<br>15,57               |
| 86 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                                                     | buc | 2,000  | 56,11<br>17,88    | 112,22<br>35,75              |
| 87 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                        | buc | 1,000  | 389,25<br>62,85   | 389,25<br>62,85              |
| 88 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m   | 5,000  | 34,67<br>19,60    | 173,36<br>98,02              |
| 89 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                               | m2  | 1,900  | 1 290,18<br>46,70 | 2 451,34<br>88,73            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                              |
|    |         | <b>Total Bucatarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>9 761,83<br/>5 487,42</b> |
|    |         | <b>5.3. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                              |
| 90 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,000 | 57,92<br>40,36    | 579,25<br>403,62             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                                                                                              |     |        |                 |                      |
| 91 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 33,100 | 3,66<br>1,73    | 121,22<br>57,26      |
| 92 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                         | m2  | 33,100 | 85,58<br>70,35  | 2 832,55<br>2 328,43 |
| 93 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 33,100 | 37,12<br>31,71  | 1 228,81<br>1 049,70 |
| 94 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2  | 33,100 | 43,69<br>31,71  | 1 446,23<br>1 049,70 |
| 95 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000  | 46,66<br>15,57  | 46,66<br>15,57       |
| 96 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                       | buc | 1,000  | 56,10<br>17,87  | 56,10<br>17,87       |
| 97 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                       | buc | 1,000  | 389,25<br>62,85 | 389,25<br>62,85      |
| 98 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea                                                                                                                                                                                     | m   | 10,000 | 34,67<br>19,60  | 346,73<br>196,04     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050                                       |     |        |                   |                                 |
| 99  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,900  | 1 290,18<br>46,70 | 2 451,34<br>88,73               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Arhiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>9 498,14<br/>5 269,77</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Кабинет 5 зал<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>108 484,88<br/>50 297,16</b> |
|     |         | <b>6. Туалет</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>6.1. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                                 |
| 100 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite       | m3  | 2,000  | 178,75<br>178,75  | 357,49<br>357,49                |
| 101 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                               | m   | 15,000 | 65,85<br>18,45    | 987,80<br>276,77                |
| 102 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                           | buc | 8,000  | 76,91<br>18,45    | 615,24<br>147,61                |
| 103 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat)                                                                                     | buc | 4,000  | 53,66<br>18,45    | 214,62<br>73,80                 |
| 104 | SB08C   | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                                                                    | m   | 15,000 | 38,90             | 583,57                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|     |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         |     |        | 14,41              | 216,22                       |
| 105 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50 mm)                                                                                                                                                       | buc | 15,000 | 29,28<br>14,41     | 439,23<br>216,22             |
| 106 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot d=50 mm 90gr.)                                                                                                                                               | buc | 6,000  | 23,38<br>14,41     | 140,29<br>86,49              |
| 107 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000  | 1 810,86<br>271,00 | 1 810,86<br>271,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                              |
|     |       | <b>Total Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>5 149,10<br/>1 645,60</b> |
|     |       | <b>6.2. Apa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                              |
| 108 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                    | buc | 1,000  | 943,56<br>106,67   | 943,56<br>106,67             |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 497,14<br>95,14    | 497,14<br>95,14              |
| 110 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (apa rece)                                                                                                                                                 | m   | 17,000 | 47,77<br>24,79     | 812,03<br>421,49             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 111 | SA16D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (apa calda)              | m   | 18,000 | 47,77<br>24,79  | 859,83<br>446,29              |
| 112 | IC38D   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm            | buc | 3,000  | 17,64<br>13,84  | 52,92<br>41,52                |
| 113 | IC38J   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm            | buc | 15,000 | 25,91<br>19,60  | 388,72<br>294,07              |
| 114 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa rece)               | m   | 35,000 | 48,97<br>20,18  | 1 713,85<br>706,34            |
| 115 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                          | m   | 35,000 | 48,97<br>20,18  | 1 713,85<br>706,34            |
| 116 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 53,000 | 21,18<br>17,30  | 1 122,43<br>916,79            |
| 117 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 44,000 | 108,39<br>13,84 | 4 769,27<br>608,89            |
|     |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>Total Apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>12 873,60<br/>4 343,54</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>Total Туалет<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>18 022,70<br/>5 989,14</b> |
|     |         | <b>7. Входной холл</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 |                               |
| 118 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                             | m2  | 26,700 | 45,47<br>44,97  | 1 214,17<br>1 200,82          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 119 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                  | m2  | 26,700 | 70,00<br>40,36   | 1 868,95<br>1 077,66 |
| 120 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                 | m2  | 26,700 | 319,57<br>144,15 | 8 532,63<br>3 848,80 |
| 121 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                              | m   | 24,000 | 57,93<br>40,36   | 1 390,24<br>968,69   |
| 122 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                           | m2  | 7,800  | 24,22<br>24,22   | 188,90<br>188,90     |
| 123 | CD72C   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2  | 7,350  | 421,02<br>196,23 | 3 094,49<br>1 442,31 |
| 124 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2  | 52,500 | 3,66<br>1,73     | 192,27<br>90,81      |
| 125 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                | m2  | 52,500 | 85,58<br>70,35   | 4 492,69<br>3 693,12 |
| 126 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2  | 52,500 | 37,12<br>31,71   | 1 949,01<br>1 664,93 |
| 127 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                 | m2  | 52,500 | 43,69<br>31,71   | 2 293,89<br>1 664,93 |
| 128 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                             | m2  | 23,500 | 248,03<br>126,85 | 5 828,63<br>2 981,02 |
| 129 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita                                                                                                                                                                | buc | 6,000  | 56,10<br>17,88   | 336,62<br>107,25     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|     |         | sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)                                                                                                                                  |     |        |                   |                    |
| 130 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                               | buc | 2,000  | 46,66<br>15,57    | 93,33<br>31,14     |
| 131 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                        | buc | 8,000  | 389,25<br>62,85   | 3 114,00<br>502,80 |
| 132 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m   | 35,000 | 34,67<br>19,60    | 1 213,57<br>686,15 |
| 133 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                               | m2  | 7,600  | 1 290,19<br>46,71 | 9 805,44<br>354,96 |
| 134 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                                       | m2  | 0,600  | 1 241,12<br>54,20 | 744,67<br>32,52    |
| 135 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 0,500  | 119,40<br>23,08   | 59,70<br>11,54     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 136 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                           | m  | 0,500  | 116,38<br>5,20  | 58,19<br>2,60                  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Входной холл<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |    |        |                 | <b>46 471,39<br/>20 550,95</b> |
|     |         | <b>8. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                                |
| 137 | CG01C   | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment                           | m2 | 8,720  | 133,46<br>31,71 | 1 163,80<br>276,54             |
| 138 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 8,720  | 286,72<br>89,37 | 2 500,16<br>779,33             |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                   | m2 | 38,500 | 15,67<br>15,57  | 603,23<br>599,38               |
| 140 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)<br>Material marunt=1,020            | m2 | 38,500 | 105,56<br>40,36 | 4 063,96<br>1 553,94           |
| 141 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2 | 38,500 | 3,66<br>1,73    | 141,00<br>66,60                |
| 142 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                      | m2 | 38,500 | 85,58<br>70,35  | 3 294,65<br>2 708,29           |
| 143 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2 | 38,500 | 37,12<br>31,71  | 1 429,27<br>1 220,95           |
| 144 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2 | 38,500 | 43,69<br>31,71  | 1 682,19<br>1 220,95           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 145 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,720  | 248,03<br>126,85 | 2 162,80<br>1 106,15          |
| 146 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                               | buc | 1,000  | 46,66<br>15,57   | 46,66<br>15,57                |
| 147 | RpEF02A  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                        | buc | 2,000  | 389,25<br>62,85  | 778,50<br>125,70              |
| 148 | RpED09A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVGng 3x2.5 mmp)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m   | 15,000 | 34,67<br>19,60   | 520,11<br>294,07              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                               |
|     |          | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>18 386,33<br/>9 967,47</b> |
|     |          | <b>9. Fosa septica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                               |
| 149 | RpCA03C  | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime                                                                                                         | m3  | 8,000  | 411,47<br>386,90 | 3 291,76<br>3 095,19          |
| 150 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 36,90<br>36,90   | 36,90<br>36,90                |
| 151 | AcE14A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 3,000  | 1 200,00<br>0,00 | 3 600,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4m3)                                                                        |     |       |                    |                               |
| 152 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1 (0,27 m3)           | buc | 1,000 | 780,00<br>0,00     | 780,00<br>0,00                |
| 153 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-15 (0,38 m3)              | buc | 1,000 | 890,00<br>0,00     | 890,00<br>0,00                |
| 154 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006                  | m3  | 1,850 | 1 373,70<br>557,00 | 2 541,35<br>1 030,45          |
| 155 | AcE08A  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020         | buc | 1,000 | 1 836,68<br>103,79 | 1 836,68<br>103,79            |
| 156 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3  | 4,000 | 49,59<br>49,59     | 198,35<br>198,35              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                               |
|     |         | <b>Total Fosa septica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>13 175,04<br/>4 464,68</b> |

|  |  |                               |          |            |
|--|--|-------------------------------|----------|------------|
|  |  | Total                         | lei      | 325 043,30 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 32 734,85  |
|  |  | Transport materiale           | 10,00 %  | 17 847,52  |
|  |  | Total                         | 100,00 + | 375 625,67 |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 54 465,72  |
|  |  | Total                         | 100,00 + | 430 091,39 |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|------------|
|   |   | Beneficiu de deviz      | 6,00 %   |   |   | 25 805,48  |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 455 896,87 |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 91 179,37  |
|   |   |                         |          |   |   | 547 076,24 |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   |            |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |          |   |   | 145 488,21 |

Intocmit

SRL "VICFACTORY"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)