

**Reconstruirea acoperisului de
tip sarpanta, a imobilului cu
nr.cadastral 0100424.032.01
(institutia de educatie timpurie
nr.136) din str.Macilor 35,
s.Riscani, mun.Chisinausinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 248 806,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc A. (Demontari).				
1	RCsI41Fk=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (3 straturi)	m2	780,0000	33,922 33,472	26 459,433 26 108,433
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	54,6000	26,001 25,061	1 419,676 1 368,352
3	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	780,0000	7,512 6,612	5 859,360 5 157,360
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,9500	104,364 102,284	620,965 608,589
5	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,6500	7,362 6,612	19,510 17,522
6	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	40,1000	104,364 102,284	4 184,996 4 101,588
7	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,1500	104,364 102,284	850,567 833,615

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	14,0000	20,883 20,783	292,359 290,959
9	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	30,5000	0,439 0,376	13,383 11,460
10		Moloz				
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,7000	741,000 0,000	518,700 0,000
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,0000	10,730 10,730	300,454 300,454
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	140,0000	67,500 0,000	9 450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			49 989,403
		Total Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc A. (Demontari). Inclusiv salariu				49 989,403 38 798,332
		2. Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc A. (Marca C).				
14		Centura beton armat (PE2)				
15	RCsB21Ak =0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm, p.2)	buc	88,0000	5,261 1,769	462,972 155,676
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	4,8000	1 068,895 127,944	5 130,697 614,132
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	151,0000	17,387 2,412	2 625,466 364,241
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	480,0000	15,030	7 214,208

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			1,695	813,408
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	40,0000	18,196 5,160	727,836 206,388
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,0000	54,370 30,929	1 250,504 711,367
21		Fronton axa 1, 5 (PE3)				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	6,0000	1 068,895 127,944	6 413,371 767,664
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,2000	17,387 2,412	1 533,550 212,755
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	251,0000	15,030 1,695	3 772,430 425,345
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,9000	54,374 30,929	1 952,029 1 110,351
26		Perete antifoc PA (PE4)				
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa PL1, 4Bp1)	kg	25,0000	19,527 0,712	488,170 17,795
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,0000	1 068,895 127,944	6 413,371 767,664

1	2	3	4	5	6	7
		(B15)				
29	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	134,4000	17,387 2,412	2 336,839 324,199
30	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	442,8000	15,030 1,695	6 655,107 750,369
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	60,0000	54,370 30,929	3 262,185 1 855,740
32	RCsU06C	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	28,4000	34,685 34,685	985,054 985,054
33	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2, MC3)	kg	94,5000	18,196 5,160	1 719,515 487,592
34	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	3,5000	1 068,889 127,944	3 741,112 447,804
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	34,0800	54,370 30,929	1 852,921 1 054,060
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,7600	4 783,676 719,316	84 958,084 12 775,050
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,7600	238,183 16,584	4 230,134 294,523
		<i>Total</i>	Lei			147 725,555
		Total Gradinita de copii nr.136. Lucrări generale de construcție. Bloc A. (Marca C). Inclusiv salariu				147 725,555 25 141,177
		3. Gradinita de copii nr.136. Lucrări generale de construcție.				

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc A. (Marca SA). 3.1. Perete				
38	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE9)	m3	17,5000	835,271 88,213	14 617,251 1 543,721
39		Rost de deformare (PE28)				
40	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polisteren expandat gr.100 mm)	m2	0,7000	154,367 2,949	108,057 2,064
		<i>Total</i>	Lei			14 725,308
		Total Perete Inclusiv salariu				14 725,308 1 545,785
		3.2. Acoperis				
41		Узел 1, PE16				
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	735,2000	15,509 5,890	11 402,291 4 329,961
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm)	m2	735,2000	249,263 2,211	183 258,378 1 625,748
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie)	m2	735,2000	19,063 5,890	14 014,824 4 329,961
45	IzF18Ck=1. 33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	735,2000	47,766 11,437	35 117,777 8 408,729
46		PE27				
47	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile	m2	1 130,0000	36,368	41 095,747

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (8,51 m3)			11,042	12 477,347
48	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	6,8100	746,116 138,716	5 081,051 944,657
49	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	6,8100	836,620 61,652	5 697,381 419,847
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(pellicula anticondensat)	m2	1 130,0000	17,878 5,889	20 202,253 6 655,135
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1880	4 275,412 671,850	5 079,190 798,158
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1880	238,185 16,583	282,964 19,701
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(tigla metalica)	m2	1 130,0000	146,675 26,991	165 742,750 30 499,265
54	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	198,4000	477,696 98,236	94 774,926 19 490,062
55	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,5380	23,944 3,317	132,604 18,369
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,5380	238,186 16,583	1 319,072 91,839
57	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	198,4000	30,173 13,513	5 986,422 2 681,078
58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,5880	4 275,377 671,850	15 340,053 2 410,598
59	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,5880	238,184 16,584	854,605 59,502
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica)	m	130,0000	175,792 7,371	22 852,934 958,230
61	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100	m	70,0000	188,535	13 197,419

1	2	3	4	5	6	7
		mm (cu acoperire polimerica)			8,600	601,965
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, PE17)	kg	147,4000	25,820 5,109	3 805,888 753,081
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal)	m2	86,1000	112,590 19,403	9 693,957 1 670,599
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	506,0600	16,820 5,109	8 512,001 2 585,511
65	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,5060	125,818 58,721	63,664 29,713
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5060	316,057 93,856	159,925 47,491
67	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (lucarna (jaluzele) PVC, L-1, L-3)	m2	4,9320	1 195,190 33,460	5 894,677 165,023
68	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (lucarna PVC, L-2, L-4)	m2	3,2400	945,190 33,460	3 062,416 108,409
69		Lucarna L-6 (4 buc).				
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,4560	4 275,634 671,849	1 949,689 306,363
71	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4560	238,208 16,583	108,623 7,562
72	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,0000	44,280 24,570	354,240 196,560
73	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,0000	102,606 22,835	410,422 91,342
74		Cos de ventilare CV-1 ... CV-9				

1	2	3	4	5	6	7
		(PE24)				
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(MII 1-21)	kg	57,6000	18,196 5,160	1 048,085 297,199
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 003,8600	16,508 5,109	16 571,260 5 128,821
77	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,0000	125,812 58,722	125,812 58,722
78	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,0000	316,057 93,857	316,057 93,857
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12.5)	m3	0,7200	1 054,775 127,943	759,438 92,119
80	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,9600	45,671 22,330	546,222 267,061
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE9, p.2)	m3	4,3000	1 639,769 128,023	7 051,006 550,498
82	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3960	4 275,674 671,848	1 693,167 266,052
83	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3960	238,222 16,583	94,336 6,567
84	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (gr.50 mm)	m2	117,0000	366,996 33,054	42 938,485 3 867,283
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	23,3000	130,072 19,403	3 030,678 452,090

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica)				
86		Nod b-b (PE24)				
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12.5)	m3	0,6000	$\frac{1\,054,755}{127,945}$	$\frac{632,853}{76,767}$
88	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,3000	$\frac{16,650}{1,675}$	$\frac{554,449}{55,781}$
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,0000	$\frac{48,503}{28,472}$	$\frac{582,033}{341,664}$
90		Detaliu finisarii la cornisa - parasolara (PE26)				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4-8 cm)	m2	18,4000	$\frac{44,023}{16,693}$	$\frac{810,023}{307,151}$
92	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,4000	$\frac{44,239}{17,083}$	$\frac{814,001}{314,331}$
93	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizata cu acoperire polimerica)	m2	18,4000	$\frac{130,072}{19,403}$	$\frac{2\,393,325}{357,015}$
94		Nod 7 (PE26)				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,2000	$\frac{44,023}{16,693}$	$\frac{493,057}{186,961}$

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5-5 cm)				
96	CG01A1k=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,2000	11,060 4,271	123,870 47,833
97	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	153,1000	32,043 19,656	4 905,778 3 009,334
		<i>Total</i>	Lei			760 932,078
		Total Acoperis Inclusiv salariu				760 932,078 118 558,912
		<i>Total</i>	Lei			775 657,386
		Total Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc A. (Marca SA). Inclusiv salariu				775 657,386 120 104,697

		Total	Lei	973 372,30
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	44 170,60
		Transportarea	1 %	7 698,94
		Total		1 025 241,84
		Cheltueli de regie	1 %	10 252,42
		Total		1 035 494,26
		Beneficiul de deviz	0,5 %	5 177,46
		Total		1 040 671,72
		Tva	20 %	208 134,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 248 806,06 184 044,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)