

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: LUCRARI DE CONSTRUCTIE ALEI PERMIABILE PARC SATUL TELITA

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Amenajarea aleelor 1.1.Lucrari de terasament | | | | | | |
| 1 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 044,00 0,00 |
| 1.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,16 | 900,00 | 1 044,00 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km. | t | | | 109,20 0,00 |
| 2.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,18 | 600,00 | 109,20 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | | | 378,32 36,00 |
| 3.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 | 580,00 | 2,32 |
| 3.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 99,99 | 36,00 |
| 3.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | 850,00 | 340,00 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 3 667,97 301,97 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 | 99,99 | 301,97 |
| 4.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,74 | 900,00 | 3 366,00 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | | | 226,80 0,00 |
| 5.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,19 | 1 200,00 | 226,80 |
| 6 | CE17A | Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03 | m2 | | | 47,79 25,00 |
| 6.1 | 2682132600465 | membrana geotextila | m2 | 1,15 | 19,20 | 22,08 |
| 6.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 99,99 | 20,00 |
| 6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 99,99 | 5,00 |
| 6.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 5,00 | 0,05 |
| 7 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm | m2 | | | 114,00 33,00 |
| 7.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,10 | 600,00 | 60,60 |
| 7.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,25 | 99,99 | 25,00 |
| 7.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 | 99,99 | 8,00 |
| 7.4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,02 | 1 200,00 | 20,40 |
| 8 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime fr.5-20 mm | m2 | | | 114,00 33,00 |
| 8.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,10 | 600,00 | 60,60 |
| 8.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,25 | 99,99 | 25,00 |
| 8.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 | 99,99 | 8,00 |
| 8.4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,02 | 1 200,00 | 20,40 |
| TOTAL 1.Amenajarea aleelor 1.1.Lucrari de terasament | | | | | | 136 926,70 |
| 1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic | | | | | | |
| 9 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor | m3 | | | 51,99 51,99 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,52 | 99,99 | 51,99 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris, H=10 cm | m3 | | | 904,89 98,99 |
| 10.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 | 580,00 | 667,00 |
| 10.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,10 | 24,00 | 2,40 |
| 10.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 99,99 | 98,99 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----------|-------|----------|---------------------------|
| 10.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 250,00 | 52,50 |
| 10.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 200,00 | 84,00 |
| 11 | DE11A | Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | m | | | 175,42 15,00 |
| 11.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,05 | 1 400,00 | 67,20 |
| 11.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 | 3,00 | 3,06 |
| 11.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 | 550,00 | 1,65 |
| 11.4 | 2666122800325 | Bordura OBP1202-002GR, Bradas PalGarden | m | 1,01 | 88,00 | 88,44 |
| 11.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,00 | 24,00 | 0,07 |
| 11.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,06 | 99,99 | 6,00 |
| 11.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,09 | 99,99 | 9,00 |
| | | TOTAL 1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic | | | | 65 201,73 |
| | | 2.Terasa 15x10m 2.1 Lucrari de terasament | | | | |
| 12 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 044,00 0,00 |
| 12.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,16 | 900,00 | 1 044,00 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | 109,20 0,00 |
| 13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,18 | 600,00 | 109,20 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 378,32 36,00 |
| 14.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 | 580,00 | 2,32 |
| 14.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 | 99,99 | 36,00 |
| 14.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 | 850,00 | 340,00 |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 3 667,97 301,97 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 | 99,99 | 301,97 |
| 15.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,74 | 900,00 | 3 366,00 |
| 16 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | | | 837,92 837,92 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 | 99,99 | 837,92 |
| 17 | CE17A | Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03 | m2 | | | 47,35 25,00 |
| 17.1 | 2682132600465 | membrana geotextila | m2 | 1,15 | 19,20 | 22,08 |
| 17.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| 17.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 99,99 | 20,00 |
| 17.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 99,99 | 5,00 |
| 17.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 5,00 | 0,05 |
| 18 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm | m2 | | | 114,00 33,00 |
| 18.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,10 | 600,00 | 60,60 |
| 18.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,25 | 99,99 | 25,00 |
| 18.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 | 99,99 | 8,00 |
| 18.4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,02 | 1 200,00 | 20,40 |
| 19 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm | m2 | | | 114,00 33,00 |
| 19.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,10 | 600,00 | 60,60 |
| 19.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,25 | 99,99 | 25,00 |
| 19.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 | 99,99 | 8,00 |
| 19.4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,02 | 1 200,00 | 20,40 |
| | | TOTAL 2.Terasa 15x10m 2.1 Lucrari de terasament | | | | 80 334,61 |
| | | 2.2 Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm | | | | |
| 20 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | | | 51,99 51,99 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,52 | 99,99 | 51,99 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra , H=10 cm | m3 | | | 904,89 98,99 |
| 21.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 | 580,00 | 667,00 |
| 21.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,10 | 24,00 | 2,40 |
| 21.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 99,99 | 98,99 |
| 21.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 250,00 | 52,50 |
| 21.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 200,00 | 84,00 |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm) pe fundatie de | m | | | 210,67 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|------|------|----------|------------------|
| | | beton | | | | 58,99 |
| 22.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,05 | 1 400,00 | 63,00 |
| 22.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 | 3,00 | 8,76 |
| 22.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 | 550,00 | 4,40 |
| 22.4 | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100x200x80 | m | 1,01 | 75,00 | 75,38 |
| 22.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,01 | 24,00 | 0,14 |
| 22.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 99,99 | 15,00 |
| 22.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 | 99,99 | 44,00 |
| | | TOTAL 2.2 Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm | | | | 12 124,97 |

APROBAT:

Intocmit: LINA-ING S.R.L

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;