

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, din satul Izbeste, r-ul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2

Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135 kg/m3, gr. 100 mm

Valoarea de deviz 1 360 486,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,700	57,66	1 654,84
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 292,380	57,66	131 742,63
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 835,250	57,66	105 820,51
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 685,451	57,66	212 503,10
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,418	57,66	3 253,07
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	225,480	57,66	13 001,18
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	62,666	57,66	3 613,33
8.	7422010060100	Timplar	h-om	84,032	57,66	4 845,29
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,387	57,66	2 040,41
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,618	57,66	2 630,34
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	814,221	57,66	46 947,98
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,640	57,65	267,50
		Total manopera				528 756,18

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,776	150,00	116,40
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,155	2 800,00	434,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,464	2 800,00	1 299,20
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,464	2 800,00	1 299,20
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,186	2 800,00	520,80
6.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	282,090	25,00	7 052,25
7.	24302261000001	Fuga	kg	0,695	18,00	12,51
8.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	779,785	25,00	19 494,63
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 597,624	2,50	18 994,06
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 495,414	2,50	23 738,53
11.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	7,110	7,33	52,12
12.	25213026029073	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,729	62,00	107,20
13.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	274,498	56,50	15 509,14
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 133,233	12,50	26 665,41
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,754	1,50	367,13
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,036	30,00	1,08
17.	26531021008311	Tink	kg	4 321,700	22,11	95 552,78
18.	26701122020511	Placi din ceramica granit - Granitogres	m2	1,648	150,00	247,20
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,696	9,50	567,11
20.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr. 100	m2	1 756,138	52,00	91 319,18



		mm				
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	191,027	13,00	2 483,35
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,939	12,00	143,27
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	839,302	6,00	5 035,81
24.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	262,600	90,00	23 634,00
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,776	5,68	27,13
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,641	13,50	62,65
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 050,400	0,01	10,50
28.	2874115840603	Piulita	buc	477,568	0,01	4,78
29.	2874115893300	Bolt	buc	477,568	0,01	4,78
30.	2874117308500	Cartus	buc	477,568	0,01	4,78
31.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15 192,016	1,17	17 774,65
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,239	3,00	0,72
33.	4100126202818	Apa	m3	7,519	3,00	22,56
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	187,980	3,00	563,94
Total materiale de constructii						353 122,85


Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	16 166,150	0,50	8 083,07
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	47,015	25,00	1 175,37
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,626	25,00	65,65
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	125,305	25,00	3 132,63
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,208	20,00	204,16
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,488	10,00	394,88
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,117	15,00	1,76
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	11,274	15,00	169,11
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,379	150,00	506,85
Total utilaje de constructii						13 733,75

Total	lei	895 612,78
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	118 970,14
Transpotare materialelor	4,00 %	14 124,91
Total	100,00 +	1 028 707,83
Cheltuieli de regie	7,00 %	72 009,55
Total	100,00 +	1 100 717,38
Beneficiu de deviz	3,00 %	33 021,52
Total	100,00 +	1 133 738,90
TVA	20,00 %	226 747,78

Total deviz:

1 360 486,68



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, Investitor
din satul Izbeste, r-ul Criuleni


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generala				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii cu placi de vata minerala pe baza de fibrea de bazalt cu densitatea 135 kg/m3, Conductivitatea termica declarata 0,044 W/mk, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% grosimii= 45kPa, Clasa incendiara (stins de site statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1-A1+A1, gr. 100 mm) cornier din aluminiului=3 m - 839,3 ml)	m2			240,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr. 100 mm	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,51138	6,00	3,10
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,17	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		1.2. Glafuri				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			286,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea 135 kg/m ³ , Conductivitatea termica declarata = 0.044Wmc, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 45 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator) Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr. 30 mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m ³ * gr. 30 mm	m ²	1,0700	56,50	61,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	12,50	16,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,17	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
7	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m ³ , Conductivitatea termica declarata 0.035W/mk, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) gr. 30 mm	m ²			242,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	57,66	103,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	57,66	21,80
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	25213026029073	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m ³ *	m ²	1,0700	62,00	67,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	12,50	16,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,17	7,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²			17,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²			121,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m ³	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Granitogres)	m ²			363,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,65	167,19
	26701122020511	Placi din ceramica granit - Granitogres	m ²	1,0200	150,00	154,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,33	32,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,82
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,50
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		1.3. Alte lucrari				
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0990	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			113,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,01	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			144,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	13,00	43,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	9,50	9,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	5,68	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,50	6,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	150,00	2,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	30,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,01	0,08
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,01	0,08
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,01	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) numai salariu	m2			43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) numai salariu Главный корпус	m2			47,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 800,00	0,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
16	CB14A1 K=35	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2			2,97
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	0,50	2,97
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90

APROBAT:

Intocmit

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbeste, din satul Izbeste, r-ul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2


**Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135 kg/m3, gr. 100 mm**

Valoarea de deviz 1 360 486,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generala				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	1 625,000	5,63 1,73	9 148,43 2 810,93
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii cu placi de vata minerala pe baza de fibrea de bazalt cu densitatea 135 kg/m3, Conductivitatea termica declarata 0,044 W/mk, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% grosimii= 45kPa, Clasa incendiara (stins de site statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1-A1+A1, gr. 100 mm) cornier din alumini 1=3 m - 839,3 ml)	m2	1 625,000	240,21 133,19	390 339,75 216 441,23
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 625,000	17,44 6,92	28 346,83 11 243,70

1	2	3	4	5	6	7
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 625,000	121,30 70,35	197 112,82 114 310,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				624 947,83 344 806,81
		1.2. Glafuri				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	255,600	5,63 1,73	1 438,98 442,14
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea 135 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0.044Wmc, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 45 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator) Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1, gr. 30 mm)	m2	254,000	286,22 168,54	72 698,64 42 809,20
7	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata 0.035W/mk, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) gr. 30 mm	m2	1,600	242,14 125,41	387,43 200,65
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	254,000	17,44 6,92	4 430,83 1 757,48
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	254,000	121,30 70,35	30 810,25 17 867,68



1	2	3	4	5	6	7
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Granitogres)	m2	1,600	363,86 167,19	582,17 267,50
		Total Glafuri Inclusiv salariu				110 348,30 63 344,65
		1.3. Alte lucrari				
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,600	8,32 8,07	2 185,47 2 119,82
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	262,600	113,30 23,06	29 753,63 6 056,61
13	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	57,400	144,79 79,57	8 310,86 4 567,37
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) numai salariu	m2	900,000	43,24 43,24	38 920,50 38 920,50
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) numai salariu Главный корпус	m2	1 547,000	47,83 43,24	73 996,61 66 900,01
16	CB14A1 K=35	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	1 547,000	2,97 0,00	4 602,32 0,00
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	31,880	64,00 64,00	2 040,41 2 040,41
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,880	15,90 0,00	506,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari				160 316,65
		Inclusiv salariu				120 604,72
		Total Lucrari generala				895 612,78
		Inclusiv salariu				528 756,18

		Total	lei	895 612,78
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	118 970,14
		Transportare materialelor	4,00 %	14 124,91
		Total	100,00 +	1 028 707,83
		Cheltuieli de regie	7,00 %	72 009,55
		Total	100,00 +	1 100 717,38
		Beneficiu de deviz	3,00 %	33 021,52
		Total	100,00 +	1 133 738,90
		TVA	20,00 %	226 747,78
		Total deviz:		1 360 486,68
		Inclusiv salariu		528 756,18



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbeste, din satul Izbeste, r-ul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-3

**Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea de 26 kg/m3,
gr. 100 mm**

Valoarea de deviz 388 817,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	127,920	57,66	7 375,87
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	642,390	57,66	37 040,21
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,806	57,66	1 142,01
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	391,920	57,66	22 598,11
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,280	57,66	477,42
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	167,480	57,66	9 656,90
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,650	57,66	960,04
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,186	57,66	14 656,37
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,248	57,66	4 742,42
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	800,400	57,65	46 143,06
		Total manopera				144 792,41

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,368	150,00	2 155,20
2.	2010237318750	Distantieri	buc	148,542	0,05	7,43
3.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	41,400	26,67	1 104,14
4.	24302261000001	Fuga	kg	119,867	18,00	2 157,61
5.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 115,040	2,50	2 787,60
6.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 115,040	6,82	7 604,57
7.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 226,544	7,33	8 990,57
8.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	298,273	52,00	15 510,20
9.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	306,636	14,50	4 446,22
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 987,290	1,50	7 480,94
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	30,00	1,98
12.	26701122020511	Placi din ceramica granit - Granitogres	m2	284,335	150,00	42 650,25
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,724	9,50	567,38
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	242,214	16,00	3 875,42
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	29,862	12,00	358,34
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	2,476	10,90	26,99



		mm				
17.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,00	0,00
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,951	16,50	81,69
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,295	5,68	47,12
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	500,091	17,50	8 751,59
21.	2874115840603	Piulita	buc	1 327,200	0,01	13,27
22.	2874115893300	Bolt	buc	1 327,200	0,01	13,27
23.	2874117308500	Cartus	buc	1 327,200	0,01	13,27
24.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 672,560	1,17	1 956,90
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,513	3,00	52,54
26.	4100126202818	Apa	m3	0,558	3,00	1,67
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,800	3,00	41,40
		Total materiale de construcții				110 697,56

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,900	0,00	0,00
				1,932	35,00	67,62
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,760	35,00	96,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,297	171,90	51,05
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,348	35,00	222,18
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,081	25,00	277,02
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,968	15,00	74,52
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,148	15,00	302,22
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,864	27,45	106,07
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,036	15,00	45,54
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,590	162,50	258,38
		Total utilaje de construcții				1 501,20

Total	lei	256 991,17
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	32 578,29
Transportare materialelor	4,00 %	4 427,90
Total	100,00 +	293 997,36
Cheltuieli de regie	7,00 %	20 579,82
Total	100,00 +	314 577,18
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 437,32
Total	100,00 +	324 014,50
TVA	20,00 %	64 802,90

Total deviz:


**388 817,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, Investitor
din satul Izbeste, r-ul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
2	RpCJ12A K=1,75	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	134,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	37,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	25,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	150,00	7,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	3,00	0,04
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	27,45	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,24
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	26,67	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea - 26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0.035 W/mc, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator - Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			217,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,82	27,55
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,50	16,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,17	7,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,90	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, din satul Izbeste, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea de 26 kg/m³,
gr. 100 mm

Valoarea de deviz 388 817,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	276,000	16,07 15,57	4 434,82 4 296,82
2	RpCJ12A K=1,75	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	276,000	204,41 171,54	56 418,08 47 344,63
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	276,000	5,88 1,73	1 622,96 477,42
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea - 26 kg/m ³ , Conductivitatea termica declarata = 0.035 W/mc, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator -	m2	276,000	217,27 99,06	59 966,17 27 340,53



1	2	3	4	5	6	7
		Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1)				
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	495,140	20,61 2,59	10 203,53 1 284,78
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Granitogres)	m2	276,000	364,01 167,19	100 465,49 46 143,06
7	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	316,000	71,71 53,62	22 661,70 16 945,13
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,000	64,00 64,00	960,04 960,04
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,000	17,23 0,00	258,38 0,00
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				256 991,17 144 792,41

		Total	lei	256 991,17
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	32 578,29
		Transpotare materialelor	4,00 %	4 427,90
		Total	100,00 +	293 997,36
		Cheltuieli de regie	7,00 %	20 579,82
		Total	100,00 +	314 577,18
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 437,32
		Total	100,00 +	324 014,50
		TVA	20,00 %	64 802,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		388 817,40 144 792,41



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, din satul Izbeste, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-4 Водосточная система

Valoarea de deviz 77 839,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-4:				

Manopera :

1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	355,400	57,66	20 492,36
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,650	57,66	4 073,67
		Total manopera				24 566,03

Materiale:

1.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	625,311	14,00	8 754,35
2.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	64,349	12,00	772,19
3.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	60,410	10,90	658,47
4.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	29,073	5,68	165,13
5.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	13,133	26,67	350,26
6.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	393,975	33,33	13 131,19
7.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	99,144	37,50	3 717,90
		Total materiale de construcții				27 549,49

Utilaje de construcții:


1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,494	25,00	112,35
		Total utilaje de construcții				112,35

Total	lei	52 227,87
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	5 527,36
Transportare materialelor	4,00 %	1 101,98
Total	100,00 +	58 857,21
Cheltuieli de regie	7,00 %	4 120,00
Total	100,00 +	62 977,21
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 889,32
Total	100,00 +	64 866,53
TVA	20,00 %	12 973,31



Total deviz:

77 839,84



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare faade Gimnaziul Izbeste, Investitor
din satul Izbeste, r-ul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv coturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			129,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	14,00	21,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,90	2,58
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	33,33	51,49
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	26,67	1,37
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	5,68	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			104,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	14,00	19,99
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	37,50	22,95
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	5,68	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
3	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm (Без стоимости)	buc			162,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000	57,66	161,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	5,68	0,71

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbeste, din satul Izbeste, r-ul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-4
Водосточная система


Valoarea de deviz 77 839,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	255,000	129,72 49,01	33 078,82 12 497,80
2	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	162,000	104,19 60,54	16 878,86 9 807,96
3	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm (Без стоимости)	buc	14,000	162,16 161,45	2 270,19 2 260,27

	Total	lei	52 227,87
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	5 527,36
	Transpotare materialelor	4,00 %	1 101,98
	Total	100,00 +	58 857,21

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7,00 %			4 120,00
		Total	100,00 +			62 977,21
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 889,32
		Total	100,00 +			64 866,53
		TVA	20,00 %			12 973,31
		Total deviz:				77 839,84
		Inclusiv salariu				24 566,03



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbeste, din satul Izbeste, r-ul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-5
Утепление галереи

Valoarea de deviz 48 736,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-5:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,267	57,66	6 819,28
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	137,655	57,66	7 937,19
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,908	57,66	167,68
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,633	57,66	670,76
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,888	57,66	1 665,68
		Total manopera				17 260,59

Materiale:

1.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	14,541	25,00	363,53
2.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	40,230	25,00	1 005,75
3.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	391,638	2,50	979,09
4.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	391,638	2,50	979,09
5.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	104,763	52,00	5 447,68
6.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,700	10,50	1 130,85
7.	26531021008311	Tink	kg	222,962	22,11	4 929,69
8.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,00	0,00
9.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	587,456	0,10	58,75
10.	4100126202818	Apa	m3	0,388	1,00	0,39
11.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,694	1,00	9,70
		Total materiale de construcții				14 904,52

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,424	35,00	84,84
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,230	35,00	78,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330	25,00	8,25
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,745	15,00	26,18
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,582	15,00	8,73
		Total utilaje de construcții				206,05


Total	lei	32 371,16
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	3 883,63



Transpotare materialelor	4,00 %	596,18
Total	100,00 +	36 850,97
Cheltuieli de regie	7,00 %	2 579,57
Total	100,00 +	39 430,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 182,92
Total	100,00 +	40 613,46
TVA	20,00 %	8 122,69

Total deviz:

48 736,15



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, Investitor
din satul Izbeste, r-ul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea - 26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0.035 W/mc, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator - Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			189,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, din satul Izbeste, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-5

Утепление галереи

Valoarea de deviz 48 736,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	96,940	5,53 1,73	536,06 167,68
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea - 26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0.035 W/mc, gr. 100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa, Clasa incendiara (stins de sine statator - Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	96,940	189,76 99,06	18 395,65 9 602,87
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,940	17,34 6,92	1 681,36 670,76
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,940	121,29 70,35	11 758,09 6 819,28

	Total	lei	32 371,16
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50%	3 883,63

1	2	3	4	5	6	7
		Transpotare materialelor	4,00 %			596,18
		Total	100,00 +			36 850,97
		Cheltuieli de regie	7,00 %			2 579,57
		Total	100,00 +			39 430,54
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 182,92
		Total	100,00 +			40 613,46
		TVA	20,00 %			8 122,69
		Total deviz:				48 736,15
		Inclusiv salariu				17 260,59



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolare fasade Gimnaziul
Izbeste, din satul Izbeste, r-ul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-6
ОТМОСТКА

Valoarea de deviz 85 518,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,505	57,66	4 699,58
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,527	57,66	1 068,27
3.	7129020012800	Pavator	h-om	45,655	57,66	2 632,47
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,243	57,66	2 724,03
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,467	57,66	1 007,15
		Total manopera				12 131,50


Material:

1.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	52,047	250,00	13 011,75
2.	2010237318750	Distantieri	buc	222,330	0,05	11,12
3.	2663102100000	Beton	m3	21,916	870,00	19 066,92
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,706	10,90	40,40
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,411	16,50	122,28
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	748,511	17,50	13 098,94
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,210	3,00	27,63
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,138	3,00	6,41
		Total materiale de construcții				45 385,45

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	5,738	171,90	986,37
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,074	221,04	1 342,60
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,468	16,10	136,33
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,913	148,80	135,85
		Total utilaje de construcții				2 601,15


Total	lei	60 118,10
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 729,59
Transportare materialelor	4,00 %	1 815,42
Total	100,00 +	64 663,11



Cheltuieli de regie	7,00 %	4 526,42
Total	100,00 +	69 189,53
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 075,69
Total	100,00 +	71 265,22
TVA	20,00 %	14 253,04

Total deviz:

85 518,26



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, Investitor
din satul Izbeste, r-ul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			432,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,90	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 209,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	900,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,10	6,44

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbeste, din satul Izbeste, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1-6 ОТМОСТКА

Valoarea de deviz 85 518,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	39,700	68,62 68,62	2 724,03 2 724,03
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	39,700	432,00 66,31	17 150,30 2 632,47
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	741,100	19,74 1,73	14 631,20 1 281,96
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	21,170	1 209,85 259,47	25 612,57 5 493,04

	Total	lei	60 118,10
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 729,59
	Transpotare materialelor	4,00 %	1 815,42
	Total	100,00 +	64 663,11



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7,00 %			4 526,42
		Total	100,00 +			69 189,53
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 075,69
		Total	100,00 +			71 265,22
		TVA	20,00 %			14 253,04
		Total deviz:				85 518,26
		Inclusiv salariu				12 131,50



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)