

RTEC

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 114/21**Reparatia capitala a acoperisului blocurilor administrative si de productie cu
membrane bituminoase Bipoli**

Valoarea de deviz 2 208 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	150,0000	10,497 3,600	1 574,550 540,000
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10 000,00 00	6,060 1,200	60 600,000 12 000,000
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	10 000,00 00	165,866 20,400	1 658 660,0 00 204 000,000
4	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	60,0000	91,631 38,700	5 497,860 2 322,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 726 332,410
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				1 726 332,41 0 218 862,000
		2. Parapet				
5	RpCJ10C	Reparatii de tencuieli interioare, de 3	m	55,0000	165,850	9 121,724

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm			61,200	3 366,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 121,724
		Total Parapet Inclusiv salariu				9 121,724 3 366,000

		Cheltuieli directe	Lei	1 735 454,13
		Asigurari sociale si medicale	24 %	53 334,72
		Cheltuieli de transport	1 %	14 955,88
		Cheltuieli directe		1 803 744,73
		Cheltuieli de regie	1 %	18 037,45
		Beneficiu de deviz	1 %	18 217,82
		Total		1 840 000,00
		TVA	20 %	368 000,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 208 000,00
				222 228,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)