


Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 472)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Baterea mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	13,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	21,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 Kv PÎNĂ LA 1Kv (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului,СИП4 2*25	1000m	1,30
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1380,00
5	08-02-412-2	Întroducerea conductorilor în consola pozate:AVVG-1 3x4mm2	100m	0,32
6	136	Banda F2007	m	80,00
7	137	Screpa A200	buc	80,00
8	163	Consola CA2000	buc	30,00
9	1681	Clema ES1500	buc	25,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	40,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13,,	buc	21,00
12	162	Curau CSB 180	buc	61,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	40,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	63,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru)de comandă suspendat,înălțime, BZUM –TF-01-09	buc	1,0
16	08-03-525-2	Înterupător BH32-1P-32A	buc	2,0
17	08-03-600-1	Contoare,montare pe suport pregătit,monofaza	buc	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29 1P16A	buc	1,00
19	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B25A	buc	1,00
20	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B32A	buc	1,00
21	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	ирс	1,00
22	08-01-015-10	Descarcator,220V,ОПС1-B 1P	set	1,00
23	08-02-363-1	Console metalice,speciale,sudate,pe stilpi,pentru corpuri de iluminat,cantitate becuri:1KC	buc	137,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi,pozate,masa 1m pina la: 1kg	100m	0,08
25	Prețul firmei	Cablu АBBГ-2x 35mm2	m	8,00
26	08-02-411-1	Furtun metallic,diametrul exterior pina la 32 mm	100m	0,08
27	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti,fixare cu scoabe,diametru pina la 100mm	100m	0,075
28	08-03-529-1	Contacto КМИ-11810	buc	1,00
29	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,01

1	2	3	4	5
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc	1,00
		3.Utilaj		
31	Pretul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	21,00
32	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,00
33	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,00
34	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	2,00
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB16A	buc	1,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB25A	buc	1,00
37	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB32A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Descărcător ОПС1-В-1Р	buc	1,00
39	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,00
40	Pretul firmei	Contactoаr КМИ-11810	игс	1,00




Primar

Elena Eșanu

Elena Eșanu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 463)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Baterea mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	32,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	40,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП4 2*25	1000m	3,138
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	3326,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în consola pozate: AVVG-1 3x4mm ²	100m	0,60
6	136	Banda F2007	m	200,00
7	137	Screpa A200	buc	200,00
8	163	Consola CA2000	buc	60,00
9	1681	Clema ES 1500	buc	70,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	100,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13„	buc	40,00
12	162	Curau CSB 180	buc	240,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	100,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	120,00
15	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29/1/B25A	buc	1,00
16	08-02-363-1	Console metalice, special, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	40,00
		3.Utilaj		
17	Prețul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	40,00



Elena Eșanu

Elena Eșanu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 467)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	18,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	30,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 Kv PÎNĂ LA 1Kv (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului,СИП4 2*25	1000m	1,75
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1855,00
5	08-02-412-2	Întroducerea conductorilor în consola pozate:AVVG-1 3x4mm2	100m	0,45
6	136	Banda F2007	m	110,00
7	137	Screpa A200	buc	110,00
8	163	Consola CA2000	buc	50,00
9	1681	Clema ES 1500	buc	30,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	55,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13,,	buc	30,00
12	162	Curau CSB 180	buc	140,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	55,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	90,00
15	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29/1/B32A	buc	1,00
16	08-02-363-1	Console metalice,speciale,sudate,pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,cantitate becuri:1KC	buc	30,00
		3.Utilaj		
17	Pretul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	30,00




Elena Eșanu

Elena Eșanu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-4

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 468)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Baterie mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	16,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	28,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 Kv PÎNĂ LA 1Kv (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, СИП4 2*25	1000m	1,548
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1855,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în consola pozate: AVVG-1 3x4mm ²	100m	0,42
6	136	Banda F2007	m	92,00
7	137	Screpa A200	buc	92,00
8	163	Consola CA2000	buc	32,00
9	1681	Clema ES 1500	buc	30,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	46,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13,,	buc	28,00
12	162	Curau CSB 180	buc	120,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	46,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	84,00
19	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/1/B25A	buc	1,00
23	08-02-363-1	Console metalice, special, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1KC	buc	28,00
		3.Utilaj		
31	Prețul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	28,00

Primar




Elena Eșanu

Elena Eșanu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-5

№ ert.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 462)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Baterie mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	27,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	43,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 Kv PÎNĂ LA 1Kv (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului,СИП4 2*25	1000m	2,732
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	2895,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în consola pozate:AVVG-13x4mm ²	100m	0,43
6	136	Banda F2007	m	160,00
7	137	Screpa A200	buc	160,00
8	163	Consola CA2000	buc	70,00
9	1681	Clema ES1500	buc	50,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	85,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13,,	buc	43,00
12	162	Curau CSB 180	buc	128,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	85,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	129,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru)de comandă suspendat,înălțime, BZUM –TF-01-09	buc	1,00
16	08-03-525-2	Întrerupător BH32-1P-32A	buc	2,00
17	08-03-600-1	Contoare,montare pe support pregătit,monofaza	buc	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29 1P16A	buc	2,00
19	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29/1/B25A	buc	1,00
20	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29/1/B32A	buc	1,00
21	08-01-081-1	Tăimer ТЭ-15	ure	1,00
22	08-01-015-10	Descarcator,220V,ОПС1-В 1P	set	1,00
23	08-02-363-1	Console metalice,speciale,sudate,pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,cantitate becuri:1KC	buc	43,00
24	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi,pozate,masa 1m pînă la: 1kg	100m	0,08
25	Prețul firmei	Cablu АВВГ-2х 35mm ²	m	8,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic,diametrul exterior pînă la 32 mm	100m	0,08
27	08-02-407-5	Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți,fixare cu scoabe,diametru pînă la 100mm	100m	0,075
28	08-03-529-1	Contactator КМН-11810	buc	1,00
29	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,01
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,inaltime,IP65	buc	1,00

1	2	3	4	5
		3.Utilaj		
31	Pretul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	43,00
32	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,00
33	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,00
34	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	2,00
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB16A	buc	2,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB25A	buc	1,00
37	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB32A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Descărcător ОПС1-В-1Р	buc	1,00
39	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,00
40	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	игс	1,00



bbianu


Elena Eșanu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-6

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Rețele electrice BL-0,23 kV (linia 1.2 ,de la TP - 462)		
		1.Lucrări de construcție		
1	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	23,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED 50 W	buc	37,00
		2.Lucrări de montare		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 Kv PÎNĂ LA 1Kv (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului,СИП4 2*25	1000m	2,36
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	2501,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în consola pozate:AVVG-1 3x4mm2	100m	0,56
6	136	Banda F2007	m	150,00
7	137	Screpa A200	buc	150,00
8	163	Consola CA2000	buc	50,00
9	1681	Clema ES1500	buc	50,00
10	08-02-305-1	Clema de filieră „PS-1-1	buc	75,00
11	1624	Clemă de perforare „EP95-13,,	buc	37,00
12	162	Curau CSB 180	buc	187,00
13	1623	Clemă CDR/CN/IS95/UC	buc	75,00
14	1628	Clemă FIDOS15-10	buc	111,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru)de comandă suspendat,înălțime, BZUM –TF-01-09	buc	1,00
16	08-03-525-2	Înterupător BH32-1P-32A	buc	2,00
17	08-03-600-1	Contoare,montare pe support pregătit,monofaza	buc	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29 1P16A	buc	2,00
19	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana,BA47-29/1/B25A	buc	1,00
20	08-01-81-1	Taimer ТЭ-15	игс	1,00
21	08-01-015-10	Descarcator,220V,ОПС1-В 1P	set	1,00
22	08-02-363-1	Console metalice,special,sudate,pe stilpi,pentru corpuri de iluminat,cantitate becuri:1KC	buc	37,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi,pozate,masa 1m pina la: 1kg	100m	0,08
24	Prețul firmei	Cablu АВВГ-2 x 35mm2	m	8,00
25	08-02-411-1	Furtun metallic,diametrul exterior pina la 32 mm	100m	0,08
26	08-02-407-5	Teava din otel pe construcții instalate pe pereti,fixare cu scoabe,diametru pina la 100mm	100m	0,075
27	08-03-529-1	Contactator КМИ-11810	buc	1,00
28	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,01
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,inaltime,IP65	buc	1,00

1	2	3	4	5
		3.Utilaj		
30	Pretul firmei	Corpuri de iluminat cu lampă LED 50 W	buc	37,00
31	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,00
32	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,00
33	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	2,00
34	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB16A	buc	2,00
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 1PB25A	buc	1,00
36	Pretul firmei	Descărcător ОПС1-В-1Р	buc	1,00
37	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,00
38	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	игс	1,00

Primar



[Handwritten signature]

Elena Eșanu