

## Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

Valoarea de deviz 832 301,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	78,3500	29,40	2 303,48
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,2000	650,10	2 080,32
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,0000	15,40	369,60
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	96,0000	20,60	1 977,60
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	9,8000	57,40	562,52
6	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,8000	35,00	343,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,8000	26,60	260,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 897,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>7 897,20 7 106,60</b>
		<b>1.2. Lucrari de finisare</b>				
		<b>1.2.1. Timplarie</b>				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,2600	1 770,20	57 106,64
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,4000	107,40	1 761,36
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,4000	102,10	1 674,44
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,6000	1 827,50	39 474,00
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	24,5000	1 818,48	44 552,76
		<i>Total</i>	lei			144 569,20
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>144 569,20 4 773,42</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	210,0000	7,70	1 617,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,0000	111,62	23 440,20

1	2	3	4	5	6	7
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,0000	27,61	5 797,89
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,0000	43,50	9 134,59
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,0000	5,90	1 239,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,0000	53,52	11 239,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,0000	5,90	672,60
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	114,0000	520,86	59 378,15
		<i>Total</i>	lei			112 518,63
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>112 518,63 76 469,40</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,0000	5,90	495,60
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,0000	110,93	9 318,12
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	166,2500	111,06	18 463,12

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	166,2500	399,44	66 406,91
		<i>Total</i>	lei			94 683,75
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>94 683,75 40 764,34</b>
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	166,2500	315,65	52 476,82
		<i>Total</i>	lei			52 476,82
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>52 476,82 25 602,50</b>
		<b>1.2.5. Copertina</b>				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	46,0000	54,40	2 502,40
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	46,0000	18,60	855,60
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	46,0000	65,95	3 033,70
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	46,0000	267,85	12 320,98
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap	m2	24,0000	416,74	10 001,66

1	2	3	4	5	6	7
		inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
		<i>Total</i>	lei			28 714,34
		<b>Total Copertina Inclusiv salariu</b>				<b>28 714,34 12 422,90</b>
		<b>1.2.6. Pereu</b>				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,4800	36,40	90,27
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6000	549,30	878,88
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	274,0000	129,99	35 618,08
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	4,0000	549,30	2 197,20
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0.06m, conform SMSREN 1338:2010)	m2	27,4000	275,36	7 544,89
		<i>Total</i>	lei			46 329,32
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>46 329,32 7 375,47</b>
		<i>Total</i>	lei			479 292,06
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>479 292,06 167 408,03</b>
		<i>Total</i>	lei			487 189,26
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			41 883,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				529 072,77
		<i>Chelatuiele de transport</i>	10 %			31 079,07
		<i>Total</i>				560 151,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			78 421,26
		<i>Cheltuieli directe</i>				638 573,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			38 314,39
		<i>Total</i>				676 887,49
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>676 887,49 174 514,63</b>
		<b>2. Lucrari de electromontare</b>				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	24,0000	67,58	1 621,92
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	6,0000	61,74	370,45
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,0000	25,14	351,99
		<i>Total</i>	lei			2 344,36
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			479,14
		<i>Total</i>				2 823,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			34,80
		<i>Total</i>				2 858,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 172,31
		<i>Cheltuieli directe</i>				5 030,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			301,84
		<i>Total</i>				5 332,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu</b>				<b>5 332,45 1 996,40</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
39	Pret pe piata	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,0000	40,00	240,00
40	Pret pe piata	Priza 2P+E IP44	buc	14,0000	45,00	630,00
41	Pret pe piata	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,0000	320,00	7 680,00
		<i>Total</i>	lei			8 550,00
		<i>Total</i>				8 550,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			855,00
		<i>Total</i>				9 405,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			1 316,70
		<i>Cheltuieli directe</i>				10 721,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			643,30
		<i>Total</i>				11 365,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>11 365,00</b>

		Total	lei			693 584,94
		TVA	20 %			138 716,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>832 301,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**de Sus**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

**Valoarea de deviz 832 301,93 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,2000	70,00	504,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	51,6000	70,00	3 612,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,5000	70,00	6 615,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	256,2000	70,00	17 934,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,8400	70,00	1 388,80
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1400	70,00	289,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,3500	70,00	724,50
8.	7129020012800	Pavator	h-om	65,2175	70,00	4 565,22
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,2096	70,00	3 794,67
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	410,4000	70,00	28 728,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	523,2150	70,00	36 625,06
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,8000	70,00	2 366,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,1200	70,00	10 928,40
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,9600	70,00	4 057,20
15.	7422010060100	Timplar	h-om	411,8260	70,00	28 827,82
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,6496	70,00	3 685,47
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,4722	70,00	20 683,05
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8864	70,00	1 182,04
		<b>Total manopera</b>				<b>176 511,03</b>

**Materiale :**

1.	1111000100021	Comutator manual	buc	6,1200	40,00	244,80
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8400	360,00	662,40
3.	14111222017521212	Piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	4,6000	360,00	1 656,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,3500	320,00	1 392,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1370	320,00	43,84
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1727	320,00	375,26
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,0000	5,00	245,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3450	5 600,00	1 932,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4810	5 600,00	2 693,60
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 069,2000	0,01	50,69
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,2600	1 700,00	54 842,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	46,1000	1 750,00	80 675,00
13.	2051142950700	Dibluri	buc	76,0000	0,50	38,00

14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,2922	10,00	342,92
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,2000	25,00	1 530,00
16.	24165861053031 120	Betonocontact	kg	31,5000	37,00	1 165,50
17.	24301161038001 120	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Super Lavabila	kg	84,0000	35,00	2 940,00
18.	24302261000001	Fuga	kg	49,8750	50,00	2 493,75
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,0373	15,00	225,56
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	127,9080	10,00	1 279,08
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,9694	40,00	478,78
22.	2430226109307	Diluant decapant	kg	48,0000	5,00	240,00
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,5000	10,00	315,00
24.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	372,0960	4,00	1 488,38
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,8000	0,50	2,40
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,4150	30,00	72,45
27.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,4000	95,00	1 558,00
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	231,0000	11,00	2 541,00
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,8300	105,00	507,15
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	279,4800	2,65	740,62
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,8400	2,65	116,18
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,0000	2,65	2 893,80
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	215,6380	2,65	571,44
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,6250	4,00	598,50
35.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 556,3431	6,00	15 338,06
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,6200	3,50	51,16
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 499,4000	3,50	5 247,90
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	221,5290	4,70	1 041,19
39.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	27,8110	190,00	5 284,09
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,2375	160,00	27 398,00
41.	26631021000011 1122	Beton clasa...(C12/15 XF2)	m3	13,1520	350,00	4 603,20
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,7720	400,00	1 108,80
43.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	673,3125	3,00	2 019,94
44.	26661228003251 120	Bordure mici 100x20x8 cm	m	275,3700	88,00	24 232,56
45.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	125,5824	145,00	18 209,45
46.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	26,4528	92,00	2 433,66
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,6640	1,00	140,66
48.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,1500	20,00	483,00
49.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,5450	125,00	6 943,12
50.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,9320	80,00	154,56
51.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,5625	150,00	26 184,38
52.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,4000	70,00	1 148,00
53.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	2,00	40,00
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,5200	25,00	138,00
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	428,4400	1,00	428,44
56.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,0000	0,20	9,60
57.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	28,0000	0,20	5,60
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	665,0000	1,00	665,00
59.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,7000	1,00	434,70

60.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5480	20,00	10,96
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,0080	4,00	268,03
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0490	30,00	91,47
63.	4100126202818	Apa	m3	1,4383	30,00	43,15
64.	534534354534	Intreupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,0000	40,00	240,00
65.	53453435453543 53	Priza 2P+E IP44	buc	14,0000	45,00	630,00
66.	753453453	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	24,0000	320,00	7 680,00
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,9000	1,00	30,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>319 688,68</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3520	50,00	117,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1760	200,00	235,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8600	200,00	372,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9200	200,00	184,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,3326	10,00	413,32
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,3375	20,00	246,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7180	20,00	54,36
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7448	350,00	260,68
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 883,91</b>

Total	lei	693 584,9 4
TVA	20 %	138 716,9 9

**Total deviz:** **832 301,9  
3**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Investitor  
Sanatate Cuhurestii de Sus**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			2 303,48
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			650,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	70,00	434,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	70,00	185,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	200,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			2 080,32
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<i>Total</i>	lei			369,60
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			20,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 977,60
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8200	70,00	57,40
		<i>Total</i>	lei			562,52
6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			343,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
		<i>Total</i>	lei			260,68
		<b>1.2. Lucrari de finisare</b>				
		<b>1.2.1. Timplarie</b>				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 770,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,4700	10,00	4,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	40,00	6,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			57 106,64
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			107,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 761,36
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			102,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 674,44
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 827,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	10,00	5,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			39 474,00
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			1 818,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	10,00	3,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	40,00	4,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			44 552,76
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031120	Betonocontact	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 617,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			23 440,20
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 797,89
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 134,59
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 239,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001120	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Super Lavabila	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11 239,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			672,60
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2			520,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	70,00	252,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	145,00	159,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	10,00	11,22
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	15,0000	0,01	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	4,00	13,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			59 378,15
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			495,60
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	400,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			9 318,12
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			18 463,12
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			399,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			66 406,91
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			315,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			52 476,82
		<b>1.2.5. Copertina</b>				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			54,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			2 502,40
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			18,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			855,60
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			65,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	5 600,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 033,70
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			267,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,02
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	30,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			12 320,98
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			416,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	70,00	21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	70,00	140,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,23
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	92,00	101,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 001,66
		<b>1.2.6. Pereu</b>				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,00	36,40
		<i>Total</i>	lei			90,27
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compacto pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			878,88
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			129,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000111122	Beton clasa...(C12/15 XF2)	m3	0,0480	350,00	16,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	26661228003251120	Bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	88,00	88,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			35 618,08
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3			549,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017521212	Piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min				
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			2 197,20
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0.06m, conform SMSREN 1338:2010)	m2			275,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 544,89
		<b>2. Lucrari de electromontare</b>				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			67,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,00	65,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 621,92
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			61,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			370,45
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			25,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			351,99
		<b>3. Utilaj</b>				
39	Pret pe piata	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc			40,00
	534534354534	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc		40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			240,00
40	Pret pe piata	Priza 2P+EIP44	buc			45,00
	534534354534353	Priza 2P+EIP44	buc		45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			630,00
41	Pret pe piata	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc			320,00
	753453453	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc		320,00	320,00
		<i>Total</i>	lei			7 680,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.